

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/13/20215**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/312 Králíky – křižovatka Červený Potok, I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Bohuslav Kučera
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Ing. Zbyněk Brabec
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Ing. Zbyněk Brabec
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 10, 113 19 Praha
Kontaktní adresa:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu
oblast Čechy střed, na základě plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka číslo 1561
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
č. ú. 2030297/0100
IČ: 45274924

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku č. 1 byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením č. R/1265/14.

Za objednatele: 01-09-2014

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne:

 ②
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
Nedokončená 1332, CZ-198 00 Praha 9-Kyjle
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924




Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman


EUROVIA CS a.s.
Ing. Pavel Jiroušek,
ředitel odštěpného závodu
oblast Čechy střed
na základě plné moci

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY - ČERVENÝ POTOK, I. ETAPA
Část:	SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Číslo smlouvy o dílo:	OR / 13 / 20215
Objednatel:	Pardubický kraj, IČ: 70892822
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., IČ: 45274924
Datum vystavení:	

Zdůvodnění změny: V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o tři nezávislé změny předmětu díla.

Změna A: Na pozemcích č. 3632 a 3633 v k.ú. Králíky nebude podle soutěžní projektové dokumentace a podle rozpočtu (který je součástí uzavřené realizační smlouvy) vysázeno 6 ks stromů Acer pseudoplatanus.

Důvodem změny je nesouhlas současných majitelů pozemků s výsadbou 6 ks stromů Acer pseudoplatanus dle soutěžní projektové dokumentace. V době přípravy projektu a zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) byly uvedené pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který v rámci veřejnoprávního projednávání projektové dokumentace s výsadbou stromů na uvedených pozemcích souhlasil (**viz příloha č. 1**). Noví vlastníci pozemků, na které Pozemkový fond pozemky před realizací stavby převedl, s náhradní výsadbou dle DZS nesouhlasí (**viz příloha č. 2**). Z těchto důvodů je v projektové dokumentaci pro provádění stavby (RDS) zpracováno nové rozmístění výsadby stromů. V rámci nového rozmístění náhradní výsadby stromů se nepodařilo (z prostorových důvodů) podél modernizované silnice umístit 6 ks stromů Acer pseudoplatanus. Změna je součástí dokumentace pro provedení stavby. Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací "výsadba - stromy alejové a okrasné".

(Položka č. 183 10-1115, 184 10-2114, 184 20-2112, 184 80-2111, 184 80-4111, 185 80-2114, 184 92-1093, 185 85-1111, 1, 4, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Změna B: V příloze uzavřené realizační smlouvy jsou zhotovitelem stavby oceněny v položkovém rozpočtu položky "bez zásahu". Jedná se o níže uvedené položky. U těchto stromů se dle zadávací dokumentace stavby neprovádí žádná péstební opatření. Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací "ošetření a kácení stávajících dřevin".

(Položka č. 37, 41B, 44B, 47).

Změna C: Výměna stromů ve stromořadí v blízkosti odbočky Horní Lipka. Jedná se o část stromořadí vysázeného v rámci modernizace silnice na pozemku p. č. 3602 v k.ú. Králíky. V jarních měsících letošního roku zde došlo k úhynu 5 ks javorů klenů (Acer pseudoplatanus). Při prohlídce stavby byla zjištěna a stanovena příčina úhynu stromů (**viz. příloha č. 3**). Část pozemku, kde se nachází uhynulé javory je silně podmaččená vyvěrající spodní vodou, což jsou podmínky pro vegetaci javorů nevhodné. Při průzkumech, které proběhly v době projektové přípravy dokumentace, nebyly známky podmaččení na první pohled zřetelné. V rámci uvedené prohlídky bylo rozhodnuto o náhrzení uhynulých javorů vhodnější dřevinou, a to olší lepkavou (Alnus glutinosa). Cena výpěstku tvaru alejový strom, je dle prověření našich významných dodavatelů školařských výpěstků pro oba uvedené druhy shodná. Uhynulé stromy byly v současné době odstraněny, nová výsadba bude provedena v proto nejvhodnější době, v polovině října 2014.



Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, příloha č. 1 - 3
---------------------	--------------------------------------

Cenový dopad:	-9 069,77 vč. 21% DPH
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Zpracováno do RDS
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: Bc. Martin Beránek

Podpis:

Datum:



Modernizace silnice II/312 Králíky – křižovatka Červený Potok, I.etapa RDS

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VÝSADBA - STROMY ALEJOVÉ OKRASNÉ - méněpráce

Práce /montáž/					
	Popis	m.j.	množ.	cena jedn. /Kč/	cena celkem /Kč/
183 10-1115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,125 do 0,4m ³	ks	-6	19,00	-114,00
184 10-2114	Výsadba dřevin s baťem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 400 do 500mm	ks	-6	65,00	-390,00
184 20-2112	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene, při prům. kůlů do 100mm při délce kůlů přes 2 do 3m	ks	-6	75,00	-450,00
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založení kultury, trávníku v rov. nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	-6	4,50	-27,00
184 80-4111	Ochrana rostlin před okusem zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5 chráničem z rákosy nebo umělé hmoty	ks	-6	20,00	-120,00
184 80-4111	Ochrana rostlin před okusem zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5 chráničem chemickým nátěrem nebo postřikem	ks	-6	5,00	-30,00
185 80-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rov. nebo na svahu do 1:5	t	-0,000720	14 000,00	-10,08
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, při tl. mulče od 50 do 100mm, v rov. nebo na svahu do 1:5	m ²	-6	17,00	-102,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000m	m ³	-0,72	250,00	-180,00
	Celkem				-1 423,08

Specifikace materiálu /dodávka/					
	Popis	m.j.	množ.	cena jedn. /Kč/	cena celkem /Kč/
	LISTNATÉ STROMY vk. bal, výška nasazení koruny 2,3m a více				
1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12-14	-6	560,00	-3 360,00
	Celkem		-6		-3 360,00
	Listnatý strom + 2% ztrat.				-3 427,20
	OSTATNÍ MATERIÁL				
4	Půdní kondicioner pro zvýšení jímavosti vody se startovací dávkou hnojiva, 0.5kg/jamka	kg	-3,00	115,00	-345,00
5	Plně kombinované hnojivo v 10g tabletách s dvouletým účinkem, 15ks/strom	ks	-90,00	2,10	-189,00
6	Substrát zahradní 0,15m ³ k jednomu stromu	m ³	-0,9	550,00	-495,00
7	Mulčovací kůra vrstva 10cm v neslehnutém stavu	m ³	-0,60	500,00	-300,00
8A	Kůl frézovaný se špicí 10/250	ks	-18,00	42,00	-756,00
9	Příčka 6/60, 3ks/strom	m	36,00	13,00	468,00
10	Úvazek bavlněný š. 3cm, 3m/strom	m	36,00	15,00	540,00
11	Juta k ovínu kmene v místě úvazku š. 20cm, 0,5m/strom	m	-3,00	37,00	-111,00
12	Plastová chránička, dl 120 cm	ks	-6,00	44,00	-264,00
13	Letní i zimní repelentní přípravek proti okusu zvěří 6g/ks	kg	-0,036	1 350,00	-48,60
14	Totální herbicid biologicky odbouratelný - 80ml/litr vody/100m ²	l	-0,0048	1 000,00	-4,80
	Ostatní materiál celkem				-1 505,40
	Rostliny a ostatní materiál celkem				-4 932,60

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY - ČERVENÝ POTOK, I. ETAPA
Část:	SO 101 SILNICE II/312
Číslo smlouvy o dílo:	OR / 13 / 20215
Objednatel:	Pardubický kraj, IČ: 70892822
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., IČ: 45274924
Datum vystavení:	

Zdůvodnění změny: V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby (březen 2013) byla provedena v terénu inventarizace stávajících dřevin určených ke kácení. Po provedení inventarizace bylo zjištěno, že v úseku stavby km 0,677 - 0,713 na místě zůstaly oproti soutěžní projektové dokumentaci z pěti stromů pouze tři (**viz příloha č. 1**). Jejich pokácení v období od zpracování zadávací dokumentace do doby realizace stavby zajistila SÚS Pardubického kraje, a to z důvodu špatného zdravotního stavu. Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 45 a 46).

Výškové napojení z ACO 11+ tl. 80 mm v km 0,230 vpravo se neprovede. Důvodem je současný záměr města Králíky provést kompletní rekonstrukci uvedené místní komunikace s dlážděným povrchem (**viz příloha č. 2**). Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 113, 115, 116, 242).

Výšková úprava stávající vpusti UV 9 v km 0,233 vpravo se z hospodárných důvodů neprovede a bude zrušena. Pro odvedení dešťových vod z napojení do místní komunikace je plně dostačující nově zřízená UV 7 a UV 8 (**viz příloha č. 2**). Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 144, 145, 146, 241).

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby nebylo umístěno 11 ks čel podélných propustků (hospodářských sjezdů v km 0,700 a v km 0,722 - 2,350) a 14,0 m propustků z trub DN 400 (zatrubnění hospodářských sjezdů v úseku km 0,700). Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 224, 228, 231).

V rámci modernizace silnice nebylo ve skutečnosti oproti předpokladu zadávací dokumentace stavby na stavbě vytěženo (a na skládce uloženo) 894,79 tun vyřezovaného materiálu a 871,67 tun dlažebních kostek (**viz příloha č. 3**). Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 251, 252).

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby byla na základě vyjádření PČR DI Ústí nad Orlicí (č.j. KPPE-46835-1/ČJ-2013-171106) a na základě uvedených provedených inspekčních prohlídek stavby (před osazením trvalého dopravního značení), provedena úprava trvalého dopravního značení oproti schválené zadávací dokumentaci stavby (**viz příloha č. 4**). Tato úprava je zahrnuta do soupisu méněprací.
(Položka č. 173, 174, 175, 177, 182, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200).

Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, příloha č. 1 - 4
---------------------	--------------------------------------

Cenový dopad:	-540 117,99 Kč vč. 21% DPH
Časový dopad:	Bez dopadu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY - ČERVENÝ POTOK, I. ETAPA

Objekt: SO 101 SILNICE II/312

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV
1 Zemní práce

3	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	-2,000	400,00	-800,00
			"již pokácené před zahájením stavby"-2		-2,000		
4	001	112201104	Odstanění pařezů D do 900 mm	kus	-2,000	650,00	-1 300,00
			"již pokácené před zahájením stavby"-2		-2,000		
41	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm vč.poplátku za skládku	kus	-16,000	405,00	-6 480,00
			-2*8		-16,000		
42	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm vč.poplátku za skládku	kus	-2,000	1 070,00	-2 140,00
			-2		-2,000		
43	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm vč.poplátku za skládku	kus	-2,000	715,00	-1 430,00
			-2		-2,000		
44	001	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	-32,000	70,00	-2 240,00
			"do 15 km" 2*-18		-32,000		
45	001	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	-4,000	350,00	-1 400,00
			2*-2		-4,000		
46	001	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	-4,000	90,00	-360,00
			2*-2		-4,000		

5 Komunikace

113	221	5732111111	Postřik živичný spojovací z asfaltu z kationaktivní emulze v množství do 0,50 kg/m2	m2	-67,500	8,90	-600,75
			"neprovedení vjezd z asf.krytem v km0,22855vpravo"-4,5*9		-67,500		
115	221	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-135,000	163,00	-22 005,00
			"neprovedení vjezd z asf.krytem v km0,22855vpravo"-4,5*9*2		-135,000		
116	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-67,500	213,00	-14 377,50
			"vyrovnání asf.vjezdů"-67,5		-67,500		

8 Trubní vedení

144	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	-1,000	510,00	-510,00
			"neprovedení práce na UV9"-1		-1,000		
145	Rám	Rám+mříž	Rám s mříží litinový se zámkem pro ulič.vpustě zatížení D400	kus	-1,000	2 750,00	-2 750,00
			"neprovedení práce na UV9"-1		-1,000		
146	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	-1,000	890,00	-890,00
			"neprovedení práce na UV9"-1		-1,000		
173	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-8,000	60,00	-480,00
			"neprovedení práce"-8		-8,000		
174	404	4044425801	značka svislá reflexní tř.2 AL- IJ7 zákl.velikost	kus	-1,000	950,00	-950,00
175	404	4044423202	značka svislá reflexní tř.2 AL- IP6, IP10a, IP4b zákl. velikost	kus	-3,000	780,00	-2 340,00
177	404	404442320	značka svislá reflexní tř.2 AL- 500 x 500 mm	kus	-2,000	780,00	-1 560,00
182	404	4044433401	značka svislá reflexní tř.2 AL- E2a, E2b, E2d - zákl.rozměr	kus	-2,000	780,00	-1 560,00
194	221	914431111	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo na nosnou konstrukci	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
			1		-1,000		
195	404	404452030	zrcadlo dopravní DZ - 680	kus	-1,000	4 200,00	-4 200,00
196	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-21,000	110,00	-2 310,00
			"neprovedení práce"-21		-21,000		
197	404	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	-21,000	445,00	-9 345,00
198	404	404452400	patka hliníková HP 60 vč.bet.základu a zemních prací	kus	-21,000	1 250,00	-26 250,00
199	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	-21,000	15,00	-315,00

Změnový list č. 3

Název stavby (projektu):	MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY - ČERVENÝ POTOK, I. ETAPA
Část:	SO 101 SILNICE II/312
Číslo smlouvy o dílo:	OR / 13 / 20215
Objednatel:	Pardubický kraj, IČ: 70892822
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., IČ: 45274924
Datum vystavení:	

Zdůvodnění změny: V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o dvě nezávislé změny předmětu díla.

Změna A: Obnova vodorovného dopravního značení. Na základě dodatečného požadavku Městského úřadu Králíky, odboru výstavby a technické správy, jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, (**viz příloha č. 1**) a na základě dodatečného požadavku správce silnice (**viz příloha č. 2**), byla do stavby před jejím úplným dokončením zahrnuta obnova liniového vodorovného dopravního značení v provedení retroreflexním plastem. Provedení VDZ v "pastu" se vyznačuje dlouhou životností značení po dobu záruční doby stavby a po dobu udržitelnosti projektu. Tato úprava je zahrnuta do soupisu víceprací. (Vícepráce pol. "N", 204).

Změna B: Dodatečné zřízení přechodu pro chodce v km 0,030. Město Králíky v loňském roce provedlo úpravu místních komunikací a chodníku v blízkosti okružní křižovatky silnic I/43 a II/312, tím došlo k velkému nárůstu pohybu chodců v místě pro přecházení (km 0,030) zřízeného v souvislosti se stavbou „Modernizace silnice II/312 Králíky – křižovatka Červený Potok, I. etapa“. Na základě častých připomínek občanů Králík, kteří uvedené místo pro přecházení využívají, a na základě zkušeností s předčasným užíváním stavby proběhlo jednání s Policií ČR dopravním inspektorátem Ústí nad Orlicí, kde bylo konstatováno, že v souvislosti s nárůstem pohybu chodců na zmíněném místě pro přecházení skutečně dochází k nebezpečným situacím, a to především při pohybu dětí. V místě pro přecházení nemá chodec před příjezdějším vozidlem přednost, jak je tomu v případě přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu bylo na uvedeném jednání rozhodnuto, že místo pro přecházení bude nahrazeno zřízením přechodu pro chodce v souladu s příslušnými normami (**viz příloha č. 1**). V rámci stavby modernizace silnice bude proto doplněno vodorovné dopravní značení – Přechod pro chodce (č. V 7 - 17 m²). Tato úprava je zahrnuta do soupisu víceprací. (Vícepráce pol. 203, 204).


Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, příloha č. 1 a 2
---------------------	--------------------------------------

Cenový dopad:	326 809,77 Kč	vč. 21% DPH
Časový dopad:	Bez dopadu	
Dopad do PD:	Zpracováno do DSPS	
Ostatní ujednání:	Nejsou	

Vystavil: Bc. Martin Beránek

Podpis:

Datum:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY - KŘÍŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I. ETAPA

Objekt: SO 101 SILNICE II/312

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
N	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm - kompletní dodávka	m	4 804,000	39,28	188 701,12
			"V1a"220+593		813,000		
			"V4"3991		3 991,000		
			Součet		4 804,000		
N	221	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm - kompletní dodávka	m	1 570,000	39,28	61 669,60
			"V2a" 910+499+161		1 570,000		
204	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - kompletní dodávka	m2	36,000	340,00	12 240,00
			"V9b"18		18,000		
			"V13a"18		18,000		
			Součet		36,000		
203	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly - kompletní dodávka	m2	17,000	100,00	1 700,00
			"V7"17		17,000		
204	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - kompletní dodávka	m2	17,000	340,00	5 780,00
			"V7"17		17,000		
			CELKEM				270 090,72