

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
CZ- 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550 /Fax: 236 080 560
Mobil. : 725 730 325
www.rhdhv.com

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

AKCE: „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)“

Předmět jednání: Seznámení se zadáním a rozsahem projektu, vstupní jednání

MÍSTO: Hrobice - zasedací místnost
Obecní úřad Hrobice, Hrobice 28, Staré Hradiště u Pardubic 533 52

DATUM: 11. 10. 2016

ÚČASTNÍCI: dle prezenční listiny

SCHŮZKA číslo: 1

- 1) Zástupce zhotovitele dokumentace Ing. Milan Ptáček **seznámil přítomné se zadáním a rozsahem akce.** Jedná se o silnici II/324 v úseku od okružní křižovatky s III/2985 a III/0362 v obci Staré Hradiště km 60 556,00 - Hrobice (průtah) v km 55 560,00. Hranice rozsahu rekonstrukce lze v terénu identifikovat pomocí technologických spár asfaltového krytu vozovky v blízkosti okružní křižovatky III/2985 x III/0362 a na hranici obce Hrobice (sever).
- 2) Bylo odsouhlaseno, že dle specifikace zadání bude rekonstruovaný úsek komunikace navržen s asfaltovým povrhem v kategorií šířce komunikace S 9,5/90 s min. šířkou vozovky 6,5 m (s možností rozšíření zpevněné krajnice na 0,75 m). V průjezdních úsecích obcí bude vozovka vetknuta mezi silniční obruby.
- 3) Vedení cyklistické dopravy v průjezdních úsecích obcí bude realizováno v jízdním pruhu společně s automobily, v mezilehlých úsecích pak po zpevněné krajnici.
- 4) Průjezdní úseky obcí budou modifikovány vymezením dopravního prostoru pomocí směrových ostrůvků a vysazených obrubníkových mysů. Na vhodných místech bude vodorovným značením vyznačen prostor pro krátkodobé zastavení vozidel.
- 5) Na hranicích zástavby budou kombinací vhodných prvků navrženy „vjezdové brány“ (dělicí ostrůvky / balisety / represivní kamery / apod.). Bude zdůrazněno SDZ upozorňující na zákaz předjíždění (žlutá reflexní tabule).
- 6) Budou zachovány všechny stávající přechody pro chodce, budou prověřeny jejich rozhledové poměry, v případě nutnosti dodatečné ochrany chodců bude navržen ochranný ostrůvek. V Obci Hrobice bude navržen min. jeden nový přechod pro chodce.
- 7) Přechodná úprava křižovatky II/324 x III/0373 x III/2987 – kruhový objezd z dočasných prefabrikovaných prvků - bude zrušena a nově navržena do podoby plnohodnotné okružní křižovatky se standardními stavebními prvky jako jsou středový ostrov s prstencem a vjezdové ostrůvky. Rekonstrukce bude zahrnovat i stávající přechod s ochranným ostrůvkem.
- 8) Dobudování chybějícího propojení stávajících chodníků od jiho-východního nároží křižovatky bude řešeno jako koordinovaná související samostatná stavba obce.
- 9) Dle vyjádření zástupců obcí je v tělese komunikace vedena patrně pouze tlaková kanalizace Němčice – Hradiště, která by měla být kapacitně navyšována zdvojením. Zástupci HaskoningDHV obdrží příslušná stanoviska a do PD bude provedena koordinace záměru – zajistí obec Staré Hradiště.

- 10) Bude prověřen stav „energokanálu – propustku“, kterým je převeden stávající horkovod přes silnici II/324 na jižním okraji obce Hradiště na Písku. Bude ověřena vzdálenost souběžně vedeného horkovodu od hlavního dopravního prostoru komunikace, v případě nevyhovujících odstupů bude navrženo osazení bezpečnostního svodidla.
- 11) Bylo navrženo vybavit uliční vpusti v obci Hradiště na Písku pachovou uzávěrou, v návrhu bude zapracováno.
- 12) Na základě požadavku zástupce PČR budou v mezilehlém úseku komunikace probíhajícím lesním porostem osazeny směrové sloupky vybavené odraznými zrcátky pro plašení zvěře a stávající samostatná svislá dopravní značka Z3 ve směrových obloucích bude nahrazena značkami Z3 (4x, popř. dle potřeby) tak aby byl směrový oblouk vyznačen souvislou řadou. Stávající svodidla budou vyměněna za nová.
- 13) Budou prověřeny rozhledové poměry na stávajících křižovatkách (dle ČSN) a samostatných sjezdech (min. 2x Dz – vzdálenost pro zastavení). Pokud to bude možné, bude pro zajištění dostatečného rozhledu mírně upraveno výškové vedení komunikace (větší poloměr zakružovacích oblouků, posun nivelety).
- 14) V rámci rekonstrukce bude revidováno veřejné osvětlení, bude doplněno chybějící VO na části nového kruhového objezdu křižovatky II/324 x III/0373 x III/2987 (U Nouzů). Veřejné osvětlení bude protaženo až k navrhovaným „vjezdovým branám“ do obcí. V rámci projektu bude navrženo vybavení stožárů LED svítidly, který splňují požadavky příslušných TKP na osvětlení průjezdních úseků silnic II. tříd. Všechny přechody pro chodce budou přisvětleny v souladu s aktuálními bezpečnostními trendy na osvětlení přechodů na průjezdních úsecích silnic.
- 15) Zastávky pro linkovou autobusovou dopravu budou zachovány ve stávajícím počtu. Bude prověřena jejich poloha z hlediska bezpečnosti. Povrch zastávkových zálivů bude odlišen od asfaltové vozovky (žula/beton).

POZNÁMKY:

- 16) Zástupci HaskoningDHV obdrželi od objednatele aktualizované přílohy smluv Příloha č. 3 (změna 1) ke smlouvě č. OR/16/23809 a Příloha č. 2 (změna 1) ke smlouvě č. OR/16/23810, které budou připojeny ke smlouvě a dále aktuální verzi „Specifických pravidel pro žadatele a příjemce“, kde jsou specifikovány způsobilé i nezpůsobilé výdaje a také přesně popsány podporované aktivity výzvy.
- 17) Požadavky a podrobné specifikace návrhu dle požadavků zástupce Policie ČR
 - dodržení rozhledů pro zastavení i ve směrových obloucích, rozhledů v místech křížení pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
 - při splnění podmínek pro umístění silničního svodidla zvážit odstranění předmětné překážky, nebo umístění svodidla (sklon tělesa silnice, stromy, reklamní zařízení, horkovod, kolmá čela propustků a přejezdů horkovodu apod.),
 - průtahy silnice obce co nejvíce přiblížit platným TP 145, aby bylo potlačeno podvědomé zvyšování rychlosti řidiči vozidel
 - osvětlení silnice na průtazích provést dle ČSN EN 13201
 - odstranění výškového oblouku a úprava směrového oblouku silnice na příjezdu k mok Hradiště na Písku ve směru od Hrobic pro zajištění viditelnosti mok.
 - Zvýrazňování DZ žlutozeleným reflexivním pozadím je poslední možnost, přednost musí mít stavební úpravy apod. Obecně DZ řešit až na konec, podle toho, co se nepovede.

- 18) Ing. Lukáš Panchártek, starosta z obce Srch, byl informován o výsledku vstupního jednání a seznámen s rozsahem stavby. Dle vyjádření zástupce nebudou zájmy obce Srch dotčeny a do dalšího jednání tedy nebude zahrnut.

Finální verze zápisu je zpracována na základě připomínek účastníků zaslaných ve stanoveném termínu (21.10.2016) a je platná v neměnné podobě.

Příloha: Prezenční listina

ZAPSAL: Tesař, Ptáček dne 12. 10. 2015, rozesláno 13. 10. 2016












AKTUALIZACE: Tesař 25.10.2016, rozesláno 25.10.2016

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
CZ- 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550 / Fax: 236 080 560
www.rhdhv.com

AKCE:**Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)****MÍSTO:**

Hrobice
Zasedací místnost obce Hrobice

DATUM:**11.10.2016 v 10:00 hodin****PREZENČNÍ LISTINA**

Jméno	Firma	Telefon / email	Podpis
Pleskotová	obec Hrobice	hrobice@iol.cz 606 660 204	
Janoušek Václav	obec Staré Hradiště	Starhradiste@seznam.cz 724 186 219	
Čížek Miroslav	obec St. Hradiště	CEZKA2@SEZNAM.CZ 724 770 546	
Jiří Moučka	PCR ÚODI Pn	pu.di.di@pcr.cz 974 566 257	
Jiří Lyněk	svi VK	424 203 344 21W.LYNEK@POLUM.CZ	
Zuzana Dvořáková	MMP-01	466 059 557 zuzana.dvoracova@mmp.pz	
Mňuk Milac	Kru' Pz	466 026 632	
Drahomíra Brůnová	Kuh' Pce	DRAHOMIRA.BRUDNOVA@PAROVICKYKRAJ.CZ 466 026 690	
Jiří Kunt	K.Ú. P.K.	46 6026 434 JIRI.KUNT@PAROVICKYKRAJ.CZ	
Ales Kopecký	Smpa.s.	444 483 173 kopecky@smp-pce.cz	
Zdeněk Tesar	DHV	722 819 547 ZDENEK.TESAR@RHDHV.COM	
MILAN PTAČEK	DHV	725 730 325 MILAN.PTACEK@RHDHV.CZ	