


Půdorys CT
stávající stav+ bourací práce

1:50



Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.15	Popisovna	15.98
2.16	Ovladovna CT	12.33
2.17	Vyšetřovna	44.00
2.18	Příprava pacienta	19.29
2.19	Svlékač box	2.00
		93.59

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAHY PRO ROZVOD TECHNOLOGIE, ROZMĚRY 300x150mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYCÍ DESKY PODLAHOVÉHO ŽLABU ŠÍŘKY 200 mm
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY ROZSAH ZŘEJMÝ Z VÝKRESU
- RASTR STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉ PODHLEDU KAZETA 600x600mm
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ ROZMĚR 600x600mm
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ HLAVNÍ VYPÍNAČ - CT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD ELIN DO ROZVADĚČE - TECHNOLOGIE CT
- CYKY 3x70+50; W1.7; JIŠTĚNÍ 200 A KABEL VEDEN NAD KAZETOVÝM PODHLEDEM
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 200mm
- VEDEN VE SKLADBĚ PODLAHY

CHRUDECKÁ NEMOCNICE - RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 2.NP

číslo místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
2.17	CT	Stávající kabelový kanál ve stávajícím základu pod CT bude prodloužen o 0,5m. Umístění vývodů bude upřesněno dle nové osazované technologie. Drážka zhotovená pro nový kabelový žlab bude po osazení žlabu doplněna závlkovým betonem. Bude demontována krycí deska kabelového žlabu v podlaze, z důvodu zhotovení nových rozvodů technologie. Z krycí desky bude odstraněna stávající podlahová krytina. Po zpětné montáži žlabu bude zhotovena na krycí desce nová podlahová krytina ze staticky vodivého PVC. V místnosti budou demontovány stávající klimatizační jednotky (2x), které budou nahrazeny novými (2x). Na fasádu objektu budou umístěny nové venkovní jednotky technologie. Jednotky se budou osazovat na stávající ocelovou konstrukci. V případě, že by byla stáv. konstrukce nevyhovující bude po domluvě s projektantem upravena nebo nahrazena novou. Stávající dílce kuchyňské linky budou po dobu provádění stavebních prací demontovány (rozsah demontovaných částí viz. výkres) poté budou zpětně osazeny na svou původní pozici. Dočasná demontáž a zrepasování stávajících vstupních dvoukřídlých dveří š. 1450/1970 mm, stávající ocelová zárubeň bude obroušena a opatřena novým bílým nátěrem.	0,5	m
2.16	ovladovna CT	Bude demontována krycí deska kabelového žlabu v podlaze, z důvodu zhotovení nových rozvodů technologie. Z krycí desky bude odstraněna stávající podlahová krytina. Po zpětné montáži žlabu bude zhotovena na krycí desce nová podlahová krytina ze staticky vodivého PVC.		



POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z MÍSTNÍ OBHLÍDKY OBJEKTU A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ.
- VYOBRAZENÍ VYBAVENÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MÁ POUZE GRAFICKÝ CHARAKTER.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ JE NUTNO ABY GENERÁLNÍ DODAVATEL PROVEDL KOORDINACI ŘEMESEL, OVĚŘIL POLOHU SÁVAJÍCÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO JEDNOTNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VE STUPNI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE JE OBSAHOVĚ ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY Č. 405/2017 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB VE ZNĚNÍ VYHL. 62/2013 SB.

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM

SO 05.4 - CT

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice		Č.paré
	Objednatel:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice		
GENERALNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jířík	
	PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jířík	
	PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.5.4	07/2020	07/2020	1:50
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62008		PŮDORYS CT- stávající stav + bourací práce			D.5.4.2