


Půdorys - Zdravotně technické instalace

1:50



LEGENDA PRVKŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZNAČENÍ	POPIS SESTAVY	POČET SESTAV
U1	umyvadlo keramické bílé šířky 400 mm, včetně soupravy na upevnění zápachová uzávěrka umyvadlová DN40 chromovaná umyvadlová nástěnná směšovací baterie chromovaná	1



LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
- PP HT POTRUBÍ
- ROZVODY STUDENÉ VODY  
- POTRUBÍ PPR PN 20, IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE TL. 9 mm
- ROZVODY TEPLÉ VODY  
- POTRUBÍ PPR PN 20, IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE TL. 20 mm
- NOVÉ VZT POTRUBÍ Z PVC

POZNÁMKA:

- TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH STANDARD UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI.
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE ČSN 75 6760 A MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ JE NUTNO ABY GENERÁLNÍ DODAVATEL PROVEDL KOORDINACI ŘEMESEL, ZAMĚŘENÍ SÍTÍ, PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.
- JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.
- TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH STANDARD UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI.
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ KANALIZACE JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE ČSN 75 6760 A MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VĚST VE SPÁDU 3%.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO JEDNOTNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VE STUPNI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE JE OBSAHOVĚ ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY Č. 405/2017 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB VE ZNĚNÍ VYHL. 62/2013 SB.

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM					
SO 05.1 – SKIAGRAFIE 1					
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:			Č.paré
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
		Objednatel:			
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.5.1	07/2020	07/2020	1:50
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
	62008	PŮDORYS - zdravotně technické instalace			D.5.1.7