


Půdorys Skiografie stávající stav+ bourací práce



CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE - SKIAGRAFIE 2.NP				
číslo místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
2.04	skiografie 1	Stávající kabelový kanál ve stávajícím základu pod RTG bude prodloužen o 0,5m. Umístění vývodu bude upřesněno dle nové osazované technologie. Drážka zhotovená pro nový kabelový žlab bude po osazení žlabu doplněna zálivkovým betonem.	0,5	m
		Bude demontována krycí deska kabelového žlabu v podlaze, z důvodu zhotovení nových rozvodů technologie. Z krycí desky bude odstraněna stávající podlahová krytina. Po zpětné montáži žlabu bude zhotovena na krycí desce nová podlahová krytina ze staticky vodivého PVC.		
		Stávající podlahová krytina ze staticky vodivého PVC, krytina nad kabelovým žlabem + krytina u vstupních dveří do místnosti bude vyměněna za novou. Cca 30% podlahové plochy místnost. V tomto rozsahu bude zpětně položena nová podlahová krytina ze staticky vodivého PVC.	12,56	m²
		Obrousění stávajících dveří z místnosti č. 2.05a, 2.05b, 2.06 včetně jejich ocelové zárubně. Po obrousění prvky důkladně očistit a natřít novým bílým nátěrem.	3	ks
		Stávající vstupní jednokřídlé dveře do místnosti budou vybourány včetně zárubně. Otvor po vybouraných dveřích bude ještě zvětšen, tak aby bylo možné osadit nové dvoukřídlé asymetrické dveře o rozměrech 1400/1970mm.		
		Stávající okno z místnosti ovladovny RTG do vyšetřovny RTG budou vybourány. Otvor po vybouraném oknu bude ještě zvětšen, tak aby bylo možné do příčky osadit nové okno o rozměru 1000x800mm s parapetem 1000 mm od stávající podlahové krytiny.		
2.06	ovladovna skiografie 1	Stávající umývatko včetně baterie bude demontováno. Stávající keramický obklad okolo umývatka bude odsekán, povrch bude začištěn a nahrazen novým keramickým obkladem s menším rozsahem. Bude osazeno nové umývatko včetně nové nástěnné baterie.	1	ks
		V místnosti bude demontována část kazetového podhledu nad rentgenem. Demontovány budou pouze kazety o rozměry 600x600mm. Kazety budou uschovány a po provedení prací budou zpětně osazeny na původní pozici. Do nosného rastru podhledu nebude zasahováno.	17,1	m²

Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.04	Skiografie 1	33.65
2.05.a	Svlékačí box	1.02
2.05.b	Svlékačí box	0.87
2.06	Ovladovna skiografie 1	7.91
		43.44

LEGENDA MATERIÁLŮ:



- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAHY PRO ROZVOD TECHNOLOGIE, ROZMĚRY 300x150mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYCÍ DESKY PODLAHOVÉHO ŽLABU ŠÍŘKY 200 mm
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA ŠÍŘKU OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY - STATICKY VODIVÉHO PVC
- ROZSAH ZŘEJMÝ Z VÝKRESU
- STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ RENTGENU
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 200mm
- VEDEN VE SKLADBĚ PODLAHY

POZNÁMKA:

Pozn. 1 - STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NOVÝM BÍLÝM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OBROUŠENA, OČISTĚNA A NOVĚ PŘETŘENA NOVÝM BÍLÝM NÁTĚREM

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z MÍSTNÍ OBHLÍDKY OBJEKTU A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ.
- VYOBRAZENÍ VYBAVENÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MÁ POUZE GRAFICKÝ CHARAKTER.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ JE NUTNO ABY GENERÁLNÍ DODAVATEL PROVEDL KOORDINACI ŘEMESEL, OVĚŘIL POLOHU SÁVAJÍCÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO JEDNOTNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VE STUPNI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE JE OBSAHOVĚ ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY Č. 405/2017 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB VE ZNĚNÍ VYHL. 62/2013 SB.

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM							
SO 05.1 – SKIAGRAFIE 1							
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:				Č.paré	
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Objednatel:				Autorizováno	
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil			
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík			
		PODPIS	PODPIS	PODPIS			
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,							
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS			
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	JPD		D.5.1	07/2020	07/2020	1:50	
	zákázka:		název výkresu:			číslo výkresu:	
62008		PŮDORYS SKIAGRAFIE- stávající stav + bourací práce			D.5.1.2		