


TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
401	ENDOSKOPICKÝ SÁL	30,5 m2			
411	SKLAD ARO	2,9 m2			
412	OVADOVNÁ	4,7 m2	antistatické PVC	ypc omítka	trstový kazetový podhled
413	FILTR	3,6 m2			
414	VÝŠETŘOVNÁ - LEHIV	26 m2	antistatické PVC	barýlový/ypc omítka	trstový kazetový podhled
415	VÝŠETŘOVNÁ	20,65 m2			



Stávající pracovní osvětlení bude demontováno. Stávající nouzové svítidlo zůstane zachováno vč. připojení.

V místnosti vyšetřovny nebo v hlavních trase na chodbě budou vyhledány kabely svítelných obvodů E3 a E105, na které bude připojeno nové osvětlení místnosti.







Svislé kabely ke spínačům budou zasekány pod omítku, vodorovná hlavní trasa bude uložena ve svazkovém držáku (po cca 0,5m), přičleněním ze stěny nad podhledem, kabely k jednotlivým svítidlům budou uloženy volně na podhledu.

ZARÁŽENÍ LÉKÁŘSKÉ MÍSTNOSTI DLE ČSN 332000-7-710

414 VYŠETŘOVNÁ LERV, prostor 7. UROLOGIE, skupina 1

Místnost pro urologické zásahy (nikoliv operační sál). Místnost, ve které se provádějí diagnostické nebo terapeutické zásahy na urogenitálních orgánech za použití elektrických zdravotnických zařízení, jako jsou zářivky X-paprsků, endoskopických zařízení a zařízení pro vysokofrekvenční operační zásahy

## LEGENDA PRÍSTROJŮ

- |   |   |      |
|---|---|------|
|  | spínač 230V/10A, řazení 5, IP20   | 1 ks |
|  | spínač 230V/10A, řazení 6, IP20   | 4 ks |
|  | kompcový mikrosřpnáč 230V/10A, 1NO/1NC, IP66 (montáž na zřnřben, řlechovř desřtkř na dřvř)  | 1 ks |
|  | přřstřnř osvětlení signalizačního s LED 230V/AC vř, přnřhřnřnř řřlle zřřřřz vsřpu a řřmřřku | 1 ks |
|  | 2-nřřřřbnř řřmřřřřř   | 1 ks |
|  | 3-nřřřřbnř řřmřřřřř (montáž na vřřřku)  | 1 ks |

## LEGENDA SVÍTIDEL

- A/** vestavný LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, 8 ks  
mikrooptizmatiký kryt, čtverec 600x600mm  
1 x LED, 34W, 4100lm, Ra80, 3800K

[illegible]