


ŘEZ A - A

Hliníková falcovaná krytina z plechu tl. min 0,7mm

NAVRŽENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE ŘEŠENA ŘÁDNĚ JAKO PROVĚTRÁVANÁ - řádné odvětrání u hřebene - atypický detail hřebene, hřebenáčů (viz ucelený systém větrání u hřebene, použitelný pro danou krytinu) !!!
Hřeben, včetně zdvojeného laťování, větrací lišty, ukončovacího plechu, hřebenáče, ... - nutno použít ucelený systém dané střešní krytiny!
Barevné provedení střešní krytiny - černá.




Stávající podbití podokapní římsy (přesahu střechy) z desek CETRIS bude dle potřeby odstraněno. A po provedení všech potřebných prací bude toto podbití provedeno nově – nový obklad z desek CETRIS na stávající nosnou konstrukci. Obklad stávající i nový bude nakonec opatřen novým venkovním nátěrem – dle původního stavu. Zároveň bude provedeno řádné vyspravení stávajícího poškozeného podbití přesahů střechy (u štítů) z desek CETRIS, v kombinaci s dřevěným obkladem (oprava a vyspravení původního stavu). Vše bude opatřeno novým venkovním nátěrem do venkovního prostředí (základní + vrchní).

Na střeše bude zároveň proveden záchytný systém, kdy se uživatel přepíná za pomoci dvou spojovacích lan z bodu na bod.

NA ŘEŠENÉ STŘEŠE BUDOU UMÍSTĚNY SNĚHOVÉ ZÁBRANY - LINIOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE (TYČOVÉ), UMÍSTĚNÉ PODÉL OKAPŮ, POD ROVINOU STŘEŠNÍCH OKEN A VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH (viz půdorys střechy) BUDOU UMÍSTĚNY LINIOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE I NAD ROVINOU STŘEŠNÍCH OKEN.

LINIOVÉ, TYČOVÉ STŘEŠNÍ ZACHYTÁČE BUDOU ŘEŠENY V ŘÁDÁCH NAD SEBOU, VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz půdorys střechy.

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
	ZODP.PROJEKTANT ING. PAVLA TMEJOVÁ	
STUPĚN DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL ING. PAVLA TMEJOVÁ	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125, PARDUBICE 532 11	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny	PROFESE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	ZAK.Č. 3027 - 83	DATUM 03/2017
VÝKRES ŘEZ A - A	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č.VÝKR. D.1.1.3