


- PVC STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE TL 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- SPÁDOVÉ KLÍNY A DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN SE SKLONEM 3% A S PEVNOSTÍ 70 kPa TL. >60 mm
- DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSU S VÝZTUŽÍ ZE SKELNÉ TKANINY
- PENETRACE ASFALTOVÁ
- BETONOVÁ MAZANINA C 12/16 TL. 50 mm PRO KOTVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU Z HURDIS DESEK DO I NOSNÍKŮ (HURDIS, PODSYP, POLYSTYRÉN)



D.1.1.16 DETAIL

NÁZEV :

ATIKA A NADPRAŽÍ DVEŘÍ STROJOVNA VÝTAHU

MĚŘÍTKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.16.07