

Smlouva o dílo č. KRÚ/20/23019

na zhotovení díla

„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“

Veřejná zakázka P20V00000167

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
 č. ú.: **78-9025640267/0100**
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
se sídlem: **Ostřešany 320, 530 02, Pardubice**
zastoupen: **Jozefem Koprivňanským MBA**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel
Bankovní spojení: **Komerční banka Pardubice**
č. ú.: **19-2417620247/0100**
IČ: **25968203**
DIČ: **CZ25968203**
spisová značka rejstříkového soudu: **KS v Hradci Králové, oddíl C,**
vl. 17994

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (DPS) s názvem „*Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje*“ zpracovanou společností INRECO, s.r.o., se sídlem Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČ: 48155586. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

23 889 090,21 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **5 016 708, 94 Kč**.

- Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
 3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **01. 09. 2020**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **15. 10. 2021**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je: nám. Republiky č.p. 12, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se specifickými podmínkami plynoucími ze skutečnosti, že dílo bude realizováno při nepřerušném provozu objektu, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.

Článek IV. **Finanční zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedeně v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedeně v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
- a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
- Příloha č. 5 - Provozní a technické podmínky provádění stavby

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí

v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **22. 06. 2020** a schválen usnesením číslo **R/2754/20**.

V Pardubicích dne: 27. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
Ph.D.
hejtman



Josef Koprivňanský MBA
jednatel



Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203

tel.: 466 614 060 • stafi@stafisro.cz

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. KRÚ/20/23019**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při převízacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
- Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neuzítí některého ustanovení obchodních

podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200414

Stavba: Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203

DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ: 48155586

DIČ: CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ: 05985404

DIČ: CZ05985404


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**23 889 090,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 889 090,21	5 016 708,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****28 905 799,15**


stafi FINALIZACE STAVEB s.r.o.
 Ostřešany 320
 530 02 Pardubice
 IČO: 25968203
 DIČ: CZ25968203

tel.: 466 614 060 • stafi@stafisro.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200414

Stavba: Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: INRECO, s.r.o.

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pz Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

23 889 090,21

28 905 799,15

1. 1. etapa (pohled P7 - severní část- 4 podlaží)
2. 2. etapa (pohled P3, P4, P6 a P8)
3. 3. etapa (P1, Pohled P7 - jižní část 2-podlažní část, pohledy P10 až P14 (pod portikem)
4. 4. etapa (pohledy P2 a P5)
- VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

3 750 990,80

4 538 698,87

STA

4 104 704,57

4 966 692,53

STA

5 530 738,44

6 692 193,51

STA

9 599 256,40

11 615 100,24

STA

903 400,00

1 093 114,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

1. - 1. etapa (pohled P7 - severní část- 4 podlaží)

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH		3 750 990,80		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	3 750 990,80		21,00%	787 708,07
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 538 698,87	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

1. - 1. etapa (pohled P7 - severní část- 4 podlaží)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 750 990,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 827 200,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	880 533,84
--	------------

65a - Restaurátorská oprava kamenných prvků	73 370,00
---	-----------

65a_2 - Restaurátorská oprava žulového soklu	73 370,00
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	715 062,73
---	------------

997 - Přesun sutě	135 228,42
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	23 005,34
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 923 790,47

764 - Konstrukce klempířské	263 691,77
-----------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	149 844,36
-----------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	1 221,72
-----------------------------	----------

781 - Dokončovací práce - obklady	545 747,85
-----------------------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	884 701,78
----------------------------------	------------

787 - Dokončovací práce - zasklívání	78 582,99
--------------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

1. - 1. etapa (pohled P7 - severní část- 4 podlaží)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 750 990,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 827 200,33	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				880 533,84	
1	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	96,000	109,20	10 483,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		96,000			
2	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	263,800	215,25	56 782,95	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		řimsy		167,800			
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		263,800			
3	K	622131121R	Hloubková penetrace pro zpevnění vnějších omítaných ploch (na bázi draselného vodního skla) nanášená ručně stěn	m2	149,633	57,75	8 641,31	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		Předpoklad 100% ponechaných omítek - 70% výměry					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		6,6+18,9+55,3+7,5+8,6+9+66,1+5,6		177,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94*2)*8*0,2		8,304			
	VV		"TR20" (1,31+1,91*2)*8*0,2		8,208			
	VV		"TR21" (1,31+1,84*2)*8*0,2		7,984			
	VV		"TR22" (1,31+2,02*2)*8*0,2		8,560			
	VV		"TR23" (1,57+1,91*2)*2*0,2		2,156			
	VV		"TR24" (1,57+1,59*2)*1*0,2		0,950			
	VV		Součet		213,762			
	VV		213,762*0,7		149,633			
	VV		Součet		149,633			
4	K	622311121	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	96,000	473,55	45 460,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	622311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	288,000	138,60	39 916,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		příplatek za 15 mm					
	VV		obklad*3		288,000			
	VV		Součet		288,000			
6	K	622325403R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	213,762	1 009,05	215 696,55	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčeli					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		6,6+18,9+55,3+7,5+8,6+9+66,1+5,6		177,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94*2)*8*0,2		8,304			
	VV		"TR20" (1,31+1,91*2)*8*0,2		8,208			
	VV		"TR21" (1,31+1,84*2)*8*0,2		7,984			
	VV		"TR22" (1,31+2,02*2)*8*0,2		8,560			
	VV		"TR23" (1,57+1,91*2)*2*0,2		2,156			
	VV		"TR24" (1,57+1,59*2)*1*0,2		0,950			
	VV		Součet		213,762			
7	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	167,800	2 823,85	473 842,03	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římasy		167,800			
	VV		Součet		167,800			
8	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,433	42,00	4 638,19	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčeli					
	VV		"P2" 1*0,43*8		3,440			
	VV		"P10" 5,13*3,45		17,699			
	VV		"TR19" 1,31*1,94*8		20,331			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*8		20,017			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*8		19,283			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*8		21,170			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2		5,997			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*1		2,496			
	VV		Součet		110,433			
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	477,562	52,50	25 072,01	CS ÚRS 2019 02
	VV		římasy		167,800			
	VV		omítky		213,762			
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		477,562			
D	65a		Restaurátorská oprava kamenných prvků				73 370,00	
D	65a_2		Restaurátorská oprava žulového soklu				73 370,00	
10	K	65a_2.1	Čištění kamene	m2	58,000	287,50	16 675,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.12. Restaurátorské práce					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčeli					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		46+4*3		58,000			
	VV		Součet		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	65a_2.2	Konsolidace	m2	58,000	345,00	20 010,00	
12	K	65a_2.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	58,000	172,50	10 005,00	
13	K	65a_2.4	Barevná retuš	m2	58,000	115,00	6 670,00	
14	K	65a_2.5	Hydrofobizace	m2	58,000	230,00	13 340,00	
15	K	65a_2.6	Trhlíny, lepení, injektáž	m2	58,000	115,00	6 670,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							715 062,73	
16	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	441,000	50,00	22 050,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		31,5*14		441,000			
	VV	lešení	Součet		441,000			
17	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	105 840,000	1,30	137 592,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení*240		105 840,000			
	VV		Součet		105 840,000			
18	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	441,000	35,00	15 435,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		441,000			
	VV		Součet		441,000			
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	441,000	15,00	6 615,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		441,000			
	VV		Součet		441,000			
20	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	105 840,000	0,20	21 168,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení*240		105 840,000			
	VV		Součet		105 840,000			
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	441,000	10,00	4 410,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		441,000			
	VV		Součet		441,000			
22	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	1 440,000	4,00	5 760,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		6*240		1 440,000			
	VV		Součet		1 440,000			
24	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	949421800R	Montáž stavebního výtahu	m	13,000	450,00	5 850,00	
26	K	949421801R	Příplatek ke stavebnímu výtahu za první a ZKD den použití	den	240,000	800,00	192 000,00	
27	K	949421802R	Demontáž stavebního výtahu	m	13,000	500,00	6 500,00	
28	K	9772111_Ř2	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř2" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	9772111_Ř4	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	3,000	8 300,00	24 900,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř4" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	9772111_Ř5	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř5"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	9772112_Ř2b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtní jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř2b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	9772112_Ř4b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtní jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř4b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	9772112_Ř5b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtní jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř5b"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	978019001R	Sejmutí šablony všech profilací říms a bosází včetně pečlivého zdokumentování rozvržení nepravidelných štukových polí na podhledech říms	hod	50,000	450,00	22 500,00	
35	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	213,762	25,00	5 344,05	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		6,6+18,9+55,3+7,5+8,6+9+66,1+5,6		177,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94*2)*8*0,2		8,304			
	VV		"TR20" (1,31+1,91*2)*8*0,2		8,208			
	VV		"TR21" (1,31+1,84*2)*8*0,2		7,984			
	VV		"TR22" (1,31+2,02*2)*8*0,2		8,560			
	VV		"TR23" (1,57+1,91*2)*2*0,2		2,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR24" (1,57+1,59*2)*1*0,2		0,950			
	VV	omítky	Součet		213,762			
36	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	167,800	100,00	16 780,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		4,04*1,5		6,060			
	VV		27,4*1,6		43,840			
	VV		31,44*3,75		117,900			
	VV	řimsy	Součet		167,800			
37	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	96,000	110,00	10 560,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		12*8		96,000			
	VV	obklad	Součet		96,000			
38	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	477,562	140,00	66 858,68	CS ÚRS 2019 02
	VV		řimsy		167,800			
	VV		omítky		213,762			
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		477,562			
39	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	88,900	1 200,00	106 680,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.6. Svislé konstrukce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		1*(3+3+5+3+5+3+5+2+5+3+4+11+21)		73,000			
	VV		3*2+3*1,3+3*2		15,900			
	VV		Součet		88,900			
D	997		Přesun sutě				135 228,42	
40	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	33,094	900,00	29 784,60	CS ÚRS 2019 02
41	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	14,500	480,00	6 960,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	870,000	55,00	47 850,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,5*60		870,000			
	VV		Součet		870,000			
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,094	240,00	7 942,56	CS ÚRS 2019 02
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	330,940	15,00	4 964,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		33,094*10 'Přepočtené koeficientem množství		330,940			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	33,094	1 140,00	37 727,16	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				23 005,34	
46	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	20,092	1 145,00	23 005,34	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 923 790,47	
D	764		Konstrukce klempířské				263 691,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL54" 11,2		11,200			
	VV		"KL55" 1,6		1,600			
	VV		"KL58" 15,2		15,200			
	VV		Součet		28,000			
48	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	108,200	50,00	5 410,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL57" 17,1		17,100			
	VV		"KL53" 19,2		19,200			
	VV		"KL52" 12,8		12,800			
	VV		"KL56" 31,8		31,800			
	VV		"KL59" 27,3		27,300			
	VV		Součet		108,200			
49	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	14,700	120,00	1 764,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P5" 14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
50	K	764004863R	Demontáž a zpětná montáž vlnkonoše z měděného plechu	m	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"P9" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	764031410R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 100 mm	m	31,800	450,00	14 310,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL56" 31,8		31,800			
	VV		Součet		31,800			
52	K	764031411R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 150 mm	m	31,800	600,00	19 080,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL56" 31,8		31,800			
	VV		Součet		31,800			
53	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	11,200	860,00	9 632,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL54" 11,2		11,200			
	VV		Součet		11,200			
54	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 300 mm	m	16,800	860,00	14 448,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL55" 1,6		1,600			
	VV		"KL58" 15,2		15,200			
	VV		Součet		16,800			
55	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	36,570	1 980,00	72 408,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL56" 31,8*1,15		36,570			
	VV		Součet		36,570			
56	K	764238424R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 250 mm	m	17,100	840,00	14 364,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL57" 17,1		17,100			
	VV		Součet		17,100			
57	K	764238427R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 600 mm	m	19,200	1 980,00	38 016,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL53" 19,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	764238431	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	29,350	2 200,00	64 570,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL52" 12,8*0,8		10,240			
	VV		"KL59" 27,3*0,7		19,110			
	VV		Součet		29,350			
59	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	14,700	130,00	1 911,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P5" 14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
60	K	764508139R	Nahrazení stávajícího chrlíče šikmým dešťovým svodem s kolenem z měděného plechu 120 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.11.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 595,136	1,61	4 178,17	CS ÚRS 2019 02
D	766		Konstrukce truhlářské				149 844,36	
62	K	766624927R	Oplechování okapnice dřevěného okna r.š. 60 mm	m	46,630	850,00	39 635,50	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*8		10,480			
	VV		"TR20" 1,31*8		10,480			
	VV		"TR21" 1,31*8		10,480			
	VV		"TR22" 1,31*8		10,480			
	VV		"TR23" 1,57*2		3,140			
	VV		"TR24" 1,57*1		1,570			
	VV		Součet		46,630			
63	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,014	35 000,00	490,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR20" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR21" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR22" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR23" 1,57*2*0,06		0,188			
	VV		"TR24" 1,57*1*0,06		0,094			
	VV		Součet		2,798			
	VV		4,4 kg/m2					
	VV		2,798*4,4*0,001*1,1		0,014			
	VV		Součet		0,014			
64	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	584,000	15,17	8 859,28	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR19" 4*8		32,000			
	VV		"TR20" 4*8		32,000			
	VV		"TR21" 4*8		32,000			
	VV		"TR22" 4*8		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR23" 6*2		12,000			
	VV		"TR24" 6*1		6,000			
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 4*8		32,000			
	VV		"TR20" 4*8		32,000			
	VV		"TR21" 4*8		32,000			
	VV		"TR22" 4*8		32,000			
	VV		"TR23" 6*2		12,000			
	VV		"TR24" 6*1		6,000			
	VV		Součet		292,000			
	VV		292*2		584,000			
	VV		Součet		584,000			
65	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	292,000	342,00	99 864,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		okna					
	VV		292		292,000			
	VV		Součet		292,000			
66	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	905,072	1,10	995,58	CS ÚRS 2019 02
D	767		Konstrukce zámečnické				1 221,72	
67	K	767991_ZA6	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x430 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikoroziční nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	7,000	150,00	1 050,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA6" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
68	K	767991_ZA7	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x430 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikoroziční nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	1,000	150,00	150,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12,000	1,81	21,72	CS ÚRS 2019 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				545 747,85	
70	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	96,000	50,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		96,000			
71	K	781161011	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny	m	104,225	24,47	2 550,39	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		(5,625+0,85*4+3,3)*8+5,625		104,225			
	VV		Součet		104,225			
72	M	59054164R	dilatační spára vyplněná těsnícím provazcem tl 10mm a pružným tmlem na bázi PUR hybrid	m	114,648	85,00	9 745,08	
	VV		104,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,648			
73	K	781734112R	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 včetně vyfrézované drážky pro zaháknutí nerezových spon (pomocná nosná funkce) - 14 ks/m2, dodávka a montáž nerezové spony je součástí ceny	m2	96,000	1 250,00	120 000,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		96,000			
74	M	59623113R	pásek obkladový 240x75x20 mm	kus	4 752,000	41,60	197 683,20	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad*45		4 320,000			
	VV		Součet		4 320,000			
	VV		4320*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4 752,000			
75	M	59623114R	pásek obkladový 120x75x20 mm	kus	3 801,600	27,30	103 783,68	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad*36		3 456,000			
	VV		Součet		3 456,000			
	VV		3456*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 801,600			
76	K	781571141R	Montáž obkladů - polosloupek včetně frézované drážky pro zaháknutí nerezových spon (pomocná nosná funkce) - 7 ks/bm, dodávka a montáž nerezové spony je součástí ceny	m	39,375	560,00	22 050,00	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		5,625*7		39,375			
	VV		Součet		39,375			
77	M	59623115R	profilový obklad s jednou postranní plochou 120x75x20 mm	kus	576,057	107,90	62 156,55	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		13,3 ks/bm					
	VV		5,625*7*13,3		523,688			
	VV		Součet		523,688			
	VV		523,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		576,057			
78	K	781739195R	Příplatek za spárování speciální hrubozmou minerální spárovací maltou	m2	96,000	45,00	4 320,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		96,000			
	VV		Součet		96,000			
79	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 270,889	3,54	18 658,95	CS ÚRS 2019 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					884 701,78
80	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	285,743	150,00	42 861,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		Součet		285,743			
81	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	616,974	12,50	7 712,18	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		Mezisoučet		285,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vnitřní okna					
VV			"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
VV			"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
VV			"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
VV			"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
VV			"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
VV			"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
VV			ostění					
VV			"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
VV			"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
VV			"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
VV			"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
VV			"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
VV			"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
VV			Mezisoučet		331,231			
VV			Součet		616,974			
82	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	331,231	362,50	120 071,24	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
VV			"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
VV			"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
VV			"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
VV			"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
VV			"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
VV			ostění					
VV			"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
VV			"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
VV			"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
VV			"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
VV			"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
VV			"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
VV			Součet		331,231			
83	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	331,231	57,50	19 045,78	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
VV			"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
VV			"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
VV			"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
VV			"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
VV			"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
VV			ostění					
VV			"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
VV			"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
VV			"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
VV			"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
VV			"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
VV			"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
VV			Součet		331,231			
84	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	149,216	237,50	35 438,80	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			vnější okna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR19" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR20" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR21" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR22" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR23" 1,57*2*2*1,6		10,048			
	VV		"TR24" 1,57*2*1*1,6		5,024			
	VV		Součet		149,216			
85	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	149,216	62,50	9 326,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR20" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR21" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR22" 1,31*2*8*1,6		33,536			
	VV		"TR23" 1,57*2*2*1,6		10,048			
	VV		"TR24" 1,57*2*1*1,6		5,024			
	VV		Součet		149,216			
86	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	331,231	337,50	111 790,46	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
	VV		"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
	VV		"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
	VV		"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
	VV		"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
	VV		"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
	VV		Součet		331,231			
87	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	331,231	337,50	111 790,46	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
	VV		"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
	VV		"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
	VV		"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
	VV		"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
	VV		"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
	VV		Součet		331,231			
88	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	616,974	362,50	223 653,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		Mezisoučet		285,743			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*2*8*1,6		65,060			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*2*8*1,6		64,054			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*2*8*1,6		61,706			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*2*8*1,6		67,743			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2*2*1,6		19,192			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*2*1*1,6		7,988			
	VV		ostění					
	VV		"TR19" (1,31+1,94)*2*8*0,2		10,400			
	VV		"TR20" (1,31+1,91)*2*8*0,2		10,304			
	VV		"TR21" (1,31+1,84)*2*8*0,2		10,080			
	VV		"TR22" (1,31+2,02)*2*8*0,2		10,656			
	VV		"TR23" (1,57+1,91)*2*2*0,2		2,784			
	VV		"TR24" (1,57+1,59)*2*1*0,2		1,264			
	VV		Mezisoučet		331,231			
	VV		Součet		616,974			
89	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	90,451	10,84	980,49	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL52" 12,8*0,8		10,240			
	VV		"KL53" 19,2*0,6		11,520			
	VV		"KL54" 11,2*0,33		3,696			
	VV		"KL55" 1,6*0,3		0,480			
	VV		"KL56" 31,8*1,15		36,570			
	VV		"KL57" 17,1*0,25		4,275			
	VV		"KL58" 15,2*0,3		4,560			
	VV		"KL59" 27,3*0,7		19,110			
	VV		Součet		90,451			
90	K	783414201R	Základní reaktivní nátěr měděných klempířských konstrukcí jednonásobný včetně zdrsnění korundovou vlnou	m2	90,451	120,00	10 854,12	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL52" 12,8*0,8		10,240			
	VV		"KL53" 19,2*0,6		11,520			
	VV		"KL54" 11,2*0,33		3,696			
	VV		"KL55" 1,6*0,3		0,480			
	VV		"KL56" 31,8*1,15		36,570			
	VV		"KL57" 17,1*0,25		4,275			
	VV		"KL58" 15,2*0,3		4,560			
	VV		"KL59" 27,3*0,7		19,110			
	VV	nater_klempir	Součet		90,451			
91	K	783414202R	Základní reaktivní nátěr pozinkovaných klempířských konstrukcí jednonásobný	m2	2,798	120,00	335,76	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčeli					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR20" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR21" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR22" 1,31*8*0,06		0,629			
	VV		"TR23" 1,57*2*0,06		0,188			
	VV		"TR24" 1,57*1*0,06		0,094			
	VV	nater_okap	Součet		2,798			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	93,249	96,71	9 018,11	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		90,451			
	VV		nater_okap		2,798			
	VV		Součet		93,249			
93	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	93,249	99,65	9 292,26	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		90,451			
	VV		nater_okap		2,798			
	VV		Součet		93,249			
94	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	0,480	18,58	8,92	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL55" 1,6*0,3		0,480			
	VV		Součet		0,480			
95	K	783826313	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový	m2	381,562	178,00	67 918,04	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		omítky		213,762			
	VV		řimsy		167,800			
	VV		Součet		381,562			
96	K	783826625R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi alkyloxysilanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	47,250	138,00	6 520,50	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		31,5*0,3*5		47,250			
	VV		Součet		47,250			
97	K	783826626R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi siloxanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	47,250	133,00	6 284,25	CS ÚRS 2019 02
98	K	783827445R	Minerální fasádní nátěr omítek dvojnásobný omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol - silikátová barva - pískový okr	m2	381,562	240,00	91 574,88	
	VV		omítky		213,762			
	VV		řimsy		167,800			
	VV		Součet		381,562			
99	K	784382001R	Stávající elektrický rozvaděč - zrevidovat, nový nátěr (mechanicky obrousit, odstranit korozi, 1x základ, 2x krycí syntetický nátěr)	m2	0,450	500,00	225,00	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 -západní průčelí					
	VV		"P3" 0,75*0,3*2		0,450			
	VV		Součet		0,450			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				78 582,99	
100	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	17,859	4 300,00	76 793,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		Předpoklad nového zasklení 10%					
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*8		20,331			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*8		20,017			
	VV		"TR21" 1,31*1,84*8		19,283			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*8		21,170			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2		5,997			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*1		2,496			
	VV		Mezisoučet		89,294			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR19" 1,31*1,94*8		20,331			
	VV		"TR20" 1,31*1,91*8		20,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR21" 1,31*1,84*8		19,283			
	VV		"TR22" 1,31*2,02*8		21,170			
	VV		"TR23" 1,57*1,91*2		5,997			
	VV		"TR24" 1,57*1,59*1		2,496			
	VV		Mezisoučet		89,294			
	VV		Součet		178,588			
	VV		10%					
	VV		178,588*0,1		17,859			
	VV		Součet		17,859			
101	K	998787203	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	767,937	2,33	1 789,29	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

2. - 2. etapa (pohled P3, P4, P6 a P8)

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Cena bez DPH**4 104 704,57**

DPH základní

snížená

Základ daně

4 104 704,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

861 987,96

0,00

Cena s DPH**v CZK****4 966 692,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

2. - 2. etapa (pohled P3, P4, P6 a P8)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 104 704,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 403 761,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 471 479,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

718 358,66

997 - Přesun sutě

178 286,81

998 - Přesun hmot

35 636,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 700 943,33

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 165,90

764 - Konstrukce klempířské

381 161,67

766 - Konstrukce truhlářské

156 793,54

767 - Konstrukce zámečnické

4 851,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 055 716,83

787 - Dokončovací práce - zasklívání

77 254,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt: 2. - 2. etapa (pohled P3, P4, P6 a P8)

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Datum: 28.05.2020
Projektant: INRECO, s.r.o.
Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 104 704,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 403 761,24	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 471 479,57	
1	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním samostatných konstrukcí a prvků	m2	138,000	630,00	86 940,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"P1" 5+8		13,000			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"P2" 5+5		10,000			
	VV		"P6" 2*3		6,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"P1" 5+5		10,000			
	VV		"P8" (3*3+2*3*4)*3		99,000			
	VV		Součet		138,000			
2	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	211,000	57,75	12 185,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"P3" 65		65,000			
	VV		"P5" 35		35,000			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"P6" 2*3		6,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"P3" 70		70,000			
	VV		"P5" 35		35,000			
	VV		Součet		211,000			
3	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	275,023	215,25	59 198,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římسا		275,023			
	VV		Součet		275,023			
4	K	622131121R	Hloubková penetrace pro zpevnění vnějších omítaných ploch (na bázi draselného vodního skla) nanášená ručně stěn	m2	289,461	57,75	16 716,37	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		Předpoklad 100% ponechaných omítek - 70% výměry					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		131,4		131,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ostění					
VV			"TR25" (1,53+1,96*2)*6*0,2		6,540			
VV			"TR26" (1,53+2,02*2)*2*0,2		2,228			
VV			"TR27" (1,01+1,72*2)*6*0,2		5,340			
VV			D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"P4" 28,4+3,7+10,3		42,400			
VV			"P6" 42		42,000			
VV			ostění					
VV			"TR14" (1,53+1,96*2)*3*0,2		3,270			
VV			"TR15" (0,94+1,96*2)*1*0,2		0,972			
VV			"TR16" (1,53+1,96*2)*1*0,2		1,090			
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			165,1		165,100			
VV			ostění					
VV			"TR12" (1,53+1,96*2)*8*0,2		8,720			
VV			"TR13" (1,53+2,02*2)*4*0,2		4,456			
VV			Součet		413,516			
VV			413,516*0,7		289,461			
VV			Součet		289,461			
5	K	622325403R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	413,516	1 009,05	417 258,32	
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			131,4		131,400			
VV			ostění					
VV			"TR25" (1,53+1,96*2)*6*0,2		6,540			
VV			"TR26" (1,53+2,02*2)*2*0,2		2,228			
VV			"TR27" (1,01+1,72*2)*6*0,2		5,340			
VV			D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"P4" 28,4+3,7+10,3		42,400			
VV			"P6" 42		42,000			
VV			ostění					
VV			"TR14" (1,53+1,96*2)*3*0,2		3,270			
VV			"TR15" (0,94+1,96*2)*1*0,2		0,972			
VV			"TR16" (1,53+1,96*2)*1*0,2		1,090			
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			165,1		165,100			
VV			ostění					
VV			"TR12" (1,53+1,96*2)*8*0,2		8,720			
VV			"TR13" (1,53+2,02*2)*4*0,2		4,456			
VV			Součet		413,516			
6	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	275,023	2 823,85	776 623,70	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
VV			řimsa		275,023			
VV			Součet		275,023			
7	K	625681012R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 30 cm, počet hrotů 125 ks/m	m	3,300	504,00	1 663,20	
VV			D.1.1 Technická zpráva					
VV			5.11.5 Ostatní práce					
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			"Ho1" 3,3		3,300			
VV			Součet		3,300			
8	K	625681013R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 18 cm, počet hrotů 75 ks/m	m	136,600	369,60	50 487,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.11.5 Ostatní práce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"Ho2" 12,6+11,8+18+17,6		60,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"Ho2" 32,9+32,5		65,400			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		"Ho2" 5,2+6		11,200			
	VV		Součet		136,600			
9	K	625681019R	Ochrana proti holubům - sít'ový systém z PE sítě s oky 50x50 mm, napnuté pomocí napínacích šroubů ve vodícím rámu, výztužné lanko	m2	34,200	252,00	8 618,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.11.5 Ostatní práce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		"Ho4" 6*5,7		34,200			
	VV		Součet		34,200			
10	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	168,000	11,00	1 848,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5.2 Lešení					
	VV		2xfolie					
	VV		6*6*2		72,000			
	VV		24*2*2		96,000			
	VV		Součet		168,000			
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,285	42,00	3 791,97	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*8		23,990			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*4		12,362			
	VV		"P9" 0,5*3		1,500			
	VV		Mezisoučet		37,852			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*3		8,996			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*1		1,842			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2		5,998			
	VV		"P4" 0,5*2		1,000			
	VV		Mezisoučet		17,836			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*6		17,993			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2		6,181			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*6		10,423			
	VV		Mezisoučet		34,597			
	VV		Součet		90,285			
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	688,539	52,50	36 148,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		římša		275,023			
	VV		omítka		413,516			
	VV		Součet		688,539			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				718 358,66	
13	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	540,000	50,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2 Lešení					
	VV		5,5*8,5*2		93,500			
	VV		6*13,5+11,5*10		196,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*9,5+24*6+6*13		250,500			
	VV	lešení	Součet		540,000			
14	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	129 600,000	1,30	168 480,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení*240		129 600,000			
	VV		Součet		129 600,000			
15	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	540,000	35,00	18 900,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		540,000			
	VV		Součet		540,000			
16	K	943111000R	Dodávka a montáž dřevěné konstrukce pro roznesení lešení (ochrana střešního pláště)	m3	1,920	11 500,00	22 080,00	
	VV		5.2 Lešení					
	VV		6*6*(0,08*0,2)		0,576			
	VV		24*(2+1,5)*(0,08*0,2)		1,344			
	VV		Součet		1,920			
17	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	540,000	15,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		540,000			
	VV		Součet		540,000			
18	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	129 600,000	0,20	25 920,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení*240		129 600,000			
	VV		Součet		129 600,000			
19	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	540,000	10,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		lešení		540,000			
	VV		Součet		540,000			
20	K	9772111_Ř1	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (950x160 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"Ř1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	9772111_Ř2	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"Ř2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	9772111_Ř4	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	6,000	8 300,00	49 800,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"Ř4" 2		2,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"Ř4"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	9772112_Ř1b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (950x160 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	D.1.1. Technická zpráva					
		VV	5.7. Vodorovné konstrukce					
		VV	D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
		VV	"Ř1" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
24	K	9772112_Ř2b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
		VV	D.1.1. Technická zpráva					
		VV	5.7. Vodorovné konstrukce					
		VV	D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
		VV	"Ř2b" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
25	K	9772112_Ř4b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	8 300,00	16 600,00	
		VV	D.1.1. Technická zpráva					
		VV	5.7. Vodorovné konstrukce					
		VV	D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
		VV	"Ř4b" 1		1,000			
		VV	D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
		VV	"Ř4b" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
26	K	978019001R	Sejmutí šablony všech profilací říms a bosází včetně pečlivého zdokumentování rozvržení nepravidelných štukových polí na podhledech říms	hod	50,000	450,00	22 500,00	
27	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	413,516	25,00	10 337,90	CS ÚRS 2019 02
		VV	D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
		VV	odměřeno z projektové dokumentace					
		VV	131,4		131,400			
		VV	ostění					
		VV	"TR25" (1,53+1,96*2)*6*0,2		6,540			
		VV	"TR26" (1,53+2,02*2)*2*0,2		2,228			
		VV	"TR27" (1,01+1,72*2)*6*0,2		5,340			
		VV	D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
		VV	odměřeno z projektové dokumentace					
		VV	"P4" 28,4+3,7+10,3		42,400			
		VV	"P6" 42		42,000			
		VV	ostění					
		VV	"TR14" (1,53+1,96*2)*3*0,2		3,270			
		VV	"TR15" (0,94+1,96*2)*1*0,2		0,972			
		VV	"TR16" (1,53+1,96*2)*1*0,2		1,090			
		VV	D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
		VV	odměřeno z projektové dokumentace					
		VV	165,1		165,100			
		VV	ostění					
		VV	"TR12" (1,53+1,96*2)*8*0,2		8,720			
		VV	"TR13" (1,53+2,02*2)*4*0,2		4,456			
		VV	Součet		413,516			
28	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	275,023	100,00	27 502,30	CS ÚRS 2019 02
		VV	D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
		VV	odměřeno z projektové dokumentace					
		VV	12,2*3,85		46,970			
		VV	17,5*1,42		24,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,5*2,7		47,250			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P4" 5,3*3,85		20,405			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		32,9*1,42		46,718			
	VV		32,9*2,7		88,830			
	VV	řimsa	Součet		275,023			
29	K	985131001R	Odstranění a zpětné rozhrnutí kačírku na střešním plášti	m2	36,000	250,00	9 000,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2 Lešení					
	VV		6*6		36,000			
	VV		Součet		36,000			
30	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	688,539	140,00	96 395,46	CS ÚRS 2019 02
	VV		řimsa		275,023			
	VV		omítka		413,516			
	VV		Součet		688,539			
31	K	985410310R	Demontáž stávajícího ochranného opatření proti létajícím ptákům	bm	139,900	30,00	4 197,00	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3 Bourací práce					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"Ho1" 3,3		3,300			
	VV		"Ho2" 12,6+11,8+18+17,6		60,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"Ho2" 32,9+32,5		65,400			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		"Ho2" 5,2+6		11,200			
	VV		Součet		139,900			
32	K	985410311R	Demontáž stávajícího ochranného opatření proti létajícím ptákům - ochranná síť	m2	34,200	30,00	1 026,00	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3 Bourací práce					
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		"Ho4" 6*5,7		34,200			
	VV		Součet		34,200			
33	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	147,600	1 200,00	177 120,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.6. Svislé konstrukce					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		1*(10+6+5*4+2*3+2)		44,000			
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		1*(2*7+7+9+5*9+2*9+6)		99,000			
	VV		Součet		147,600			
D	997		Přesun sutě				178 286,81	
34	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	43,016	1 735,92	74 672,33	CS ÚRS 2019 02
35	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	10,000	480,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	600,000	55,00	33 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		10*60		600,000			
	VV		Součet		600,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,016	240,00	10 323,84	CS ÚRS 2019 02
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	430,160	15,00	6 452,40	CS ÚRS 2019 02
VV		43,016*10 'Přepočtené koeficientem množství			430,160			
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	43,016	1 140,00	49 038,24	CS ÚRS 2019 02
D		998	Přesun hmot					35 636,20
40	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	30,988	1 150,00	35 636,20	CS ÚRS 2019 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 700 943,33
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					25 165,90
41	K	741410003R	Montáž hromosvodu - drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	26,000	350,00	9 100,00	
42	K	741420010R	Dodávka a montáž podpěry vedení - PV 1h N do zdiva na hmoždinku nerez, L 50mm, vrut 6/50mm	kus	9,000	110,00	990,00	
43	K	741420011R	Dodávka a montáž svorky spojovací	kus	6,000	35,00	210,00	
44	K	741420012R	Dodávka a montáž svorky okapové malé	kus	8,000	40,00	320,00	
45	K	741420013R	Tvarování montážních dílů	kus	2,000	250,00	500,00	
46	K	741421001R	Demontáž hromosvodného vedení -drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	26,000	100,00	2 600,00	
47	K	741421843R	Demontáž hromosvodného vedení - svorek	kus	8,000	20,00	160,00	
48	K	741421863R	Demontáž hromosvodného vedení podpěr PV1b-20 200 mm do zdiva	kus	9,000	20,00	180,00	
49	K	741741001R	Zabezpečení pracoviště	hod	5,000	400,00	2 000,00	
50	K	741741002R	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,000	500,00	1 000,00	
51	K	741741003R	Provedení revizních zkoušek - revizní technik	hod	5,000	800,00	4 000,00	
52	K	741741011R	Podružný materiál	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
53	K	741741012R	PPV (6% z montáže - materiál + práce)	%	235,600	6,00	1 413,60	
54	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	249,736	0,77	192,30	CS ÚRS 2019 02
D		764	Konstrukce klempířské					381 161,67
55	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	43,600	50,00	2 180,00	CS ÚRS 2019 02
VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV						
VV		"KL34" 1,6			1,600			
VV		"KL67" 1,6			1,600			
VV		"KL32" 3,2			3,200			
VV		"KL33" 3,2			3,200			
VV		"KL37" 7,6			7,600			
VV		"KL38" 3,2			3,200			
VV		"KL39" 2,6			2,600			
VV		"KL51" 3,2			3,200			
VV		"KL65" 3,2			3,200			
VV		"KL66" 3,2			3,200			
VV		"KL70" 3,8			3,800			
VV		"KL73" 7,2			7,200			
VV		Součet			43,600			
56	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí	m	138,000	50,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL36" 25,4		25,400			
	VV		"KL40" 1,1		1,100			
	VV		"KL64" 2,8		2,800			
	VV		"KL69" 13,9		13,900			
	VV		"KL72" 11,6		11,600			
	VV		"KL35" 33,4		33,400			
	VV		"KL41" 1,6		1,600			
	VV		"KL42" 4		4,000			
	VV		"KL68" 18,3		18,300			
	VV		"KL71" 12,2		12,200			
	VV		"KL74" 4,8		4,800			
	VV		"KL75" 8,9		8,900			
	VV		Součet		138,000			
57	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	56,800	120,00	6 816,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		"P4" 13,3		13,300			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"P1" 6+8		14,000			
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		"P7" 8,5		8,500			
	VV		"P4" 13,5+7,5		21,000			
	VV		Součet		56,800			
58	K	764031410R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 100 mm	m	71,000	450,00	31 950,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL35" 33,4		33,400			
	VV		"KL41" 1,6		1,600			
	VV		"KL42" 4		4,000			
	VV		"KL68" 18,3		18,300			
	VV		"KL74" 4,8		4,800			
	VV		"KL75" 8,9		8,900			
	VV		Součet		71,000			
59	K	764031411R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 150 mm	m	71,000	600,00	42 600,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL35" 33,4		33,400			
	VV		"KL41" 1,6		1,600			
	VV		"KL42" 4		4,000			
	VV		"KL68" 18,3		18,300			
	VV		"KL74" 4,8		4,800			
	VV		"KL75" 8,9		8,900			
	VV		Součet		71,000			
60	K	764234419R	Oplechování koruny nárožního pilíře u atiky nad 5. NP z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm včetně podkladních plechů tl. 0,8 mm	m2	1,380	2 600,00	3 588,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL43" 1,2*1,15		1,380			
	VV		Součet		1,380			
61	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	3,200	860,00	2 752,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL34" 1,6		1,600			
	VV		"KL67" 1,6		1,600			
	VV		Součet		3,200			
62	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 300 mm	m	40,400	860,00	34 744,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL32" 3,2		3,200			
	VV		"KL33" 3,2		3,200			
	VV		"KL37" 7,6		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KL38" 3,2		3,200			
	VV		"KL39" 2,6		2,600			
	VV		"KL51" 3,2		3,200			
	VV		"KL65" 3,2		3,200			
	VV		"KL66" 3,2		3,200			
	VV		"KL70" 3,8		3,800			
	VV		"KL73" 7,2		7,200			
	VV		Součet		40,400			
63	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	80,090	1 980,00	158 578,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL35" 33,4*1,15		38,410			
	VV		"KL41" 1,6*1		1,600			
	VV		"KL42" 4*1		4,000			
	VV		"KL68" 18,3*1,15		21,045			
	VV		"KL74" 4,8*1		4,800			
	VV		"KL75" 8,9*1,15		10,235			
	VV		Součet		80,090			
64	K	764238424R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 250 mm	m	54,800	840,00	46 032,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL36" 25,4		25,400			
	VV		"KL40" 1,1		1,100			
	VV		"KL64" 2,8		2,800			
	VV		"KL69" 13,9		13,900			
	VV		"KL72" 11,6		11,600			
	VV		Součet		54,800			
65	K	764238431	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	8,540	2 200,00	18 788,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL71" 12,2*0,7		8,540			
	VV		Součet		8,540			
66	K	764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	56,800	130,00	7 384,00	CS ÚRS 2019 02
68	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	9,000	1 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL6" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
69	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 751,222	1,61	6 039,47	CS ÚRS 2019 02
D	766	Konstrukce truhlářské					156 793,54	
70	K	766624927R	Oplechování okapnice dřevěného okna r.š. 60 mm	m	45,250	850,00	38 462,50	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*8		12,240			
	VV		"TR13" 1,53*4		6,120			
	VV		Mezisoučet		18,360			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*3		4,590			
	VV		"TR15" 0,94*1		0,940			
	VV		"TR16" 1,53*2		3,060			
	VV		Mezisoučet		8,590			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vnější okna					
VV			"TR25" 1,53*6		9,180			
VV			"TR26" 1,53*2		3,060			
VV			"TR27" 1,01*6		6,060			
VV			Mezisoučet		18,300			
VV			Součet		45,250			
71	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,013	35 000,00	455,00	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			vnější okna					
VV			"TR12" 1,53*8*0,06		0,734			
VV			"TR13" 1,53*4*0,06		0,367			
VV			Mezisoučet		1,101			
VV			D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
VV			vnější okna					
VV			"TR14" 1,53*3*0,06		0,275			
VV			"TR15" 0,94*1*0,06		0,056			
VV			"TR16" 1,53*2*0,06		0,184			
VV			Mezisoučet		0,515			
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR25" 1,53*6*0,06		0,551			
VV			"TR26" 1,53*2*0,06		0,184			
VV			"TR27" 1,01*6*0,06		0,364			
VV			Mezisoučet		1,099			
VV			Součet		2,715			
VV			4,4 kg/m2					
VV			2,715*4,4*0,001*1,1		0,013			
VV			Součet		0,013			
72	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	624,000	15,17	9 466,08	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			vnější okna					
VV			"TR12" 8*6		48,000			
VV			"TR13" 4*6		24,000			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR12" 8*6		48,000			
VV			"TR13" 4*4		16,000			
VV			Mezisoučet		136,000			
VV			D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
VV			vnější okna					
VV			"TR14" 3*6		18,000			
VV			"TR15" 1*4		4,000			
VV			"TR16" 2*6		12,000			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR14" 3*6		18,000			
VV			"TR15" 1*4		4,000			
VV			"TR16" 2*6		12,000			
VV			Mezisoučet		68,000			
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR25" 6*6		36,000			
VV			"TR26" 2*6		12,000			
VV			"TR27" 6*1		6,000			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR25" 6*6		36,000			
VV			"TR26" 2*6		12,000			
VV			"TR27" 6*1		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		108,000			
	VV		Součet		312,000			
	VV		312*2		624,000			
	VV		Součet		624,000			
73	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	312,000	342,00	106 704,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		okna					
	VV		312		312,000			
	VV		Součet		312,000			
74	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 550,876	1,10	1 705,96	CS ÚRS 2019 02
D	767		Konstrukce zámečnické				4 851,25	
75	K	767991_ZA9	Repase - vlnkoň se svislou tyčí a třemi kotevními vzpěrami (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA9" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	767991001R	Stávající bok arkýře - zrevidovat kotvení a spoje, obnovit nátěr (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	m2	3,700	450,00	1 665,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"P5" 3,7		3,700			
	VV		Součet		3,700			
77	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	47,650	1,81	86,25	CS ÚRS 2019 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 055 716,83	
78	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	280,916	150,00	42 137,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		Mezisoučet		116,329			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		Mezisoučet		53,876			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		Mezisoučet		110,711			
	VV		Součet		280,916			
79	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	603,192	12,50	7 539,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR12" (1,53+1,96)*2*8*0,2		11,168			
	VV		"TR13" (1,53+2,02)*2*4*0,2		5,680			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		Mezisoučet		249,506			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		ostění					
	VV		"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
	VV		"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
	VV		"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		Mezisoučet		114,496			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		ostění					
	VV		"TR25" (1,53+1,96)*2*6*0,2		8,376			
	VV		"TR26" (1,53+2,02)*2*2*0,2		2,840			
	VV		"TR27" (1,01+1,72)*2*6*0,2		6,552			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		Mezisoučet		239,190			
	VV		Součet		603,192			
80	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	322,276	362,50	116 825,05	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		ostění					
	VV		"TR12" (1,53+1,96)*2*8*0,2		11,168			
	VV		"TR13" (1,53+2,02)*2*4*0,2		5,680			
	VV		Mezisoučet		133,177			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		ostění					
	VV		"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
	VV		"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
	VV		"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
	VV		Mezisoučet		60,620			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		ostění					
	VV		"TR25"(1,53+1,96)*2*6*0,2		8,376			
	VV		"TR26" (1,53+2,02)*2*2*0,2		2,840			
	VV		"TR27" (1,01+1,72)*2*6*0,2		6,552			
	VV		Mezisoučet		128,479			
	VV		Součet		322,276			
81	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	322,276	57,50	18 530,87	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		ostění					
	VV		"TR12" (1,53+1,96)*2*8*0,2		11,168			
	VV		"TR13" (1,53+2,02)*2*4*0,2		5,680			
	VV		Mezisoučet		133,177			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		ostění					
	VV		"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
	VV		"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
	VV		"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
	VV		Mezisoučet		60,620			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25"1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		ostění					
	VV		"TR25"(1,53+1,96)*2*6*0,2		8,376			
	VV		"TR26" (1,53+2,02)*2*2*0,2		2,840			
	VV		"TR27" (1,01+1,72)*2*6*0,2		6,552			
	VV		Mezisoučet		128,479			
	VV		Součet		322,276			
82	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	72,400	237,50	17 195,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*8*1,6		19,584			
	VV		"TR13" 1,53*4*1,6		9,792			
	VV		Mezisoučet		29,376			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*3*1,6		7,344			
	VV		"TR15" 0,94*1*1,6		1,504			
	VV		"TR16" 1,53*2*1,6		4,896			
	VV		Mezisoučet		13,744			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25"1,53*6*1,6		14,688			
	VV		"TR26" 1,53*2*1,6		4,896			
	VV		"TR27" 1,01*6*1,6		9,696			
	VV		Mezisoučet		29,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		72,400			
83	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	72,400	62,50	4 525,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*8*1,6		19,584			
	VV		"TR13" 1,53*4*1,6		9,792			
	VV		Mezisoučet		29,376			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*3*1,6		7,344			
	VV		"TR15" 0,94*1*1,6		1,504			
	VV		"TR16" 1,53*2*1,6		4,896			
	VV		Mezisoučet		13,744			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25" 1,53*6*1,6		14,688			
	VV		"TR26" 1,53*2*1,6		4,896			
	VV		"TR27" 1,01*6*1,6		9,696			
	VV		Mezisoučet		29,280			
	VV		Součet		72,400			
84	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	322,276	337,50	108 768,15	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
	VV		ostění					
	VV		"TR12" (1,53+1,96)*2*8*0,2		11,168			
	VV		"TR13" (1,53+2,02)*2*4*0,2		5,680			
	VV		Mezisoučet		133,177			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
	VV		"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
	VV		"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
	VV		ostění					
	VV		"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
	VV		"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
	VV		"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
	VV		Mezisoučet		60,620			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		ostění					
	VV		"TR25" (1,53+1,96)*2*6*0,2		8,376			
	VV		"TR26" (1,53+2,02)*2*2*0,2		2,840			
	VV		"TR27" (1,01+1,72)*2*6*0,2		6,552			
	VV		Mezisoučet		128,479			
	VV		Součet		322,276			
85	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	322,276	337,50	108 768,15	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
	VV		"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ostění					
VV			"TR12" (1,53+1,96)*2*8*0,2		11,168			
VV			"TR13" (1,53+2,02)*2*4*0,2		5,680			
VV			Mezisoučet		133,177			
VV			D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
VV			vnější okna					
VV			"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
VV			"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
VV			"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
VV			ostění					
VV			"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
VV			"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
VV			"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
VV			Mezisoučet		60,620			
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR25"1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
VV			"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
VV			"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
VV			ostění					
VV			"TR25"(1,53+1,96)*2*6*0,2		8,376			
VV			"TR26" (1,53+2,02)*2*2*0,2		2,840			
VV			"TR27" (1,01+1,72)*2*6*0,2		6,552			
VV			Mezisoučet		128,479			
VV			Součet		322,276			
86	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	845,504	362,50	306 495,20	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			vnější okna					
VV			"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
VV			"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
VV			ostění					
VV			"TR12" (1,53+1,96)*2*8*1,6		89,344			
VV			"TR13" (1,53+2,02)*2*4*1,6		45,440			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR12" 1,53*1,96*2*8*1,6		76,769			
VV			"TR13" 1,53*2,02*2*4*1,6		39,560			
VV			Mezisoučet		367,442			
VV			D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
VV			vnější okna					
VV			"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
VV			"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
VV			"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
VV			ostění					
VV			"TR14" (1,53+1,96)*2*3*0,2		4,188			
VV			"TR15" (0,94+1,96)*2*1*0,2		1,160			
VV			"TR16" (1,53+1,96)*2*1*0,2		1,396			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR14" 1,53*1,96*2*3*1,6		28,788			
VV			"TR15" 0,94*1,96*2*1*1,6		5,896			
VV			"TR16" 1,53*1,96*2*2*1,6		19,192			
VV			Mezisoučet		114,496			
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR25"1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
VV			"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
VV			"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
VV			ostění					
VV			"TR25"(1,53+1,96)*2*6*1,6		67,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR26" (1,53+2,02)*2*2*1,6		22,720			
	VV		"TR27" (1,01+1,72)*2*6*1,6		52,416			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR25" 1,53*1,96*2*6*1,6		57,577			
	VV		"TR26" 1,53*2,02*2*2*1,6		19,780			
	VV		"TR27" 1,01*1,72*2*6*1,6		33,354			
	VV		Mezisoučet		363,566			
	VV		Součet		845,504			
87	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	120,277	10,84	1 303,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		120,277			
	VV		Součet		120,277			
88	K	783414201R	Základní reaktivní nátěr měděných klempířských konstrukcí jednonásobný včetně zdrsnění korundovou vlnou	m2	120,277	120,00	14 433,24	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL43" 1,2*1,15		1,380			
	VV		"KL34" 1,6*0,33		0,528			
	VV		"KL67" 1,6*0,33		0,528			
	VV		"KL32" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL33" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL37" 7,6*0,3		2,280			
	VV		"KL38" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL39" 2,6*0,3		0,780			
	VV		"KL51" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL65" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL66" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL70" 3,8*0,3		1,140			
	VV		"KL73" 7,2*0,3		2,160			
	VV		"KL36" 25,4*0,25		6,350			
	VV		"KL40" 1,1*0,25		0,275			
	VV		"KL64" 2,8*0,25		0,700			
	VV		"KL69" 13,9*0,25		3,475			
	VV		"KL72" 11,6*0,25		2,900			
	VV		"KL35" 33,4*1,15		38,410			
	VV		"KL41" 1,6*1		1,600			
	VV		"KL42" 4*1		4,000			
	VV		"KL68" 18,3*1,15		21,045			
	VV		"KL71" 12,2*0,7		8,540			
	VV		"KL74" 4,8*1		4,800			
	VV		"KL75" 8,9*1,15		10,235			
	VV		"KL6" 9*3,14*0,12		3,391			
	VV	nater_klempir	Součet		120,277			
89	K	783414202R	Základní reaktivní nátěr pozinkovaných klempířských konstrukcí jednonásobný	m2	2,715	120,00	325,80	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR12" 1,53*8*0,06		0,734			
	VV		"TR13" 1,53*4*0,06		0,367			
	VV		Mezisoučet		1,101			
	VV		D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR14" 1,53*3*0,06		0,275			
	VV		"TR15" 0,94*1*0,06		0,056			
	VV		"TR16" 1,53*2*0,06		0,184			
	VV		Mezisoučet		0,515			
	VV		D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčeli					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR25" 1,53*6*0,06		0,551			
	VV		"TR26" 1,53*2*0,06		0,184			
	VV		"TR27" 1,01*6*0,06		0,364			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,099			
	VV	nater_okapnice	Součet		2,715			
90	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	122,992	96,71	11 894,56	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		120,277			
	VV		nater_okapnice		2,715			
	VV		Součet		122,992			
91	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	122,992	99,65	12 256,15	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		120,277			
	VV		nater_okapnice		2,715			
	VV		Součet		122,992			
92	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	12,426	18,58	230,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL34" 1,6*0,33		0,528			
	VV		"KL67" 1,6*0,33		0,528			
	VV		"KL32" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL33" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL38" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL39" 2,6*0,3		0,780			
	VV		"KL51" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL65" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL66" 3,2*0,3		0,960			
	VV		"KL70" 3,8*0,3		1,140			
	VV		"KL40" 1,1*0,25		0,275			
	VV		"KL64" 2,8*0,25		0,700			
	VV		nater_okapnice		2,715			
	VV		Součet		12,426			
93	K	783826313	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový	m2	581,316	178,00	103 474,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		omítka		413,516			
	VV		římasy		167,800			
	VV		Součet		581,316			
94	K	783826625R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi alkylaloxysilanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	58,170	138,00	8 027,46	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		5*0,3		1,500			
	VV		33*0,3*2		19,800			
	VV		24*0,3		7,200			
	VV		3*0,3		0,900			
	VV		(6+5,7)*2*0,3		7,020			
	VV		10*0,3*2+17,5*0,3*3		21,750			
	VV		Součet		58,170			
95	K	783826626R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi siloxanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	58,170	133,00	7 736,61	CS ÚRS 2019 02
96	K	783827445R	Minerální fasádní nátěr omítek dvojnásobný omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol - silikátová barva - pískový okr	m2	688,539	240,00	165 249,36	
	VV		omítka		413,516			
	VV		římasy		275,023			
	VV		Součet		688,539			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				77 254,14	
97	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	17,557	4 300,00	75 495,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		Předpoklad nového zasklení 10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			D.1.1.2.6 Pohled P3 - nadstřešní část od jihu					
VV			vnější okna					
VV			"TR12" 1,53*1,96*8		23,990			
VV			"TR13" 1,53*2,02*4		12,362			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR12" 1,53*1,96*8		23,990			
VV			"TR13" 1,53*2,02*4		12,362			
VV			Mezisoučet		72,704			
VV			D.1.1.1.7 Pohledy P4 až P6					
VV			vnější okna					
VV			"TR14" 1,53*1,96*3		8,996			
VV			"TR15" 0,94*1,96*1		1,842			
VV			"TR16" 1,53*1,96*2		5,998			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR14" 1,53*1,96*3		8,996			
VV			"TR15" 0,94*1,96*1		1,842			
VV			"TR16" 1,53*1,96*2		5,998			
VV			Mezisoučet		33,672			
VV			D.1.1.2.9 Pohled P8 - nadstřešní část západního průčeli					
VV			vnější okna					
VV			"TR25" 1,53*1,96*6		17,993			
VV			"TR26" 1,53*2,02*2		6,181			
VV			"TR27" 1,01*1,72*6		10,423			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR25" 1,53*1,96*6		17,993			
VV			"TR26" 1,53*2,02*2		6,181			
VV			"TR27" 1,01*1,72*6		10,423			
VV			Mezisoučet		69,194			
VV			Součet		175,570			
VV			10%					
VV			175,57*0,1		17,557			
VV			Součet		17,557			
98	K	998787203	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	754,951	2,33	1 759,04	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

3. - 3. etapa (P1, Pohled P7 - jižní část 2-podlažní část, pohledy P10 až P14 (pod portikem)

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH**5 530 738,44**DPH základní
sníženáZáklad daně
5 530 738,44
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 161 455,07
0,00**Cena s DPH****v CZK****6 692 193,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

3. - 3. etapa (P1, Pohled P7 - jižní část 2-podlažní část, pohledy P10 až P14 (pod portikem)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 530 738,44

HSV - Práce a dodávky HSV

3 412 555,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 806 140,55
65a - Restaurátorská oprava kamenných prvků	242 259,00
65a_1 - Restaurátorská oprava kruhových sloupů u hlavního vchodu včetně patek	51 750,00
65a_2 - Restaurátorská oprava žulového soklu	190 509,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 140 880,00
997 - Přesun sutě	182 374,29
998 - Přesun hmot	40 902,05

PSV - Práce a dodávky PSV

2 118 182,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 920,73
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 713,77
764 - Konstrukce klempířské	379 961,51
766 - Konstrukce truhlářské	164 188,28
767 - Konstrukce zámečnické	19 058,83
772 - Podlahy z kamene	15 533,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 316 111,87
787 - Dokončovací práce - zasklívání	191 694,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

3. - 3. etapa (P1, Pohled P7 - jižní část 2-podlažní část, pohledy P10 až P14 (pod portikem)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 530 738,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 412 555,89	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 806 140,55	
1	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním samostatných konstrukcí a prvků	m2	10,500	630,00	6 615,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P8 - západní průčelí					
	VV		"P7" 3,5*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
2	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	8,000	68,25	546,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"P5" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	97,100	52,50	5 097,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"podhled" 97,1		97,100			
	VV		Součet		97,100			
4	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	360,115	215,25	77 514,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římša		360,115			
	VV		Součet		360,115			
5	K	622131121R	Hloubková penetrace pro zpevnění vnějších omítaných ploch (na bázi draselného vodního skla) nanášená ručně stěn	m2	405,054	57,75	23 391,87	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		Předpoklad 100% ponechaných omítek - 70% výměry					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 6,8		6,800			
	VV		"Pohled P11" 11,7+4		15,700			
	VV		"Pohled P12" 8,2		8,200			
	VV		"Pohled P13" 6,7		6,700			
	VV		"Pohled P14" 5,6		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pohled" 97,1		97,100			
VV			ostění					
VV			"TR12" (2,32+1,88*2)*3*0,2		3,648			
VV			"TR13" (2,32+0,92*2)*1*0,2		0,832			
VV			"TR14" (2,44+1,65*2)*1*0,2		1,148			
VV			Mezisoučet		145,728			
VV			D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			15+34+8,7		57,700			
VV			ostění					
VV			"TR17" (1,87+2,05*2)*0,2*4		4,776			
VV			"TR18" (1,87+2,6*2)*0,2*1		1,414			
VV			Mezisoučet		63,890			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			3,4+1,04+0,3+17,3+22,5+3,5+0,65+10,65+46,9+50,7+3,85		160,790			
VV			35,9+2,2+60,45+1,12+2,53+26,75+14,22+11,7+4,25+3,75+5,6+0,6+0,6		169,670			
VV			ostění					
VV			"TR1" (1,31+1,94*2)*0,2*11		11,418			
VV			"TR2" (1,31+1,97*2)*0,2*15		15,750			
VV			"TR3" (1,31+2,02*2)*0,2*4		4,280			
VV			"TR4" (1,01+1,72*2)*0,2*8		7,120			
VV			Mezisoučet		369,028			
VV			Součet		578,646			
VV			578,648*0,7		405,054			
VV			Součet		405,054			
6	K	622325403R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	578,646	1 009,05	583 882,75	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
VV			omítka		578,646			
VV			Součet		578,646			
7	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	360,115	2 823,85	1 016 910,74	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
VV			římša		360,115			
VV			Součet		360,115			
8	K	625681013R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 18 cm, počet hrotů 75 ks/m	m	96,900	369,60	35 814,24	
VV			D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			"Ho2" 4		4,000			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			"Ho2" 45+16,5+15,3+16,1		92,900			
VV			Součet		96,900			
9	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	3,000	15,75	47,25	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Púdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			"P1" 1,5*1*2		3,000			
VV			Součet		3,000			
10	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	167,506	42,00	7 035,25	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Púdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			"P9" 2,25*2,36		5,310			
VV			"TR12" 2,32*1,88*2*3		26,170			
VV			"TR13" 2,32*0,92*2*1		4,269			
VV			"TR14" 2,44*1,65*2*1		8,052			
VV			D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
VV			"P4" 1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"TR17" 1,87*2,05*4		15,334			
VV			"TR18" 1,87*2,6*1		4,862			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			"P4" 0,5*5		2,500			
VV			"P7" 1*0,76*11		8,360			
VV			"TR1" 1,31*1,94*11		27,955			
VV			"TR2" 1,31*1,97*15		38,711			
VV			"TR3" 1,31*2,02*4		10,585			
VV			"TR4" 1,01*1,72*8		13,898			
VV			Součet		167,506			
11	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	938,761	52,50	49 284,95	CS ÚRS 2019 02
VV			omítka		578,646			
VV			římsa		360,115			
VV			Součet		938,761			
D	65a		Restaurátorská oprava kamenných prvků				242 259,00	
D	65a_1		Restaurátorská oprava kruhových sloupů u hlavního vchodu včetně patek				51 750,00	
12	K	65a_1.1	Čištění kamene	m2	45,000	287,50	12 937,50	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			45		45,000			
VV			Součet		45,000			
13	K	65a_1.2	Konsolidace	m2	45,000	345,00	15 525,00	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			45		45,000			
VV			Součet		45,000			
14	K	65a_1.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	45,000	172,50	7 762,50	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			45		45,000			
VV			Součet		45,000			
15	K	65a_1.4	Barevná retuš	m2	45,000	115,00	5 175,00	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			45		45,000			
VV			Součet		45,000			
16	K	65a_1.5	Hydrofobizace	m2	45,000	230,00	10 350,00	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			45		45,000			
VV			Součet		45,000			
D	65a_2		Restaurátorská oprava žulového soklu				190 509,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	65a_2.1	Čištění kamene	m2	150,600	287,50	43 297,50	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.12. Restaurátorská práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 5,6		5,600			
	VV		"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
	VV		"Pohled P12" 15,2		15,200			
	VV		"Pohled P13" 8,6		8,600			
	VV		"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
	VV		Součet		150,600			
18	K	65a_2.2	Konsolidace	m2	150,600	345,00	51 957,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.12. Restaurátorská práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 5,6		5,600			
	VV		"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
	VV		"Pohled P12" 15,2		15,200			
	VV		"Pohled P13" 8,6		8,600			
	VV		"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
	VV		Součet		150,600			
19	K	65a_2.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	150,600	172,50	25 978,50	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.12. Restaurátorská práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 5,6		5,600			
	VV		"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
	VV		"Pohled P12" 15,2		15,200			
	VV		"Pohled P13" 8,6		8,600			
	VV		"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
	VV		Součet		150,600			
20	K	65a_2.4	Barevná retuš	m2	150,600	115,00	17 319,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.12. Restaurátorská práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 5,6		5,600			
	VV		"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
	VV		"Pohled P12" 15,2		15,200			
	VV		"Pohled P13" 8,6		8,600			
	VV		"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
	VV		Součet		150,600			
21	K	65a_2.5	Hydrofobizace	m2	150,600	230,00	34 638,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"Pohled P10" 5,6		5,600			
VV			"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
VV			"Pohled P12" 15,2		15,200			
VV			"Pohled P13" 8,6		8,600			
VV			"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
VV			Součet		150,600			
22	K	65a_2.6	Trhliny, lepení, injektáž	m2	150,600	115,00	17 319,00	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.12. Restaurátorská práce					
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"Pohled P10" 5,6		5,600			
VV			"Pohled P11" 22,5+2,4		24,900			
VV			"Pohled P12" 15,2		15,200			
VV			"Pohled P13" 8,6		8,600			
VV			"Pohled P14" 1,6+4,7		6,300			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			odměřeno z projektové dokumentace					
VV			"Pohled P1" 4,2+49,7+36,1		90,000			
VV			Součet		150,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 140 880,00	
23	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	482,825	50,00	24 141,25	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			D.1.1.2.8 Pohled P8 - západní průčelí					
VV			(16,3+5,05)*5,5+17,1*4		185,825			
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			30*9,9		297,000			
VV		leseni_I	Součet		482,825			
24	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	317,750	50,00	15 887,50	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			15,5*20,5		317,750			
VV		leseni_II	Součet		317,750			
25	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	115 878,000	1,30	150 641,40	CS ÚRS 2019 02
VV			leseni_I*240		115 878,000			
VV			Součet		115 878,000			
26	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	76 260,000	1,30	99 138,00	CS ÚRS 2019 02
VV			leseni_II*240		76 260,000			
VV			Součet		76 260,000			
27	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	482,825	35,00	16 898,88	CS ÚRS 2019 02
VV			leseni_I		482,825			
VV			Součet		482,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	317,750	35,00	11 121,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni_II		317,750			
	VV		Součet		317,750			
29	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	170,550	75,00	12 791,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		68,22*2,5		170,550			
	VV		Součet		170,550			
30	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	5 116,500	1,50	7 674,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		30 dní					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		68,22*2,5*30		5 116,500			
	VV		Součet		5 116,500			
31	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	170,550	45,00	7 674,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		68,22*2,5		170,550			
	VV		Součet		170,550			
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	800,575	15,00	12 008,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni_I+leseni_II		800,575			
	VV		Součet		800,575			
33	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	192 138,000	0,20	38 427,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		(leseni_I+leseni_II)*240		192 138,000			
	VV		Součet		192 138,000			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	800,575	10,00	8 005,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni_I+leseni_II		800,575			
	VV		Součet		800,575			
35	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	32,760	15,00	491,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		vchod do úřadu					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		(2,5+2,8+2,5)*4,2		32,760			
	VV		Součet		32,760			
36	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	982,800	1,00	982,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		vchod do úřadu, 30 dní					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		(2,5+2,8+2,5)*4,2*30		982,800			
	VV		Součet		982,800			
37	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	32,760	10,00	327,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vchod do úřadu					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		(2,5+2,8+2,5)*4,2		32,760			
	VV		Součet		32,760			
38	K	949421800R	Montáž stavebního výtahu	m	17,000	850,00	14 450,00	
39	K	949421801R	Příplatek ke stavebnímu výtahu za první a ZKD den použití	den	240,000	800,00	192 000,00	
40	K	949421802R	Demontáž stavebního výtahu	m	17,000	500,00	8 500,00	
41	K	953942861R	Demontáž, uskladnění a osazení podle stávajícího provedení - stávající informační prvky na stěnách (tabule s názvy institucí, státní znak, číslo popisné a pamětní desky)	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P3" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	953942871R	Demontáž, uskladnění a osazení podle stávajícího provedení - původní odpadkové koše přisazené na stěnu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P6" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	953942881R	Demontáž a uskladnění - dřevěné nástěnky s prosklenou čelní stěnou	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P7" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	953942882R	Montáž dřevěné nástěnky s prosklenou čelní stěnou	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	953942891R	Demontáž, uskladnění a osazení podle stávajícího provedení - stávající informační panel kotvený do dlažby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	9772111_Ř1	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzoloovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (950x160 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	8 300,00	16 600,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	9772111_Ř2	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzoloovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř2" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	9772111_Ř4	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzoloovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	8 300,00	16 600,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	9772111_Ř5	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	6,000	5 700,00	34 200,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř5"2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	9772111_Ř6	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (470x140 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	6,000	8 300,00	49 800,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř6"2		2,000			
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ř6"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
51	K	9772112_Ř5b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtní jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř5b"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	9772112_Ř6b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtní jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (470x140 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.04 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ř6b"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	978019001R	Sejmutí šablony všech profilací říms a bosáží včetně pečlivého zdokumentování rozvržení nepravidelných štukových polí na podhledech říms	hod	50,000	450,00	22 500,00	
54	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	578,646	25,00	14 466,15	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"Pohled P10" 6,8		6,800			
	VV		"Pohled P11" 11,7+4		15,700			
	VV		"Pohled P12" 8,2		8,200			
	VV		"Pohled P13" 6,7		6,700			
	VV		"Pohled P14" 5,6		5,600			
	VV		"podhled" 97,1		97,100			
	VV		ostění					
	VV		"TR12" (2,32+1,88*2)*3*0,2		3,648			
	VV		"TR13" (2,32+0,92*2)*1*0,2		0,832			
	VV		"TR14" (2,44+1,65*2)*1*0,2		1,148			
	VV		Mezisoučet		145,728			
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		15+34+8,7		57,700			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05*2)*0,2*4		4,776			
	VV		"TR18" (1,87+2,6*2)*0,2*1		1,414			
	VV		Mezisoučet		63,890			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		3,4+1,04+0,3+17,3+22,5+3,5+0,65+10,65+46,9+50,7+3,85		160,790			
	VV		35,9+2,2+60,45+1,12+2,53+26,75+14,22+11,7+4,25+3,75+5,6+0,6+0,6		169,670			
	VV		ostění					
	VV		"TR1" (1,31+1,94*2)*0,2*11		11,418			
	VV		"TR2" (1,31+1,97*2)*0,2*15		15,750			
	VV		"TR3" (1,31+2,02*2)*0,2*4		4,280			
	VV		"TR4" (1,01+1,72*2)*0,2*8		7,120			
	VV		Mezisoučet		369,028			
	VV	omítka	Součet		578,646			
55	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitostí 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	360,115	100,00	36 011,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.3.Bourací práce					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		17,55*1,6		28,080			
	VV		17,55*0,75		13,163			
	VV		17,55*1,55		27,203			
	VV		17,55*0,75		13,163			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		30,3*1,6		48,480			
	VV		30,3*0,75		22,725			
	VV		33,9*1,55		52,545			
	VV		4,3*0,345		1,484			
	VV		16,1*3,85		61,985			
	VV		16,1*1,42		22,862			
	VV		16,1*2,7		43,470			
	VV		16,1*1,55		24,955			
	VV	římša	Součet		360,115			
56	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	938,761	140,00	131 426,54	CS ÚRS 2019 02
	VV		omítka		578,646			
	VV		římša		360,115			
	VV		Součet		938,761			
57	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	97,100	165,00	16 021,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		D.1.1.2.2 Púdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"podhled" 97,1		97,100			
	VV		Součet		97,100			
58	K	985410310R	Demontáž stávajícího ochranného opatření proti létajícím ptákům	bm	96,900	35,00	3 391,50	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3 Bourací práce					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"Ho2" 4		4,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"Ho2" 45+16,5+15,3+16,1		92,900			
	VV		Součet		96,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	116,000	1 200,00	139 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.6. Svislé konstrukce					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		1*5		5,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		1*(5+13+15+15+16+18+6+17+6)		111,000			
	VV		Součet		116,000			
D	997		Přesun sutě				182 374,29	
60	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	47,403	900,00	42 662,70	CS ÚRS 2019 02
61	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	9,500	450,00	4 275,00	CS ÚRS 2019 02
62	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	19,500	480,00	9 360,00	CS ÚRS 2019 02
63	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	427,500	50,00	21 375,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		9,5*45		427,500			
	VV		Součet		427,500			
64	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	585,000	55,00	32 175,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		19,5*30		585,000			
	VV		Součet		585,000			
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,403	240,00	11 376,72	CS ÚRS 2019 02
66	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	474,030	15,00	7 110,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		47,403*10 'Přepočtené koeficientem množství		474,030			
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	47,403	1 140,00	54 039,42	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				40 902,05	
68	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	35,567	1 150,00	40 902,05	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 118 182,55	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				29 920,73	
69	K	741371002R	Montáž litinových svítidel přisazených k podhledu včetně zrevidování stavu - osadit podle stávajícího	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P2" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
70	K	741374843R	Odborná demontáž původních ozdobných litinových osvětlovacích těles přisazených k podhledu	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P2" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	741410003R	Montáž hromosvodu - drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	18,000	350,00	6 300,00	
72	K	741420010R	Dodávka a montáž podpěry vedení - PV 1h N do zdiva na hmoždinku nerez, L 50mm, vrut 6/50mm	kus	10,000	110,00	1 100,00	
73	K	741420011R	Dodávka a montáž svorky spojovací	kus	4,000	35,00	140,00	
74	K	741420012R	Dodávka a montáž svorky okapové malé	kus	6,000	40,00	240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	741420013R	Tvarování montážních dilů	kus	2,000	250,00	500,00	
76	K	741420014R	Dodávka a montáž štítku pro označení svodu	kus	2,000	35,00	70,00	
77	K	741421001R	Demontáž hromosvodného vedení -drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	18,000	100,00	1 800,00	
78	K	741421843R	Demontáž hromosvodného vedení - svorek	kus	8,000	20,00	160,00	
79	K	741421863R	Demontáž hromosvodného vedení podpěr PV1b-20 200 mm do zdiva	kus	10,000	20,00	200,00	
80	K	741741001R	Zabezpečení pracoviště	hod	5,000	400,00	2 000,00	
81	K	741741002R	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,000	500,00	1 000,00	
82	K	741741003R	Provedení revizních zkoušek - revizní technik	hod	5,000	800,00	4 000,00	
83	K	741741011R	Podružný materiál	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
84	K	741741012R	PPV (6% z montáže - materiál + práce)	%	280,350	6,00	1 682,10	
85	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	296,921	0,77	228,63	CS ÚRS 2019 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 713,77

86	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	742230803	Demontáž kamery venkovní	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	17,000	0,81	13,77	CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 379 961,51

89	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,100	162,00	2 284,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL63" 8,1		8,100			
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P8 - západní průčelí					
	VV		"P6" 2*1		2,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"P8" 2*1		2,000			
	VV		"P9" 2*1		2,000			
	VV		Součet		14,100			
90	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	32,800	50,00	1 640,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"K114" 9,6		9,600			
	VV		"K117" 9,6		9,600			
	VV		"K111" 5,6		5,600			
	VV		"KL60" 8		8,000			
	VV		Součet		32,800			
91	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	142,080	50,00	7 104,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL13" 8,6		8,600			
	VV		"KL16" 14,9		14,900			
	VV		"KL61" 7,6		7,600			
	VV		"KL10" 13,6		13,600			
	VV		"KL62" 7,2		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KI9" 29,4		29,400			
	VV		"KI8" 15,4*0,8		12,320			
	VV		"KI12" 16,5*1,15		18,975			
	VV		"KI15" 15,4*0,7		10,780			
	VV		"KI18" 6,4*1		6,400			
	VV		"KI19" 10,7*1,15		12,305			
	VV		Součet		142,080			
92	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	32,800	120,00	3 936,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P8 - západní průčelí					
	VV		"P5" 4		4,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"P6" 3*9,6		28,800			
	VV		Součet		32,800			
93	K	764031410R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 100 mm	m	47,600	450,00	21 420,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL12" 16,5		16,500			
	VV		"KL18" 6,4		6,400			
	VV		"KL19" 10,7		10,700			
	VV		"KL76" 10		10,000			
	VV		"KL77" 4		4,000			
	VV		Součet		47,600			
94	K	764031411R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 150 mm	m	47,600	600,00	28 560,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL12" 16,5		16,500			
	VV		"KL18" 6,4		6,400			
	VV		"KL19" 10,7		10,700			
	VV		"KL76" 10		10,000			
	VV		"KL77" 4		4,000			
	VV		Součet		47,600			
95	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	14,000	1 179,97	16 519,58	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL76" 1*10		10,000			
	VV		"KL77" 1*4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
96	K	764234419R	Oplechování koruny nárožního pilíře u atiky nad 5. NP z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm včetně podkladních plechů tl. 0,8 mm	m2	2,760	2 600,00	7 176,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL20" 1,15*2,4		2,760			
	VV		Součet		2,760			
97	K	764235406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm	m	8,100	1 415,16	11 462,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL63" 8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
98	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 300 mm	m	19,200	860,00	16 512,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KI14" 9,6		9,600			
	VV		"KI17" 9,6		9,600			
	VV		Součet		19,200			
99	K	764236445	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm	m	13,600	973,49	13 239,46	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KI11" 5,6		5,600			
	VV		"KL60" 8		8,000			
	VV		Součet		13,600			
100	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	37,680	1 980,00	74 606,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL12" 16,5*1,15		18,975			
	VV		"KL18" 6,4*1		6,400			
	VV		"KL19" 10,7*1,15		12,305			
	VV		Součet		37,680			
101	K	764238424	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	20,800	766,28	15 938,62	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL10" 13,6		13,600			
	VV		"KL62" 7,2		7,200			
	VV		Součet		20,800			
102	K	764238424R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 250 mm	m	31,100	840,00	26 124,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL13" 8,6		8,600			
	VV		"KL16" 14,9		14,900			
	VV		"KL61" 7,6		7,600			
	VV		Součet		31,100			
103	K	764238427R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 600 mm	m	29,400	1 980,00	58 212,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"K19" 29,4		29,400			
	VV		Součet		29,400			
104	K	764238431	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	23,100	2 200,00	50 820,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL8" 15,4*0,8		12,320			
	VV		"KL15" 15,4*0,7		10,780			
	VV		Součet		23,100			
105	K	764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P8 - západní průčelí					
	VV		"P5" 1		1,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"P6" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
106	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	32,800	130,00	4 264,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P8 - západní průčelí					
	VV		"P5" 4		4,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		"P6" 3*9,6		28,800			
	VV		Součet		32,800			
107	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	4,400	980,00	4 312,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL1" 2,2		2,200			
	VV		"KL2" 2,2		2,200			
	VV		Součet		4,400			
108	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	6,600	1 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL3" 2,2		2,200			
	VV		"KL7" 4,4		4,400			
	VV		Součet		6,600			
109	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 739,411	1,61	6 020,45	CS ÚRS 2019 02
D	766		Konstrukce truhlářské				164 188,28	
110	K	766624927R	Oplechování okapnice dřevěného okna r.š. 60 mm	m	56,730	850,00	48 220,50	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*4		7,480			
	VV		"TR18" 1,87*1		1,870			
	VV		Mezisoučet		9,350			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*11		14,410			
	VV		"TR2" 1,31*15		19,650			
	VV		"TR3" 1,31*4		5,240			
	VV		"TR4" 1,01*8		8,080			
	VV		Mezisoučet		47,380			
	VV		Součet		56,730			
111	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,016	35 000,00	560,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*4*0,06		0,449			
	VV		"TR18" 1,87*1*0,06		0,112			
	VV		Mezisoučet		0,561			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*11*0,06		0,865			
	VV		"TR2" 1,31*15*0,06		1,179			
	VV		"TR3" 1,31*4*0,06		0,314			
	VV		"TR4" 1,01*8*0,06		0,485			
	VV		Mezisoučet		2,843			
	VV		Součet		3,404			
	VV		4,4 kg/m2					
	VV		3,404*4,4*0,001*1,1		0,016			
	VV		Součet		0,016			
112	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	608,000	15,17	9 223,36	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 6*4		24,000			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR17" 6*4		24,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 4*11		44,000			
	VV		"TR2" 4*15		60,000			
	VV		"TR3" 4*4		16,000			
	VV		"TR4" 1*8		8,000			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR1" 4*11		44,000			
	VV		"TR2" 4*15		60,000			
	VV		"TR3" 4*4		16,000			
	VV		"TR4" 1*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		256,000			
	VV		Součet		304,000			
	VV		304*2		608,000			
	VV		Součet		608,000			
113	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		"TR18" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
114	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	305,000	342,00	104 310,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		okna					
	VV		304		304,000			
	VV		dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		305,000			
115	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 624,019	1,10	1 786,42	CS ÚRS 2019 02
D 767			Konstrukce zámečnické				19 058,83	
116	K	767991_ZA1	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x760 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozi náter, 2x syntetický krycí náter	kus	10,000	1 520,00	15 200,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA1" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
117	K	767991_ZA2	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x760 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozi náter, 2x syntetický krycí náter	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	767991_ZA8	Repase - vlnákoš se svislou tyčí a třemi kotevními vzpěrami (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozi náter, 2x syntetický krycí náter	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA8" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
119	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	187,200	1,81	338,83	CS ÚRS 2019 02
D 772			Podlahy z kamene				15 533,28	
120	K	772991420R	Dlažby z kamene - ostatní práce omytí tlakovou vodou	m2	69,000	60,00	4 140,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.11.1 Kamenické práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
121	K	772991421R	Dlažby z kamene - ostatní práce obnova spárování	m2	69,000	150,00	10 350,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.11.1 Kamenické práce					
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
122	K	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	144,900	7,20	1 043,28	CS ÚRS 2019 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 316 111,87	
123	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	340,743	150,00	51 111,45	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		Mezisoučet		49,069			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		Mezisoučet		291,674			
	VV		Součet		340,743			
124	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	751,360	12,50	9 392,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Púdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		119,968			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		ostění					
	VV		"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
	VV		"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
	VV		"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
	VV		"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
	VV		Mezisoučet		631,392			
	VV		Součet		751,360			
125	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	410,617	362,50	148 848,66	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		70,899			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
	VV		"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
	VV		"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
	VV		"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
	VV		Mezisoučet		339,718			
	VV		Součet		410,617			
126	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	410,617	57,50	23 610,48	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		70,899			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		ostění					
	VV		"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
	VV		"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
	VV		"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
	VV		"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
	VV		Mezisoučet		339,718			
	VV		Součet		410,617			
127	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	181,536	237,50	43 114,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*1,6*2*4		23,936			
	VV		"TR18" 1,87*1,6*2*1		5,984			
	VV		Mezisoučet		29,920			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,6*2*11		46,112			
	VV		"TR2" 1,31*1,6*2*15		62,880			
	VV		"TR3" 1,31*1,6*2*4		16,768			
	VV		"TR4" 1,01*1,6*2*8		25,856			
	VV		Mezisoučet		151,616			
	VV		Součet		181,536			
128	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	181,536	62,50	11 346,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*1,6*2*4		23,936			
	VV		"TR18" 1,87*1,6*2*1		5,984			
	VV		Mezisoučet		29,920			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,6*2*11		46,112			
	VV		"TR2" 1,31*1,6*2*15		62,880			
	VV		"TR3" 1,31*1,6*2*4		16,768			
	VV		"TR4" 1,01*1,6*2*8		25,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		151,616			
	VV		Součet		181,536			
129	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	410,617	337,50	138 583,24	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		70,899			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		ostění					
	VV		"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
	VV		"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
	VV		"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
	VV		"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
	VV		Mezisoučet		339,718			
	VV		Součet		410,617			
130	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	410,617	337,50	138 583,24	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		70,899			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
	VV		ostění					
	VV		"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
	VV		"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
	VV		"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
	VV		"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
	VV		Mezisoučet		339,718			
	VV		Součet		410,617			
131	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	751,360	362,50	272 368,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.2 Půdorys 1 NP a pohledy na JZ nároží					
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1*1,6		15,558			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4*1,6		49,069			
	VV		ostění					
	VV		"TR17" (1,87+2,05)*2*0,2*4		6,272			
	VV		Mezisoučet		119,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
VV			vnější okna					
VV			"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
VV			"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
VV			"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
VV			"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR1" 1,31*1,94*2*11*1,6		89,457			
VV			"TR2" 1,31*1,97*2*15*1,6		123,874			
VV			"TR3" 1,31*2,02*2*4*1,6		33,871			
VV			"TR4" 1,01*1,72*2*8*1,6		44,472			
VV			ostění					
VV			"TR1" (1,31+1,94)*2*0,2*11		14,300			
VV			"TR2" (1,31+1,97)*2*0,2*15		19,680			
VV			"TR3" (1,31+2,02)*2*0,2*4		5,328			
VV			"TR4" (1,01+1,72)*2*0,2*8		8,736			
VV			Mezisoučet		631,392			
VV			Součet		751,360			
132	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	50,037	50,03	2 503,35	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
VV			"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
VV			"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
VV			Součet		50,037			
133	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	50,037	58,70	2 937,17	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
VV			"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
VV			"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
VV			Součet		50,037			
134	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	50,037	4,30	215,16	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
VV			"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
VV			"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
VV			Součet		50,037			
135	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	50,037	113,07	5 657,68	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
VV			"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
VV			"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
VV			Součet		50,037			
136	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	50,037	98,02	4 904,63	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
VV			"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
VV			"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
VV			Součet		50,037			
137	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	50,037	100,80	5 043,73	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1.2.2 Půdorys 1.NP a pohledy na JZ nároží					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZA12" 2,32*1,88*2*3*1,3		34,020			
	VV		"ZA13" 2,32*0,92*2*1*1,3		5,549			
	VV		"ZA14" 2,44*1,65*2*1*1,3		10,468			
	VV		Součet		50,037			
138	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	128,938	10,84	1 397,69	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		128,938			
	VV		Součet		128,938			
139	K	783414201R	Základní reaktivní nátěr měděných klempířských konstrukcí jednonásobný včetně zdrsnění korundovou vlnou	m2	128,938	120,00	15 472,56	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL1" 2,2*3,14*0,1		0,691			
	VV		"KL2" 2,2*3,14*0,1		0,691			
	VV		"KL3" 2,2*3,14*0,12		0,829			
	VV		"KL7" 4,4*3,14*0,12		1,658			
	VV		"KL 8" 15,4*0,8		12,320			
	VV		"KL 9" 29,4*0,6		17,640			
	VV		"KL10" 13,6*0,33		4,488			
	VV		"KL 11" 5,6*0,4		2,240			
	VV		"KL 12" 16,5*1,15		18,975			
	VV		"KL13" 8,6*0,25		2,150			
	VV		"KL14" 9,6*0,3		2,880			
	VV		"KL 15" 15,4*0,7		10,780			
	VV		"KL16" 14,9*0,25		3,725			
	VV		"KL17" 9,6*0,3		2,880			
	VV		"KL 18" 6,4*1		6,400			
	VV		"KL 19" 10,7*1,15		12,305			
	VV		"KL20" 1,15*2,4		2,760			
	VV		"KL60" 8*0,4		3,200			
	VV		"KL61" 7,6*0,25		1,900			
	VV		"KL62" 7,2*0,33		2,376			
	VV		"KL63" 8,1*0,5		4,050			
	VV		"KL76" 1*10		10,000			
	VV		"KL77" 1*4		4,000			
	VV	nater_klempir	Součet		128,938			
140	K	783414202R	Základní reaktivní nátěr pozinkovaných klempířských konstrukcí jednonásobný	m2	3,404	120,00	408,48	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčeli					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*4*0,06		0,449			
	VV		"TR18" 1,87*1*0,06		0,112			
	VV		Mezisoučet		0,561			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčeli					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*11*0,06		0,865			
	VV		"TR2" 1,31*15*0,06		1,179			
	VV		"TR3" 1,31*4*0,06		0,314			
	VV		"TR4" 1,01*8*0,06		0,485			
	VV		Mezisoučet		2,843			
	VV	nater_okapnice	Součet		3,404			
141	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	132,342	96,71	12 798,79	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		128,938			
	VV		nater_okapnice		3,404			
	VV		Součet		132,342			
142	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	132,342	99,65	13 187,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		128,938			
	VV		nater_okapnice		3,404			
	VV		Součet		132,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	7,515	18,58	139,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL1" 2,2*3,14*0,1		0,691			
	VV		"KL2" 2,2*3,14*0,1		0,691			
	VV		"KL3" 2,2*3,14*0,12		0,829			
	VV		"KL61" 7,6*0,25		1,900			
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*4*0,06		0,449			
	VV		"TR18" 1,87*1*0,06		0,112			
	VV		Mezisoučet		4,672			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*11*0,06		0,865			
	VV		"TR2" 1,31*15*0,06		1,179			
	VV		"TR3" 1,31*4*0,06		0,314			
	VV		"TR4" 1,01*8*0,06		0,485			
	VV		Mezisoučet		2,843			
	VV		Součet		7,515			
144	K	783826313	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový	m2	938,761	178,00	167 099,46	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		omítka		578,646			
	VV		římsa		360,115			
	VV		Součet		938,761			
145	K	783826625R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi alkyloxysilanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	79,650	138,00	10 991,70	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		17,5*0,3*3		15,750			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčelí					
	VV		30*0,3*3		27,000			
	VV		33*0,3		9,900			
	VV		15*0,3*6		27,000			
	VV		Součet		79,650			
146	K	783826626R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi siloxanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	79,650	133,00	10 593,45	CS ÚRS 2019 02
147	K	783827445R	Minerální fasádní nátěr omítek dvojnásobný omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol - silikátová barva - pískový okr	m2	938,761	240,00	225 302,64	
	VV		omítka		578,646			
	VV		římsa		360,115			
	VV		Součet		938,761			
148	K	784382001R	Stávající elektrický rozvaděč - zrevidovat, nový nátěr (mechanicky obrousit, odstranit korozi, 1x základ, 2x krycí syntetický nátěr)	m2	1,000	500,00	500,00	
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 -západní část jižního průčelí					
	VV		"P3" 0,5*1*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 787							191 694,28	
149	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	43,565	4 300,00	187 329,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		Předpoklad nového zasklení 10%					
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnější okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4		30,668			
	VV		"TR18" 1,87*2,6*2*1		9,724			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR17" 1,87*2,05*2*4		30,668			
	VV		Mezisoučet		71,060			
	VV		D.1.1.2.4 Pohled P1 - západní část jižního průčeli					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11		55,911			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15		77,421			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4		21,170			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8		27,795			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR1" 1,31*1,94*2*11		55,911			
	VV		"TR2" 1,31*1,97*2*15		77,421			
	VV		"TR3" 1,31*2,02*2*4		21,170			
	VV		"TR4" 1,01*1,72*2*8		27,795			
	VV		Mezisoučet		364,594			
	VV		Součet		435,654			
	VV		10%					
	VV		435,654*0,1		43,565			
	VV		Součet		43,565			
150	K	998787203	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 873,295	2,33	4 364,78	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

4. - 4. etapa (pohledy P2 a P5)

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Cena bez DPH**9 599 256,40**

DPH základní

snížená

Základ daně

9 599 256,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 015 843,84

0,00

Cena s DPH**v CZK****11 615 100,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

4. - 4. etapa (pohledy P2 a P5)

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: INRECO, s.r.o.

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 599 256,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 863 875,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 759 409,51
65a - Restaurátorská oprava kamenných prvků	224 558,20
65a_2 - Restaurátorská oprava žulového soklu	207 308,20
65a_3 - Restaurátorská oprava ostění oken	5 750,00
65a_4 - Restaurátorská oprava pásového vlýsu	11 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 543 569,89
997 - Přesun sutě	268 667,01
998 - Přesun hmot	67 670,60

PSV - Práce a dodávky PSV

4 735 381,19

764 - Konstrukce klempířské	713 673,63
766 - Konstrukce truhlářské	336 287,40
767 - Konstrukce zámečnické	44 185,54
781 - Dokončovací práce - obklady	1 172 953,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 275 275,89
787 - Dokončovací práce - zasklívání	193 005,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

4. - 4. etapa (pohledy P2 a P5)

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 599 256,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 863 875,21

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 759 409,51

1	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	204,000	109,20	22 276,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		204,000			
2	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	772,675	215,25	166 318,29	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římša		568,675			
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		772,675			
3	K	622131121R	Hloubková penetrace pro zpevnění vnějších omítaných ploch (na bázi draselného vodního skla) nanášená ručně stěn	m2	383,366	57,75	22 139,39	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		Předpoklad 100% ponechaných omítek - 70% výměry					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		118,1+12+18,3*2+128,9+77,7+51,3+14		438,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94*2)*20*0,2		20,760			
	VV		"TR6" (1,31+1,97*2)*10*0,2		10,500			
	VV		"TR7" (1,31+2,02*2)*5*0,2		5,350			
	VV		"TR8" (1,31+1,91*2)*17*0,2		17,442			
	VV		"TR9" (1,31+1,84*2)*17*0,2		16,966			
	VV		"TR10" (1,54+1,64*2)*17*0,2		16,388			
	VV		"TR11" (1,25+1,2*2)*2*0,2		1,460			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P5" 20,2		20,200			
	VV		Součet		547,666			
	VV		547,666*0,7		383,366			
	VV		Součet		383,366			
4	K	622311121	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	204,000	473,55	96 604,20	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		204,000			
5	K	622311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	612,000	138,60	84 823,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		příplatek za 15 mm					
	VV		obklad*3		612,000			
	VV		Součet		612,000			
6	K	622325403R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	547,666	1 009,05	552 622,38	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		omítka		547,666			
	VV		Součet		547,666			
7	K	622325409R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	568,675	2 823,85	1 605 852,90	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římsa		568,675			
	VV		Součet		568,675			
8	K	625681012R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 30 cm, počet hrotů 125 ks/m	m	88,800	504,00	44 755,20	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.11.5 Ostatní práce					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ho1" 17,8+71		88,800			
	VV		Součet		88,800			
9	K	625681013R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 18 cm, počet hrotů 75 ks/m	m	182,500	369,60	67 452,00	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.11.5 Ostatní práce					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ho2" 0,7+1,4*16+2,4+1,6*5+71,*2		175,500			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"Ho2" 5,2+0,6*3		7,000			
	VV		Součet		182,500			
10	K	625681014R	Ochrana proti holubům hrotový systém, účinná šíře 10 cm, počet hrotů 25 ks/m	m	54,000	315,00	17 010,00	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.11.5 Ostatní práce					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ho3" 54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	243,744	42,00	10 237,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"P2" 0,5*4		2,000			
	VV		"P4" 1*0,76*15		11,400			
	VV		"P5" 0,7*1,04*10		7,280			
	VV		"P8" 1,5*2,5		3,750			
	VV		"TR5" 1,31*1,94*20		50,828			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*10		25,807			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*5		13,231			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*17		42,536			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*17		40,977			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*17		42,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2		3,000			
	VV		Součet		243,744			
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 320,341	52,50	69 317,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		římša		568,675			
	VV		omitka		547,666			
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		1 320,341			
D	65a		Restaurátorská oprava kamenných prvků				224 558,20	
D	65a_2		Restaurátorská oprava žulového soklu				207 308,20	
13	K	65a_2.1	Čištění kamene	m2	163,880	287,50	47 115,50	
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		48,7+0,3+55+47,6+(1,1+2,7+1,1)*2,2		162,380			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		163,880			
14	K	65a_2.2	Konsolidace	m2	163,880	345,00	56 538,60	
15	K	65a_2.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	163,880	172,50	28 269,30	
16	K	65a_2.4	Barevná retuš	m2	163,880	115,00	18 846,20	
17	K	65a_2.5	Hydrofobizace	m2	163,880	230,00	37 692,40	
18	K	65a_2.6	Trhlíny, lepení, injektáž	m2	163,880	115,00	18 846,20	
D	65a_3		Restaurátorská oprava ostění oken				5 750,00	
19	K	65a_3.1	Čištění kamene	m2	5,000	287,50	1 437,50	
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	65a_3.2	Konsolidace	m2	5,000	345,00	1 725,00	
21	K	65a_3.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	5,000	172,50	862,50	
22	K	65a_3.4	Barevná retuš	m2	5,000	115,00	575,00	
23	K	65a_3.5	Hydrofobizace	m2	5,000	230,00	1 150,00	
D	65a_4		Restaurátorská oprava pásového vlysu				11 500,00	
24	K	65a_4.1	Čištění kamene	m2	10,000	287,50	2 875,00	
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
25	K	65a_4.2	Konsolidace	m2	10,000	345,00	3 450,00	
26	K	65a_4.3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce, spárování	m2	10,000	172,50	1 725,00	
27	K	65a_4.4	Barevná retuš	m2	10,000	115,00	1 150,00	
28	K	65a_4.5	Hydrofobizace	m2	10,000	230,00	2 300,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 543 569,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 203,250	50,00	60 162,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		72,5*16		1 160,000			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		1,5*16+5,5*3,5		43,250			
	VV	leseni	Součet		1 203,250			
30	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	288 780,000	1,30	375 414,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.2. Lešení					
	VV		leseni*240		288 780,000			
	VV		Součet		288 780,000			
31	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 203,250	35,00	42 113,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni		1 203,250			
	VV		Součet		1 203,250			
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 203,250	15,00	18 048,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni		1 203,250			
	VV		Součet		1 203,250			
33	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	288 780,000	0,20	57 756,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni*240		288 780,000			
	VV		Součet		288 780,000			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 203,250	10,00	12 032,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		leseni		1 203,250			
	VV		Součet		1 203,250			
35	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	960,000	4,00	3 840,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4*240		960,000			
	VV		Součet		960,000			
37	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	949421800R	Montáž stavebního výtahu	m	13,000	850,00	11 050,00	
39	K	949421801R	Příplatek ke stavebnímu výtahu za první a ZKD den použití	den	240,000	800,00	192 000,00	
40	K	949421802R	Demontáž stavebního výtahu	m	13,000	500,00	6 500,00	
41	K	9772111_Ř2	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	6,000	5 700,00	34 200,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř2" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	9772111_Ř3	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (600x170 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř3" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	9772111_Ř4	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	8,000	8 300,00	66 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř4" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	9772111_Ř5	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	9,000	5 700,00	51 300,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř5" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
45	K	9772112_Ř2b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (350x305 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	5,000	5 700,00	28 500,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř2b" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	9772112_Ř4b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (1000x240 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	3,000	8 300,00	24 900,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř4b" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	9772112_Ř5b	Vytvoření řízených dilatačních spar - rozřezání vykonzolovaných částí říms stěnovou pilou, odvrtání jádrovým vrtem (řez pilou, jádrové vrtání), dobetonávka, kotvení, výplň z expandovaného polystyrenu EPS, těsnícího a podkladního provazce z pěnového PE a tmelu (460x156 mm), technologie provádění včetně ochrany stávajících konstrukcí a likvidace odpadu dle projektové dokumentace	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.7. Vodorovné konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ř5b" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	978019001R	Sejmutí šablony všech profilací říms a bosází včetně pečlivého zdokumentování rozvržení nepravidelných štukových polí na podhledech říms	hod	50,000	450,00	22 500,00	
49	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	547,666	25,00	13 691,65	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		118,1+12+18,3*2+128,9+77,7+51,3+14		438,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94*2)*20*0,2		20,760			
	VV		"TR6" (1,31+1,97*2)*10*0,2		10,500			
	VV		"TR7" (1,31+2,02*2)*5*0,2		5,350			
	VV		"TR8" (1,31+1,91*2)*17*0,2		17,442			
	VV		"TR9" (1,31+1,84*2)*17*0,2		16,966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR10" (1,54+1,64*2)*17*0,2		16,388			
	VV		"TR11" (1,25+1,2*2)*2*0,2		1,460			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P5" 20,2		20,200			
	VV	omítka	Součet		547,666			
50	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	568,675	100,00	56 867,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		54,305*1,6		86,888			
	VV		17,8*4,01		71,378			
	VV		71,835*3,75		269,381			
	VV		71,835*1,65		118,528			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		"P5" 6*3,75		22,500			
	VV	římša	Součet		568,675			
51	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	204,000	110,00	22 440,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		12*17		204,000			
	VV	obklad	Součet		204,000			
52	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 320,341	140,00	184 847,74	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		římša		568,675			
	VV		omítka		547,666			
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		1 320,341			
53	K	985410310R	Demontáž stávajícího ochranného opatření proti létajícím ptákům	bm	325,300	35,00	11 385,50	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3 Bourací práce					
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"Ho1" 17,8+71		88,800			
	VV		"Ho2" 0,7+1,4*16+2,4+1,6*5+71,*2		175,500			
	VV		"Ho3" 54		54,000			
	VV		D.1.1.2.7 Pohledy P4 až P6 - od severu a východu					
	VV		"Ho2" 5,2+0,6*3		7,000			
	VV		Součet		325,300			
54	K	985410311R	Demontáž a zpětná montáž části zábradlí z litinových sloupků spojených řetězem	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	VV		D.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.1 Přípravné práce					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	180,900	1 200,00	217 080,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.6. Svislé konstrukce					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		1*(32+6+24+33+60+16)		171,000			
	VV		3*2+3*1,3		9,900			
	VV		Součet		180,900			

D 997 Přesun sutě

268 667,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	88,007	900,00	79 206,30	CS ÚRS 2019 02
57	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	14,500	480,00	6 960,00	CS ÚRS 2019 02
58	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	870,000	55,00	47 850,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,5*60		870,000			
	VV		Součet		870,000			
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	88,007	240,00	21 121,68	CS ÚRS 2019 02
60	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	880,070	15,00	13 201,05	CS ÚRS 2019 02
	VV		88,007*10 'Přepočtené koeficientem množství		880,070			
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	88,007	1 140,00	100 327,98	CS ÚRS 2019 02
D 998			Přesun hmot				67 670,60	
62	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	58,844	1 150,00	67 670,60	CS ÚRS 2019 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 735 381,19	
D 764			Konstrukce klempířské				713 673,63	
63	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	43,800	100,00	4 380,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL29" 18		18,000			
	VV		"KL30" 8		8,000			
	VV		"KL31" 17,8		17,800			
	VV		Součet		43,800			
64	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	65,500	50,00	3 275,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL23" 23,8		23,800			
	VV		"KL27" 34,2		34,200			
	VV		"KL24" 7,5		7,500			
	VV		Součet		65,500			
65	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	249,500	50,00	12 475,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL26" 33,8		33,800			
	VV		"KL46" 0,8		0,800			
	VV		"KL48" 1,5		1,500			
	VV		"KL22" 43,2		43,200			
	VV		"KL44" 1,4		1,400			
	VV		"KL21" 31,3		31,300			
	VV		"KL25" 73,3		73,300			
	VV		"KL28" 54,4		54,400			
	VV		"KL45" 1,6		1,600			
	VV		"KL47" 0,9		0,900			
	VV		"KL49" 2,4		2,400			
	VV		"KL 50" 4,9		4,900			
	VV		Součet		249,500			
66	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	40,500	120,00	4 860,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"P3" 20+17		37,000			
	VV		D.1.1.2.07 Pohledy P4 až P6					
	VV		"P3" 3,5		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		40,500			
67	K	764004863R	Demontáž a zpětná montáž vlnkonoše z měděného plechu	m	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"P7" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	764031410R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 100 mm	m	82,200	450,00	36 990,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL25" 73,3		73,300			
	VV		"KL45" 1,6		1,600			
	VV		"KL49" 2,4		2,400			
	VV		"KL 50" 4,9		4,900			
	VV		Součet		82,200			
69	K	764031411R	Podkladní plech z měděného plechu tl. 0,8 mm, rš 150 mm	m	82,200	600,00	49 320,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL25" 73,3		73,300			
	VV		"KL45" 1,6		1,600			
	VV		"KL49" 2,4		2,400			
	VV		"KL 50" 4,9		4,900			
	VV		Součet		82,200			
70	K	764235406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm	m	26,000	1 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL29" 18		18,000			
	VV		"KL30" 8		8,000			
	VV		Součet		26,000			
71	K	764235408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 750 mm	m	17,800	1 900,00	33 820,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL31" 17,8		17,800			
	VV		Součet		17,800			
72	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	23,800	860,00	20 468,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL23" 23,8		23,800			
	VV		Součet		23,800			
73	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 300 mm	m	34,200	860,00	29 412,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL27" 34,2		34,200			
	VV		Součet		34,200			
74	K	764236445	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm	m	7,500	1 000,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL24" 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
75	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	93,435	1 980,00	185 001,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL25" 73,3*1,15		84,295			
	VV		"KL45" 1,6*1,15		1,840			
	VV		"KL49" 2,4*1		2,400			
	VV		"KL 50" 4,9*1		4,900			
	VV		Součet		93,435			
76	K	764238424R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 250 mm	m	36,100	840,00	30 324,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL26" 33,8		33,800			
	VV		"KL46" 0,8		0,800			
	VV		"KL48" 1,5		1,500			
	VV		Součet		36,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	764238427R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 600 mm	m	44,600	1 980,00	88 308,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL22" 43,2		43,200			
	VV		"KL44" 1,4		1,400			
	VV		Součet		44,600			
78	K	764238431	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	63,750	2 200,00	140 250,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL21" 31,3*0,8		25,040			
	VV		"KL28" 54,4*0,7		38,080			
	VV		"KL47" 0,9*0,7		0,630			
	VV		Součet		63,750			
79	K	764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	4,000	375,81	1 503,24	CS ÚRS 2019 02
80	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	40,500	130,00	5 265,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		"P3" 20+17		37,000			
	VV		D.1.1.2.07 Pohledy P4 až P6					
	VV		"P3" 3,5		3,500			
	VV		Součet		40,500			
81	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	7,600	1 212,37	9 214,01	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL4" 3		3,000			
	VV		"KL5" 4,6		4,600			
	VV		Součet		7,600			
82	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 023,655	1,61	11 308,08	CS ÚRS 2019 02
D	766	Konstrukce truhlářské					336 287,40	
83	K	766624927R	Oplechování okapnice dřevěného okna r.š. 60 mm	m	119,070	850,00	101 209,50	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*20		26,200			
	VV		"TR6" 1,31*10		13,100			
	VV		"TR7" 1,31*5		6,550			
	VV		"TR8" 1,31*17		22,270			
	VV		"TR9" 1,31*17		22,270			
	VV		"TR10" 1,54*17		26,180			
	VV		"TR11" 1,25*2		2,500			
	VV		Součet		119,070			
84	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,035	35 000,00	1 225,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*20*0,06		1,572			
	VV		"TR6" 1,31*10*0,06		0,786			
	VV		"TR7" 1,31*5*0,06		0,393			
	VV		"TR8" 1,31*17*0,06		1,336			
	VV		"TR9" 1,31*17*0,06		1,336			
	VV		"TR10" 1,54*17*0,06		1,571			
	VV		"TR11" 1,25*2*0,06		0,150			
	VV		Součet		7,144			
	VV		4,4 kg/m2					
	VV		7,144*4,4*0,001*1,1		0,035			
	VV		Součet		0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	766691911	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	1 256,000	15,17	19 053,52	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 20*4		80,000			
	VV		"TR6" 10*4		40,000			
	VV		"TR7" 5*4		20,000			
	VV		"TR8" 17*4		68,000			
	VV		"TR9" 17*4		68,000			
	VV		"TR10" 17*2		34,000			
	VV		"TR11" 2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		314,000			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR5" 20*4		80,000			
	VV		"TR6" 10*4		40,000			
	VV		"TR7" 5*4		20,000			
	VV		"TR8" 17*4		68,000			
	VV		"TR9" 17*4		68,000			
	VV		"TR10" 17*2		34,000			
	VV		"TR11" 2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		314,000			
	VV		Součet		628,000			
	VV		628*2		1 256,000			
	VV		Součet		1 256,000			
86	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	628,000	342,00	214 776,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		okna					
	VV		628		628,000			
	VV		Součet		628,000			
87	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	21,255	1,10	23,38	CS ÚRS 2019 02
D	767	Konstrukce zámečnické					44 185,54	
88	K	767991_ZA3	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x760 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	14,000	1 520,00	21 280,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA3" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
89	K	767991_ZA4	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1000x760 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	767991_ZA5	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 700x1040 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	10,000	1 460,00	14 600,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA5" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	K	767991_ZA10	Repase - pevná neotvíravá mříž přivařená svisle v obvodovém rámu 1250x1200 mm (odstranění koroze, očištění, 1x antikorozní nátěr, 2x syntetický krycí nátěr	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"ZA10" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	434,000	1,81	785,54	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 172 953,20	
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	204,000	50,00	10 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		204,000			
94	K	781161011	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny	m	215,150	24,47	5 264,72	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.5 Pohled P2- východní část jižního průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		(5,625+0,85*4+3,3)*17+5,625		215,150			
	VV		Součet		215,150			
95	M	59054164R	dilatační spára vyplněná těsnicím provazcem tl 10mm a pružným tmlem na bázi PUR hybrid	m	236,665	85,00	20 116,53	
	VV		215,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		236,665			
96	K	781571141R	Montáž obkladů - polosloupek včetně frézované drážky pro zaháknutí nerezových spon (pomocná nosná funkce) - 7 ks/bm, dodávka a montáž nerezové spony je součástí ceny	m	90,000	560,00	50 400,00	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		5,625*16		90,000			
	VV		Součet		90,000			
97	M	59623115R	profilový obklad s jednou postranní plochou 120x75x20 mm	kus	1 316,700	107,90	142 071,93	
	VV		D.1.1.2.8 Pohled P7- západní průčelí					
	VV		odměřeno z projektové dokumentace					
	VV		13,3 ks/bm					
	VV		5,625*16*13,3		1 197,000			
	VV		Součet		1 197,000			
	VV		1197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 316,700			
98	K	781734112R	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 včetně vyfrézované drážky pro zaháknutí nerezových spon (pomocná nosná funkce) - 14 ks/m2, dodávka a montáž nerezové spony je součástí ceny	m2	204,000	1 250,00	255 000,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		204,000			
99	M	59623113R	pásek obkladový 240x75x20 mm	kus	10 098,000	41,60	420 076,80	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad*45		9 180,000			
	VV		Součet		9 180,000			
	VV		9180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10 098,000			
100	M	59623114R	pásek obkladový 120x75x20 mm	kus	8 078,400	27,30	220 540,32	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad*36		7 344,000			
	VV		Součet		7 344,000			
	VV		7344*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8 078,400			
101	K	781739195R	Příplatek za spárování speciální hrubozrnou minerální spárovací maltou	m2	204,000	45,00	9 180,00	
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
	VV		obklad		204,000			
	VV		Součet		204,000			
102	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	11 328,503	3,54	40 102,90	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783	Dokončovací práce - nátěry					2 275 275,89	
103	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemně	m2	701,804	150,00	105 270,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		Součet		701,804			
104	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	1 516,288	12,50	18 953,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Mezisoučet		814,484			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		Mezisoučet		701,804			
	VV		Součet		1 516,288			
105	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	814,484	362,50	295 250,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Součet		814,484			
106	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	814,484	57,50	46 832,83	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Součet		814,484			
107	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	381,024	237,50	90 493,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*2*20*1,6		83,840			
	VV		"TR6" 1,31*2*10*1,6		41,920			
	VV		"TR7" 1,31*2*5*1,6		20,960			
	VV		"TR8" 1,31*2*17*1,6		71,264			
	VV		"TR9" 1,31*2*17*1,6		71,264			
	VV		"TR10" 1,54*2*17*1,6		83,776			
	VV		"TR11" 1,25*2*2*1,6		8,000			
	VV		Součet		381,024			
108	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	381,024	62,50	23 814,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*2*20*1,6		83,840			
	VV		"TR6" 1,31*2*10*1,6		41,920			
	VV		"TR7" 1,31*2*5*1,6		20,960			
	VV		"TR8" 1,31*2*17*1,6		71,264			
	VV		"TR9" 1,31*2*17*1,6		71,264			
	VV		"TR10" 1,54*2*17*1,6		83,776			
	VV		"TR11" 1,25*2*2*1,6		8,000			
	VV		Součet		381,024			
109	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	814,484	337,50	274 888,35	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Součet		814,484			
110	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	814,484	337,50	274 888,35	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Součet		814,484			
111	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	1 516,288	362,50	549 654,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.05 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		ostění					
	VV		"TR5" (1,31+1,94)*2*20*0,2		26,000			
	VV		"TR6" (1,31+1,97)*2*10*0,2		13,120			
	VV		"TR7" (1,31+2,02)*2*5*0,2		6,660			
	VV		"TR8" (1,31+1,91)*2*17*0,2		21,896			
	VV		"TR9" (1,31+1,84)*2*17*0,2		21,420			
	VV		"TR10" (1,54+1,64)*2*17*0,2		21,624			
	VV		"TR11" (1,25+1,2)*2*2*0,2		1,960			
	VV		Mezisoučet		814,484			
	VV		vnitřní okna					
	VV		"TR5" 1,31*1,94*2*20*1,6		162,650			
	VV		"TR6" 1,31*1,97*2*10*1,6		82,582			
	VV		"TR7" 1,31*2,02*2*5*1,6		42,339			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TR8" 1,31*1,91*2*17*1,6		136,114			
	VV		"TR9" 1,31*1,84*2*17*1,6		131,126			
	VV		"TR10" 1,54*1,64*2*17*1,6		137,393			
	VV		"TR11" 1,25*1,2*2*2*1,6		9,600			
	VV		Mezisoučet		701,804			
	VV		Součet		1 516,288			
112	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	243,297	13,01	3 165,29	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		243,297			
	VV		Součet		243,297			
113	K	783414201R	Základní reaktivní nátěr měděných klempířských konstrukcí jednonásobný včetně zdrsnění korundovou vlnou	m2	243,297	144,00	35 034,77	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL29" 18*0,5		9,000			
	VV		"KL30" 8*0,5		4,000			
	VV		"KL31" 17,8*0,75		13,350			
	VV		"KL23" 23,8*0,33		7,854			
	VV		"KL27" 34,2*0,3		10,260			
	VV		"KL24" 7,5*0,4		3,000			
	VV		"KL26" 33,8*0,25		8,450			
	VV		"KL46" 0,8*0,25		0,200			
	VV		"KL48" 1,5*0,25		0,375			
	VV		"KL22" 43,2*0,6		25,920			
	VV		"KL44" 1,4*0,6		0,840			
	VV		"KL21" 31,3*0,8		25,040			
	VV		"KL25" 73,3*1,15		84,295			
	VV		"KL28" 54,4*0,7		38,080			
	VV		"KL45" 1,6*1,15		1,840			
	VV		"KL47" 0,9*0,7		0,630			
	VV		"KL49" 2,4*1		2,400			
	VV		"KL 50" 4,9*1		4,900			
	VV		"KL4" 3*3,14*0,12		1,130			
	VV		"KL5" 4,6*3,14*0,12		1,733			
	VV	nater_klempir	Součet		243,297			
114	K	783414202R	Základní reaktivní nátěr pozinkovaných klempířských konstrukcí jednonásobný	m2	7,144	144,00	1 028,74	
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		D.1.1.2.08 Pohled P7 - západní průčelí					
	VV		vnější okna					
	VV		"TR5" 1,31*20*0,06		1,572			
	VV		"TR6" 1,31*10*0,06		0,786			
	VV		"TR7" 1,31*5*0,06		0,393			
	VV		"TR8" 1,31*17*0,06		1,336			
	VV		"TR9" 1,31*17*0,06		1,336			
	VV		"TR10" 1,54*17*0,06		1,571			
	VV		"TR11" 1,25*2*0,06		0,150			
	VV	nater_okap	Součet		7,144			
115	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	250,441	116,05	29 063,68	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		243,297			
	VV		nater_okap		7,144			
	VV		Součet		250,441			
116	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	250,441	119,58	29 947,73	CS ÚRS 2019 02
	VV		nater_klempir		243,297			
	VV		nater_okap		7,144			
	VV		Součet		250,441			
117	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	13,892	18,58	258,11	CS ÚRS 2019 02
	VV		D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
	VV		"KL46" 0,8*0,25		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"KL48" 1,5*0,25		0,375			
VV			"KL44" 1,4*0,6		0,840			
VV			"KL45" 1,6*1,15		1,840			
VV			"KL47" 0,9*0,7		0,630			
VV			"KL4" 3*3,14*0,12		1,130			
VV			"KL5" 4,6*3,14*0,12		1,733			
VV			nater_okap		7,144			
VV			Součet		13,892			
118	K	783826313	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový	m2	1 116,341	178,00	198 708,70	CS ÚRS 2019 02
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
VV			omítka		547,666			
VV			římsa		568,675			
VV			Součet		1 116,341			
119	K	783826625R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi alkyaloxysilanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	108,750	138,00	15 007,50	
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			5.10.1 Povrchové úpravy vnější					
VV			72,5*0,3*5		108,750			
VV			Součet		108,750			
120	K	783826626R	Hydrofobizační nátěr omítek na bázi siloxanu, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	108,750	133,00	14 463,75	CS ÚRS 2019 02
121	K	783827445R	Minerální fasádní nátěr omítek dvojnásobný omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 sol - silikátová barva - pískový okr	m2	1 116,341	240,00	267 921,84	
VV			omítka		547,666			
VV			římsa		568,675			
VV			Součet		1 116,341			
122	K	784382001R	Stávající elektrický rozvaděč - zrevidovat, nový nátěr (mechanicky obrousit, odstranit korozi, 1x základ, 2x krycí syntetický nátěr)	m2	1,260	500,00	630,00	
VV			D.1.1.2.5 Pohled P2 - východní část jižního průčelí					
VV			"P6" 0,9*0,7*2		1,260			
VV			Součet		1,260			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				193 005,53	
123	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	43,863	4 300,00	188 610,90	CS ÚRS 2019 02
VV			Předpoklad nového zasklení 10%					
VV			D.1.1.2.11 Výrobky a práce PSV					
VV			vnější okna					
VV			"TR5" 1,31*1,94*20		50,828			
VV			"TR6" 1,31*1,97*10		25,807			
VV			"TR7" 1,31*2,02*5		13,231			
VV			"TR8" 1,31*1,91*17		42,536			
VV			"TR9" 1,31*1,84*17		40,977			
VV			"TR10" 1,54*1,64*17		42,935			
VV			"TR11" 1,25*1,2*2		3,000			
VV			vnitřní okna					
VV			"TR5" 1,31*1,94*20		50,828			
VV			"TR6" 1,31*1,97*10		25,807			
VV			"TR7" 1,31*2,02*5		13,231			
VV			"TR8" 1,31*1,91*17		42,536			
VV			"TR9" 1,31*1,84*17		40,977			
VV			"TR10" 1,54*1,64*17		42,935			
VV			"TR11" 1,25*1,2*2		3,000			
VV			Součet		438,628			
VV			10%					
VV			438,628*0,1		43,863			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		43,863			
124	K	998787203	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 886,109	2,33	4 394,63	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Cena bez DPH**903 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 400,00	21,00%	189 714,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 093 114,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

903 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

903 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

184 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

85 000,00

VRN5 - Finanční náklady

154 000,00

VRN6 - Územní vlivy

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

405 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, nám. Republiky 12, oprava fasády budovy B KÚ Pardubického kraje

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Misto:

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice I

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

INRECO, s.r.o.

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320,530 02, Pardubice

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

903 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	013294000R	Ostatní dokumentace	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

184 400,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	98 000,00	98 000,00	
5	K	034203000R	Dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby	den	720,000	120,00	86 400,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

85 000,00

6	K	042903000R	Fotodokumentace prováděného díla	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	35 000,00	35 000,00	

D VRN5 Finanční náklady

154 000,00

9	K	051002000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	...	1,000	45 000,00	45 000,00	
10	K	056002000	Bankovní záruka po dobu realizace díla	...	1,000	65 000,00	65 000,00	
11	K	056002001	Bankovní záruka po dobu záruky díla	...	1,000	44 000,00	44 000,00	

D VRN6 Územní vlivy

25 000,00

12	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	...	1,000	25 000,00	25 000,00	
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN7 Provozní vlivy

5 000,00

13	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady

405 000,00

14	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	090060011	Náklady spojené se záborem veřejného prostranství	...	1,000	390 000,00	390 000,00	

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. KŘÚ/20/23019

Harmonogram realizace díla a finančního plnění								
Etapy provádění díla	rok měsíc	2020				2021		
		IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.
Přejímka staveniště								
Přípravné práce								
Stavební práce I. Etapa								
Stavební práce II. Etapa								
Stavební práce III. Etapa								
Stavební práce IV. Etapa								
Repase výplní otvorů I. Etapa								
Repase výplní otvorů II. Etapa								
Repase výplní otvorů III. Etapa								
Repase výplní otvorů IV. Etapa								
Předávací řízení, vyklizení staveniště								
Finanční plnění I. etapa	50%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%

Harmonogram realizace díla a finančního plnění								
Etapy provádění díla	rok měsíc	2021						
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Přejímka staveniště								
Přípravné práce								
Stavební práce I. Etapa								
Stavební práce II. Etapa								
Stavební práce III. Etapa								
Stavební práce IV. Etapa								
Repase výplní otvorů I. Etapa								
Repase výplní otvorů II. Etapa								
Repase výplní otvorů III. Etapa								
Repase výplní otvorů IV. Etapa								
Předávací řízení, vyklizení staveniště								
Finanční plnění I. etapa	50%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	10%

- 1.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinnosti se správcem zařízení aby k omezení užívání došlo v co nejmenší míře.
- 2.) Dokončení prací do 15.10.2021

15.06.2020

Jozef Koprivňanský MBA
jednatel společnost

stafi FINALIZACE STAVEBNÍ
Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • stafi@stafisro.cz

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: „Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického

kraje“ Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
IČ:	25968203
DIČ:	CZ 25968203
Oprávněná osoba:	Jozef Koprivňanský MBA
Společnost je zapsána u	KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne

.....
JUDr. Martin Netolický,
Ph.D. hejtman
Pardubického kraje

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVBY

„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“

Zhotovitel si je vědom níže uvedených specifik, omezení a požadavků uživatele objektu. Tyto zohlednil ve své nabídce do veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, a při realizaci díla bude takto stanovené podmínky dodržovat; zajistí též dodržení těchto podmínek svými případnými poddodavateli.

- Bourací a vrtací práce prováděné elektrickými kladivy případně vrtačkami s příklepem budou prováděny mimo úřední hodiny úřadu (pondělí a ve středu od 16:00, v úterý, čtvrtek a v pátek od 14:00 hod), nebo po domluvě s pracovníky hospodářské správy Krajského úřadu Pardubického kraje.
- Práce o víkendech budou hlášeny zástupcem dodavatele dva pracovní dny předem pověřenému pracovníkovi hospodářské správy Krajského úřadu Pardubického kraje.