

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/24511

na zhotovení díla

### „Rekonstrukce objektu Portmoneum RM v Litomyšli“

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Petr Mareš**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Petr Mareš**  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Petr Mareš**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Petr Mareš**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

**Zhotovitel:** **K-HOUSE s.r.o.**  
Sídlo - adresa: Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč  
Zastoupen: **Marcel Kusý, jednatel**  
**Petr Kerhart, jednatel**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Marcel Kusý, Petr Kerhart**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Marcel Kusý, Petr Kerhart**  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Marcel Kusý, Petr Kerhart**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Marcel Kusý, Petr Kerhart**  
IČ: 288 13 723  
DIČ: CZ28813723  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 269211257 / 0300  
Spisová značka C 28814 vedená u Krajského soudu v Hradci  
rejstříkového soudu: Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 08. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/24511 na zhotovení zakázky „Rekonstrukce objektu Portmoneum RM v Litomyšli“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 12. 02. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**7 031 425,36 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH činí 1 476 599,33 Kč**

**Cena včetně DPH činí 8 508 024,69 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy


**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 05. 2020 a schválen usnesením číslo R/2612/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **18. 05. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

  
-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



  
**K-HOUSE s.r.o.**  
Na Vlastovce 819, Skuteč 539 73  
iČO:288 43 723 DIČ:CZ28813723  
Tel.: 777172952, 777672071

-----  
**K-HOUSE s.r.o.**  
Marcel Kusý, Petr Kerhart  
jednatelé



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-050 Portmoneum Litomyšl**

Objednatel: **Pardubický kraj**

IČO: **70892822**

DIČ:

Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**  
**Na Vlaštovce 819**  
**Skuteč 539 73**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>825 313,18</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>825 313,18 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 825 313,18 CZK**

v

dne

**K-HOUSE s.r.o.**  
 Na Vlaštovce 819, Skuteč 539 73  
 IČO:28815723 DIČ:CZ28813723  
 Tel.: 777172952, 777672071

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>04</b>	<b>Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD</b>	<b>0,00</b>	<b>825 313,18</b>		<b>825 313,18</b>	<b>100</b>
12	Změna trasy vedení Cu potrubí k radiátorům -vypuštění vedení nad	0,00	6 340,42		6 340,42	1
15	Zhotovení nové půlštukové příčky v M.2.04	0,00	13 784,63		13 784,63	2
16	Kompletní nové konstrukce podlah v 1.08+1.09+1.10+1.07+ 1.01 + 1.11	0,00	15 198,99		15 198,99	2
18	Bourací a zednické práce spojené s výměnou vrat, vstupních dveří a	0,00	5 628,96		5 628,96	1
22 - 1	Hlavní objekt a prádelna - střešní krytina a klempířské práce	0,00	184 533,07		184 533,07	22
23	Různé stavební práce	0,00	92 973,50		92 973,50	11
24	Truhlářské výrobky - viz. emailová cenová nabídka	0,00	66 648,67		66 648,67	8
25	SDK konstrukce	0,00	20 439,43		20 439,43	2
26	OSB desky - instalace na krokve + instalace na podlahu	0,00	35 245,37		35 245,37	4
27-1	Fasáda objektu - 1.úprava	0,00	138 814,79		138 814,79	17
28	Zahradnické práce + venkovní dlažba	0,00	86 259,59		86 259,59	10
29-1	Vnitřní omítky - 1.úprava	0,00	50 743,28		50 743,28	6
30	Cenové navýšení - vypínače, zásuvky apod...	0,00	2 018,03		2 018,03	0
31	Malby a nátěry	0,00	15 579,90		15 579,90	2
32	Dubová masivní podlaha	0,00	89 503,15		89 503,15	11
33	ZTI vybavení	0,00	1 601,40		1 601,40	0
Celkem za stavbu					<b>825 313,18</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	12	Změna trasy vedení Cu potrubí k radiátorům -vypuštění vedení nad hlavními vstupními dveřmi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>2 991,00</b>
1	730001	Předělání trasy plynovodního potrubí v místnosti M.1.10	kpl	1,00000	2 991,00	2 991,00
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>3 233,02</b>
2	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	10,50000	260,30	2 733,15

Změna trasy vedení - zrušení trasy nad hlavními vstupními dveřmi a provedení vedení přes 2.N.P. : 10,5

3	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	10,50000	36,40	382,20
4	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,06153	1 420,00	87,37
5	998733193	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,06153	492,40	30,30
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>41,70</b>
6	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	41,70	41,70
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>74,70</b>
7	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	24,90	24,90
8	03	Pojištění stavby	%	1,00000	24,90	24,90
9	04	Bankovní záruky	%	1,00000	24,90	24,90

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	15	Zhotovení nové půlštukové příčky v M.2.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>						<b>4 101,50</b>
1	347013112R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRF 12,5mm,izol	m2	6,50000	631,00	4 101,50

- zhotovení půlštukové předstěny v místnosti M.2.04 - dle PD se bourat neměla :

- půlštuková předstěna se musela demontovat kvůli špatnému stavu části krovu a podlah : 5\*1,3 6,50000

<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>3 892,81</b>
2	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	22,70000	124,00	2 814,80

- zhotovení půlštukové předstěny v místnosti M.2.04 - dle PD se bourat neměla :

- půlštuková předstěna se musela demontovat kvůli špatnému stavu části krovu a podlah : 5,5+5,5+(9\*1,3) 22,70000

3	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,09534	542,00	51,67
4	60515810	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x60 mm l=5 m	m3	0,09534	10 765,00	1 026,34
		(22,07*0,06*0,06)*1,2		0,09534		

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>2 572,05</b>
5	766422342R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2	m2	6,50000	214,00	1 391,00

- zhotovení půlštukové předstěny v místnosti M.2.04 - dle PD se bourat neměla :

- půlštuková předstěna se musela demontovat kvůli špatnému stavu části krovu a podlah : 5\*1,3 6,50000

6	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	7,47500	158,00	1 181,05
		6,5*1,15		7,47500		

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>103,64</b>
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,09204	1 126,00	103,64

<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>2 861,58</b>
8	607153003	Deska dřevovláknitá flex 036 1220x575x60 mm	m2	7,15000	160,00	1 144,00

- zhotovení půlštukové předstěny v místnosti M.2.04 - dle PD se bourat neměla :

- půlštuková předstěna se musela demontovat kvůli špatnému stavu části krovu a podlah : 5\*1,3\*1,1 7,15000

9	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	6,50000	76,00	494,00
---	--------------	---------------------------------------------	----	---------	-------	--------

- zhotovení půlštukové předstěny v místnosti M.2.04 - dle PD se bourat neměla :

- půlštuková předstěna se musela demontovat kvůli špatnému stavu části krovu a podlah : 5\*1,3 6,50000

10	713135112R00	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů	m2	6,50000	129,00	838,50
----	--------------	---------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

11	67352180	Fólie hydroizolační difúzní	m2	7,80000	42,00	327,60
		6,5*1,2		7,80000		

12	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	28,04100	2,05	57,48
----	-----------	------------------------------------------------	---	----------	------	-------

<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>90,66</b>
13	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	90,66	90,66

<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>162,39</b>
14	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	54,13	54,13
15	03	Pojištění stavby	%	1,00000	54,13	54,13
16	04	Bankovní záruky	%	1,00000	54,13	54,13



### Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	15	Zhotovení nové půlštukové přičky v M.2.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	16	Kompletní nové konstrukce podlah v 1.08+1.09+1.10+1.07+ 1.01 + 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 956,52</b>
1	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,64000	1 193,00	1 956,52
1.N.P. - pod podkladní beton : 0,1*(6,6+2,6+2+3,5+1+0,7)				1,64000		

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 841,20</b>
2	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,14800	2 998,00	3 441,70
1.N.P. - druhá/vrchní vrstva : 0,07*(6,6+2,6+2+3,5+1+0,7)				1,14800		

3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,14800	348,00	399,50
---	--------------	------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>707,60</b>
4	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,20000	58,00	707,60
3,5+0,7 :						
výměra dle SOD : -4,2				-4,20000		
výměra dle skutečnosti : 6,6+2,6+2+3,5+1+0,7				16,40000		

<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>3 877,94</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,44400	1 126,00	3 877,94

<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>4 536,73</b>
6	711140012	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x Bitagit 40 Al mineral (radon)	m2	16,40000	276,63	4 536,73
1.N.P. - mezi podkladní a vrchní betonovou vrstvou : (6,6+2,6+2+3,5+1+0,7)				16,40000		

<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>99,96</b>
7	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	99,96	99,96

<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>179,04</b>
8	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	59,68	59,68
9	03	Pojištění stavby	%	1,00000	59,68	59,68
10	04	Bankovní záruky	%	1,00000	59,68	59,68

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	18	Bourací a zednické práce spojené s výměnou vrat, vstupních dveří a dveří na zahradu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 649,84</b>
1	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (1,5+2,3+2,3)*0,3*2	m2	3,66000	724,00	2 649,84
				3,66000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 718,81</b>
2	967021112	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	3,66000	208,50	763,11
3	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,20000	230,50	1 198,60
4	968062559	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. nad 5 m2	m2	6,70000	113,00	757,10
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>156,99</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13942	1 126,00	156,99
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>37,02</b>
6	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	37,02	37,02
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>66,30</b>
7	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	22,10	22,10
8	03	Pojištění stavby	%	1,00000	22,10	22,10
9	04	Bankovní záruky	%	1,00000	22,10	22,10

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	22 - 1	Hlavní objekt a prádelna - střešní krytina a klempířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>22 192,13</b>
1	762342814	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	458,00000	22,20	10 167,60
2	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, prádelna	m2	51,50000	49,79	2 564,19
3	762331812	Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 224 cm2	m	5,00000	143,75	718,75
4	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva výměna krovu prádelny	m	5,00000	598,00	2 990,00
5	176222368	Doizolování nových krokví	m	30,00000	152,95	4 588,50
6	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	11 630,90000	0,10	1 163,09
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>66 685,67</b>
7	765799301	Demontáž podstřešní fólie	m2	280,00000	20,13	5 636,40
8	76500215	Břidlice úžlabový segment pravý	ks	250,00000	37,95	9 487,50
9	76522365	Břidlice úžlabový segment levý	ks	250,00000	37,95	9 487,50
10	765221589	Lemovka okapu, štítu, hřebenu	ks	985,00000	37,90	37 331,50
11	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	47 427,70000	0,10	4 742,77
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>22 619,40</b>
12	764778101RT1	Al kotlík žlabový kulatý, žlab 250 mm, D 80 mm	kus	-1,00000	506,00	-506,00
13	764778106RT1	Al kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm	kus	-1,00000	545,00	-545,00
14	764778119R00	Al dilatace půlkruhového žlabu, RŠ 333 mm	kus	-1,00000	807,00	-807,00
15	764430320	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 330 mm	m	6,60000	477,25	3 149,85
16	764391310	Závětrná lišta z Al plechu, rš 250 mm	m	32,00000	323,75	10 360,00
17	764323320	Oplechování okapů Al, živičná krytina, rš 200 mm	m	33,00000	332,35	10 967,55
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>2 592,15</b>
18	765331663	Větrací pás z PVC perforovaný	m	33,00000	78,55	2 592,15
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>70 443,72</b>
19	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, hoblovaná spodní vrstva	m2	54,10000	156,98	8 492,62
20	762341211R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, horní vrstva	m2	54,10000	156,98	8 492,62
21	762342204	D + Montáž kontralatí přibitím 6/4	m2	54,10000	60,86	3 292,53
22	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	218,70000	16,91	3 698,22
23	76233256	DEKTEN MULTI-PRO II	m2	64,92000	132,82	8 622,67
24	60512520	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 8-16 omítané	m3	1,55538	6 472,20	10 066,73
25	60512502.A	Prkno SM/JD II. jakost tl. 1,8 dl. 200-390 š.17-24 hoblované	m3	1,55538	11 417,11	17 757,94
26	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,23000	1 621,67	5 237,99
27	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	39 853,30000	0,12	4 782,40

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	23	Různé stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>610,82</b>
1	271571111	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,51200	1 193,00	610,82
		podsypan pod cihelnou dlažbu v prostoru přístřešku : 3,2*0,8*0,2		0,51200		

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 000,00</b>
2	3001	Bourání + opětovné vyzdění zdiva rohu na prádelně - u styku s krokvi	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>19 512,67</b>
3	627452313	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho spárovací maltou NVL-300, Quick-mix	m2	23,02500	231,50	5 330,29
		pro cihelnou dlažbu : 23,025		23,02500		

4	620401000R00	Nátěr hydrofobizační IW 290 imesta	m2	23,02500	151,10	3 479,08
		14,625+8,4		23,02500		

5	622300171R00	Montáž těsnicí pásky	m	306,00000	14,00	4 284,00
		;přelepění osb v C3; 269 :				
		výměra dle SOD : -269		-269,00000		
		výměra dle skutečnosti : 300		300,00000		
		25*11		275,00000		

6	2835527951	Fólie okenní parotěsná š=50 mm	m	279,10000	23,00	6 419,30
		269 :				
		;ztratné 10%; 26,9 :				
		výměra dle SOD : -295,9		-295,90000		
		výměra dle skutečnosti : 300		300,00000		
		11*25		275,00000		

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>22 003,66</b>
7	632233311	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 4 m2	m2	2,56000	445,50	1 140,48
		zhotovení cihelné dlažby prostoru přístřešku : 3,2*0,8		2,56000		

8	631591211R00	Násyp pod podlahy systémový do 100 mm	m3	3,49760	5 965,00	20 863,18
		0,05*(61,1+19,9)+0,1*17,7+0,07*3,6*3,7 :				
		výměra dle SOD : -6,7524		-6,75240		
		výměra dle skutečnosti : 6,75+3,5		10,25000		

<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>6 230,00</b>
9	64001	Půdní schody - instalace palubek na víko schodů vč. úpravy palubek a truhlářského začištění	kpl	1,00000	1 238,00	1 238,00
10	64002	Truhlářská úprava oken ve štítu 2.N.P. - prodloužení dřevěnné špalety vč. nátěru	kpl	2,00000	1 896,00	3 792,00
11	64003	Truhlářská úprava již provedených stupňů z OSB desek do místnosti M.2.03 + M.2.04	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00

<b>Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>1 330,00</b>
12	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	7,00000	190,00	1 330,00
		chybějící výroba prvku Z7 : 7		7,00000		

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 112,28</b>
13	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	15,60000	71,30	1 112,28
		Prádelna - otlučení omítky v prostoru přístřešku : 6,5*2,4		15,60000		

<b>Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>904,80</b>
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------



## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	23	Různé stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Prádelna - otlučení omítky v prostoru přístřešku : 6,5*2,4	m2	15,60000	58,00	904,80
				15,60000		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>3 561,77</b>
----------------	--------------------------------	-----------------

15	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,16321	1 126,00	3 561,77
----	-----------	-----------------------------------------------	---	---------	----------	----------

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>12 198,85</b>
-----------------	----------------------------	------------------

16	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 doplnění krovu u štítových stěn : 4*8	m	32,00000	258,00	8 256,00
				32,00000		

17	762101911R00	Výřezání otvorů stěn s bedněním, 1stranně do 1 m2 výřezání otvoru pro půdní schody : 1	m2	1,00000	322,00	322,00
				1,00000		

18	60512121	Řezivo - hranoly pro doplnění krovu u štítových stěn : 0,14*0,08*8*4 pro výměnu krokve na prádelně : 0,14*0,1*5*1	m3	0,42840	6 689,00	2 865,57
				0,35840		
				0,07000		

19	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	114,43570	6,60	755,28
----	-----------	----------------------------------------------------	---	-----------	------	--------

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>2 764,43</b>
-----------------	------------------------------------	-----------------

20	771595110	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm,TM	m2	14,51160	721,00	10 462,88
----	-----------	----------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

21	597643121	Dlaždice 6-ti boká colto 24,4+46,5*0,1 : ;ztratné 15%; 4,3575 : -33,4075	m2	-33,40750	822,00	-27 460,97
				-33,40750		

22	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm ;m.205; 4,1*2+1,7*2 : ;1.np; 2,5*2+0,75+0,95*2+0,3+1,8+1,65*2+0,75*2+0,3+2,95+1,7 +3,55+1,9+0,7+0,65+1,75*2+0,65+1,8*2+1,2 : -46,85	m	-46,85000	116,00	-5 434,60
				-46,85000		

23	771571109R00	Montáž podlah ker.,rež.hladké,6 hran.MC,10x11,5 cm ;m.205; 6 : ;.np; 2,5*1,2+3,5+6,6+2,6+2,0+0,7 : -13,5484	m2	-13,54840	657,00	-8 901,28
				-13,54840		

24	59694100	Dlažba cihelná půdovka 150x150x20 mm vč. lepicí a spárovací hmoty a dopravy 650*0,15*0,15	m2	14,62500	1 499,90	21 936,04
				14,62500		

25	59694102	Dlažba cihelná půdovka 200x200x30 mm vč. lepicí a spárovací hmoty a dopravy 210*0,2*0,2	m2	8,40000	1 447,90	12 162,36
				8,40000		

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>16 016,64</b>
-----------------	--------------------------	------------------

26	781111112	Řezání hran 45° - kamenický řez (jolly) střep standardní, zhotovení na místě zhotovení kamenických rohů : 1,4+1,2+1,6+1,2+2+0,7	m	8,10000	434,50	3 519,45
				8,10000		

27	781111151	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) 0,4*8 0,4*13 pro výměnu již hotových listel : 0,4*8	m	11,60000	64,50	748,20
				3,20000		
				5,20000		
				3,20000		

28	781001	Výměna již hotových listel - odsekání a příprava podkladu	kpl	1,00000	600,00	600,00
----	--------	-----------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	23	Různé stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	781101111R00	Výrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm ;pod obklady; 1,6*(1,5*2+1,3+1,35)-0,6*1,6 : 1,6*(1,3+1,8+0,59+0,1+0,75+0,85+1,05)-0,6*1,6 : -17,424 3,2+3,2+22,4	m2	11,37600	158,00	1 797,41
				-17,42400		
				28,80000		
30	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady ;pod obklady; 1,6*(1,5*2+1,3+1,35)-0,6*1,6 : 1,6*(1,3+1,8+0,59+0,1+0,75+0,85+1,05)-0,6*1,6 : ;za linkou; 0,6*(3,6+0,75+0,7) : výměra dle SOD : -20,454 výměra dle skutečnosti : 3,2+3,2+22,4	m2	8,34600	39,00	325,49
				-20,45400		
				28,80000		
31	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm 20,45 : výměra dle SOD : -20,45 výměra dle skutečnosti : 3,2+3,2+22,4	m2	8,35000	557,00	4 650,95
				-20,45000		
				28,80000		
32	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům 1,5+2,0+1,6*2 : -6,7	m	-6,70000	283,00	-1 896,10
				-6,70000		
33	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,36639	530,00	194,19
34	5978136386	Obkládačka - dle výběru investora 20,45 : ;ztratné 8%; 1,636 : výměra dle SOD : -22,086 výměra dle skutečnosti : 3,2+3,2+22,4	m2	6,71400	411,00	2 759,45
				-22,08600		
				28,80000		
35	7817066120R	Listela keramická 40x2, sv. béžová a tm. modrá 8+13 listela pro výměnu již hotových listel : 8	kus	29,00000	114,40	3 317,60
				21,00000		
				8,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 020,88</b>
36	783683000R00	Nátěr podlah směs přírodních vosků a olejů pro impregnaci neglazované dlažby	m2	23,02500	131,20	3 020,88
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>611,49</b>
37	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	611,49	611,49
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 095,21</b>
38	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	365,07	365,07
39	03	Pojištění stavby	%	1,00000	365,07	365,07
40	04	Bankovní záruky	%	1,00000	365,07	365,07

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	24	Truhlářské výrobky - viz. emailová cenová nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 750,00</b>
1	766001	Hlavní vchodové dveře - doplnění dveří o barevné dvojsklo	kpl	1,00000	4 750,00	4 750,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 800,00</b>
2	M21001	Výměna otevírací jednotky střešního okna za jednotku s dálkovým ovládním	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00

jednotka, dálkové ovládní vč. montáže a cestovného : 1 1,00000

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-5 481,33</b>
3	783000012	Obnova nátěrů a repase vnitřních dveří	m2	-3,15200	1 739,00	-5 481,33
		odečet repase dveří pro dveře D8 :				
		z 2.01 do 2.02 : -0,8*1,97			-1,57600	
		v 2.05 : -0,8*1,97			-1,57600	

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>57 580,00</b>
4	766002	D+M dveří s obložkovou zárubní - do místnosti M.2.05 - specifikace dveří viz. e-mailová nabídka	kpl	1,00000	18 680,00	18 680,00
5	766004	D+M kruhové dřevěné okno vč. dvojskla - umístění ve štítu 2.N.P. vč. vybourání a usazení nového okna + zednického zapravení	kpl	1,00000	8 150,00	8 150,00
6	766003	D+M dveří s obložkovou zárubní - mezi místnosti M.2.02 a M.2.01 (mezipodesta) - specifikace dveří viz. e-mailová nabídka	kpl	1,00000	18 680,00	18 680,00
7	766005	D+M kovové klíčové štítky - požadavek z 25-26.3.2020	kpl	1,00000	3 650,00	3 650,00
8	766006	Dveře na zahradu - dopřesnění provedení těchto dveří ze dne 23.3.2020 vč. záměny ze smrku za dub	kpl	1,00000	8 420,00	8 420,00



### Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	25	SDK konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 069,00</b>
1	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,75000	676,00	507,00
		kotelna 1.11 : 0,75		0,75000		
2	342263000R00	Revizní dvířka do SDK příček, 700x900 mm	kus	2,00000	2 281,00	4 562,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>14 673,22</b>
3	416011111	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm, na ocelové úponky	m2	5,29990	756,00	4 006,72
		výměra dle skutečnosti : 9,56*1,51		14,43560		
		9,56*4,85		46,36600		
		3,5*1,81		6,33500		
		3,5*4,8		16,80000		
		3,6*4,8		17,28000		
		1*2		2,00000		
		2,1*3*2		12,60000		
		0,83*1,51		1,25330		
		1,65*3		4,95000		
		1,65*1,4		2,31000		
		výměra dle SOD : -119,03		-119,03000		
4	416091071	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	759,00	2 277,00
5	4002	Styk SDK desek s dřevěným trámem	m	77,70000	95,00	7 381,50
6	4003	Trojstranný kastlík 2x0,7m	m	1,40000	720,00	1 008,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>322,00</b>
7	762101911R00	Vyřezání otvorů stěn s bedněním, 1stranně do 1 m2	m2	1,00000	322,00	322,00
		;pro sdk dvířka; 1 :				
		výměra dle SOD : -1		-1,00000		
		výměra dle skutečnosti : 2		2,00000		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>134,43</b>
8	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	134,43	134,43
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>240,78</b>
9	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	80,26	80,26
10	03	Pojištění stavby	%	1,00000	80,26	80,26
11	04	Bankovní záruky	%	1,00000	80,26	80,26

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	26	OSB desky - instalace na krokve + instalace na podlahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>2 866,22</b>
1	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku ;skladba B2 - B5; 61,1+17,7+19,9 : ;skladba B5b; -3,7*3,6 : výměra dle SOD : -85,38 výměra dle skutečnosti : 106,25/1,15	m2	7,01130	142,00	995,60
2	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 85,38 : ;ztratné 15%; 12,807 : výměra dle SOD : -98,187 výměra dle skutečnosti : 68*1,5625	m2	8,06300	232,00	1 870,62
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>31 732,17</b>
3	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů pro montáž OSB desek - kvůli vyrovnání mezi jednotlivými krokvemi a kvůli příznání hlavních/plných vazeb konstrukcí krovu : 135	m	135,00000	100,50	13 567,50
4	766422342R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2 ;Skladba C3, parobrzd z OSB; 14,3*5,0*2+2,7*1,8*2 :  výměra dle SOD : -152,72 výměra dle skutečnosti : 218,4/1,15	m2	37,19304	214,00	7 959,31
5	60596001	Řezivo - prkna 135*0,022*0,15	m3	0,44550	6 155,00	2 742,05
6	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm 152,73 : ;ztratné 15%; 22,9095 : výměra dle SOD : -175,6395 výměra dle skutečnosti : (120+20)*1,56	m2	42,76050	158,00	6 756,16
7	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,69946	1 011,00	707,15
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>231,81</b>
8	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	231,81	231,81
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>415,17</b>
9	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	138,39	138,39
10	03	Pojištění stavby	%	1,00000	138,39	138,39
11	04	Bankovní záruky	%	1,00000	138,39	138,39

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	27-1	Fasáda objektu - 1.úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>34 663,41</b>
1	346481121	Zapletování rýh pod stropy rabičovým pletivem instalace rabičového pletiva pod přesah střechy - pro oba štíty : 7,31*0,4*4	m2	11,69600	506,00	5 918,18
2	349234841	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních nadezdívky stávajících štítů, vikýře a prostoru mezi stávajícím zdívem a konstrukcí krovu : 7,3*4 (2,5+2,5) 14,35	m	48,55000	489,50	23 765,23
3	30001	D+M římsové prkno - strana do ulice, včetně ukotvení a povrchové úpravy	m	15,96000	312,03	4 980,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>57 200,09</b>
4	602016181	Stěrka na stěnách - Remmers, vč. postupného máčení povrchu doplnění vrstvy do původního kletovaného štuku : 248,7047*0,6 doplnění vrstvy nacházející se pod původním kletovaným štukem : 248,7047*0,1	m2	176,09106	164,83	29 025,09
5	585548000R	Stěrka vyrovnávací Remmers - SP Fill Q3 bal. 25 kg 10*25	kg	300,00000	56,00	16 800,00
6	585548001R	Stěrka vyrovnávací Remmers - VM Fill Altweis bal. 25kg 12*25 1*25	kg	325,00000	35,00	11 375,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>22 718,60</b>
7	612403393	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m	71,00000	145,00	10 295,00
8	612423621	Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká 16,2 8*0,15	m2	17,40000	714,00	12 423,60
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 717,93</b>
10	978015261	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % odstranění stávající štukové vrstvy : 248,7047	m2	248,70470	32,40	8 058,03
11	978023411	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. fasáda - proškřábání stávajících prasklin : 248,7047*0,15	m2	37,30570	71,30	2 659,90
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>10 241,84</b>
12	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,09577	1 126,00	10 241,84
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>724,85</b>
13	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	1,09000	128,00	139,52
14	979082319	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	1,09000	88,00	95,92
15	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,09000	257,00	280,13
16	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,09000	192,00	209,28
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>912,95</b>
17	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	912,95	912,95
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>1 635,12</b>
18	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	545,04	545,04
19	03	Pojištění stavby	%	1,00000	545,04	545,04
20	04	Bankovní záruky	%	1,00000	545,04	545,04

### Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	27-1	Fasáda objektu - 1.úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	28	Zahradnické práce + venkovní dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>38 581,88</b>
1	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 7,96	m3	7,96000 7,96000	194,00	1 544,24
2	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha zahrady - v tloušťce cca 3cm : 90 plocha průjezdu (dvůr) - v tloušťce cca 10cm : 5,2*11  před objektem : 16*1,5	m2	171,20000 90,00000 57,20000 24,00000	32,20	5 512,64
3	1001	Založení trávníku předpěstovaným trav. kobercem plocha zahrady - bez průjezdu : 9*13 plocha venkovní dlažby na zahradě - výměra převzata z SOD rozpočtu (pol. č. 54) : -38,72+5,5 plocha s kytkami - výměra převzata z SOD rozpočtu (pol. č. 16) : -8,5	m2	75,28000 117,00000 -33,22000 -8,50000	312,50	23 525,00
4	1002	Doprava předpěstovaného trávníku	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>-2 598,68</b>
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině -75,28	m2	-75,28000 -75,28000	4,00	-301,12
6	183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici -75,28	m2	-75,28000 -75,28000	20,00	-1 505,60
7	183405301R00	Aerifikace trávníku bez pískování, plocha do 1500m2 -75,28	m2	-75,28000 -75,28000	7,00	-526,96
8	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ 5 : -2,5	kg	-2,50000 -2,50000	106,00	-265,00
<b>Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>						<b>28 343,05</b>
9	10364000.AR	Zemina pro terénní úpravy plocha zahrady - v tloušťce cca 3cm : 90*0,03 plocha průjezdu (dvůr) - v tloušťce cca 5cm : 5,2*11*0,05  před objektem : 16*1,5*0,1	m3	7,96000 2,70000 2,86000 2,40000	957,00	7 617,72
10	58384856.A	Deska dlažební opuka smírkovaná tl. 4 cm doplnění chybějícího množství venkovní dlažby, která se dle PD měla na stavbě nacházet : 14,75+3,591	m2	18,34100 18,34100	1 130,00	20 725,33
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>20 349,91</b>
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,07274	1 126,00	20 349,91
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>567,33</b>
12	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	567,33	567,33
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>1 016,10</b>
13	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	338,70	338,70
14	03	Pojištění stavby	%	1,00000	338,70	338,70
15	04	Bankovní záruky	%	1,00000	338,70	338,70

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	29-1	Vnitřní omítky - 1.úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>48 375,53</b>
1	612434114	Dodávka sanačního materiálu - viz. samostatný rozpis materiálu	kpl	1,00000	13 338,00	13 338,00
2	900	HZS	h	25,00000	300,00	7 500,00
Provedení 4 vrstvé sanační omítky : stěna WC zaměstnanci - stěna, která se, dle PD, neměla povrchově upravovat : 25 <span style="float: right;">25,00000</span>						
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pro místnost 1.08 - nad roštěm pro zavěšení kuchyně : 3,5*0,5	m2	1,75000	388,00	679,00
				1,75000		
4	612433211RT1	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení - příplatek za větší tloušťky provedených omítek Výměra dle SOD = 66,0475m <sup>2</sup> : TATO POLOŽKA JE CENOVĚ NASTAVENA PRO TLOUŠŤKU 15mm : 66,0475*1	m2	66,04750	390,00	25 758,53
				66,04750		
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny pro přízdívky v M.1.07 a M.1.10 : 2,5*1,25 1,5*1,25	m2	5,00000	220,00	1 100,00
				3,12500		
				1,87500		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 436,26</b>
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,27554	1 126,00	1 436,26
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>333,74</b>
7	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	333,74	333,74
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>597,75</b>
8	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	199,25	199,25
9	03	Pojištění stavby	%	1,00000	199,25	199,25
10	04	Bankovní záruky	%	1,00000	199,25	199,25

### Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	30	Cenové navýšení - vypínače, zásuvky apod...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>MATERIÁLY</b>				<b>1 981,00</b>
1	SIL	Cenové navýšení vypínačů, zásuvek apod... - po jejich specifikování v průběhu stavby	kpl	1,00000	1 981,00	1 981,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>13,27</b>
2	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	13,27	13,27
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>23,76</b>
3	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	7,92	7,92
4	03	Pojištění stavby	%	1,00000	7,92	7,92
5	04	Bankovní záruky	%	1,00000	7,92	7,92

### Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	31	Malby a nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>15 293,89</b>
1	783000012	Obnova nátěrů a repase vnitřních dveří R1 - dveře prádelna : 0,95*1,68	m2	1,59600	1 739,00	2 775,44
					1,59600	
2	783626200RX1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování podbití přesahů střechy : 19,1 tesařské prvky uvnitř objektu - ve 2.N.P. - pouze nové prvky : - vazný trám 240/220mm : 9,2 - kleštiny 200/160mm : 9,432 - sloupky 160/160 : 3,1 strop v M.2.03 + M.2.04 : 23,4 přesahy střechy : 12,1	m2	76,33200	164,00	12 518,45
					19,10000	
					9,20000	
					9,43200	
					3,10000	
					23,40000	
					12,10000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>102,47</b>
3	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	102,47	102,47
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>183,54</b>
4	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	61,18	61,18
5	03	Pojištění stavby	%	1,00000	61,18	61,18
6	04	Bankovní záruky	%	1,00000	61,18	61,18



## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	32	Dubová masivní podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-3 640,00</b>
1	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	-70,00000	52,00	-3 640,00
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>91 500,17</b>
2	775001	Příplatek za dubovou masivní podlahu v provedení kvality "A" - počítána 1/2 výměry SOD	m2	60,00000	750,00	45 000,00
3	775002	Obložení schodů a podstupňů, výroba schodnic, lepení, výroba náklížků, frézování hran, následná povrchová úprava	kpl	1,00000	14 400,00	14 400,00
4	775003	Provedení detailu obložení hrany pódia	m	16,10000	605,00	9 740,50
5	775004	Provedení detailu změny směru pokládky podlah, přesné dořezy, zaúhlování, lepení, apod...	kpl	2,00000	2 400,00	4 800,00
6	775005	Pomocné "laťování" z OSB desek pro instalaci dubové masivní podlahy	m	68,00000	237,04	16 118,72

Práce obsahuje: : 47,5+20,5

68,00000

- nařezání OSB desek na pruhy o šíři 5cm a 20cm - OSB desky tl. 18 + 22mm :

- složení jednotlivých pruhů za účelem vytvoření pruhu o celkové tloušťce 40mm :

- instalace složených pruhů přišroubováním vč. zkrácení pruhů na potřebnou délku :

- dodávka OSB desek :

- spojovací materiál :

7	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	900,59220	1,60	1 440,95
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>588,66</b>
8	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	588,66	588,66
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 054,32</b>
9	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	351,44	351,44
10	03	Pojištění stavby	%	1,00000	351,44	351,44
11	04	Bankovní záruky	%	1,00000	351,44	351,44

## Položkový rozpočet

S:	2019-050	Portmoneum Litomyšl
O:	04	Vícepráce a změnové listy - pro druhý dodatek k SOD
R:	33	ZTI vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-8 392,00</b>
1	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000	814,00	-814,00
2	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00000	2 190,00	2 190,00
		1 :				
		množství baterií celkem dle SOD : -4		-4,00000		
		množství baterií dle skutečnosti : 5		5,00000		
3	30000044	Litínové umyvadlo Picollo	ks	-1,00000	3 530,00	-3 530,00
4	64271106	Výlevka plechová smaltovaná 45x35x35 cm bílá, s mřížkou a kryty hran	kus	-2,00000	3 119,00	-6 238,00
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>				<b>9 964,00</b>
5	720001	Registrační poplatek do aplikace VTS = pro E-vodníka - zajistí si uživatel	kpl	1,00000	0,00	0,00
6	64271101	Výlevka venkovní PICOLLO (umyvadlo litínové) bílá	kus	1,00000	5 168,00	5 168,00
7	64271107	Výlevka keramická S593901 (vnitřní), 46x38cm	kus	1,00000	4 796,00	4 796,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10,53</b>
8	01	Zřízení staveniště	%	1,00000	10,53	10,53
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>18,87</b>
9	02	Výrobní dokumentace	%	1,00000	6,29	6,29
10	03	Pojištění stavby	%	1,00000	6,29	6,29
11	04	Bankovní záruky	%	1,00000	6,29	6,29