


- Legenda:
- Stávající zdivo a konstrukce
 - Bourané konstrukce
 - demontovaná prvky
 - stávající základ
 - stávající kabelový kanál
 - stávající technologie
 - stávající keramický obklad výška 2m

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
1.070	PŘEDSÍŇ	m2	antistatické PVC		SDK podhled
1.071	OVLADOVNA	m2	antistatické PVC		SDK podhled
1.072	SVLÉKACÍ BOX I.	m2	antistatické PVC		
1.073	VYŠETŘOVNA CT	32,2 m2	antistatické PVC	barytová omítka	rastrový kazetový pdhled
1.084	CHODBA	m2	antistatické PVC		

Budova A - 1.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
1.073	CT	Odstranění staticky vodivé podlahové krytiny v celé ploše místnosti	32,2	m2
		Odstranění soklů po celém obvodu místnosti	24	m
		Stávající nášlapná vrstva antistatické podlahové krytiny bude odstraněna. V celé ploše podlahy bude provedena příprava podkladu pro nové PVC. Podlaha bude vyspravena, zbrušena, budou odstraněny zbytky původních lepidel a následně bude vyrovnána nivační stěrkou pro vysoké bodové zatížení a staticky vodivou podlahu.	32,2	m2
		Stávající základ pod CT bude vybourán.	2,82	m2
		Příprava pro nový základ pod CT.Skladba podlahy bude odstraněna až na nosnou konstrukci.	3,56	m2
		Stávající kabelový kanál v podlaze vyšetřovny bude prodloužen o 1,8m pod nové umístění CT. Umístění vývodu bude upřesněno dle nové technologie.	1,8	m
		Stávající SDK podhled bude demontován. Osvětlení a VZT zůstává stávající.	32,2	m2
		Demontáž stávajících klima jednotek.	2	ks
		Demontáž stávajícího umyvadla, zaslepení stávajících rozvodů vody a kanalizace.	1	ks
		Vybourání stávajícího keramického obkladu za umyvadlem	4,2	m2
1.071	OVLADOVNA	Vysekát drážky pro rozvod vody a odpadu k novému umyvadlu	2	m
		Stávající ochranné lišty rohů budou demontovány.	2	ks
		Odstranění podlahové krytiny nad kabelovým kanálem	1,68	m2
		Demontáž SDK podhledu v místě trasy přívodu chladiva	1,5	m2
		Demontáž stávající klima jednotky.	1	ks

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ								
SO 01.2 - CT								
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:					Č.paré		
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice							
GENERALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:					Autorizováno		
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice							
	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslil			
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák			
	PODPIS		PODPIS		PODPIS			
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						Autorizováno		
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil			
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		J. Třasák			
	PODPIS		PODPIS		PODPIS			
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						Autorizováno		
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:		datum editace:	měřítka:
	JPD		D.1.1 stav		09.2020		09.2020	M 1:50
	zakázka:		název výkresu:				číslo výkresu:	
62008		Půdorys 1.NP - CT - stávající stav				D.2.1.2		