

SMLOUVA O DÍLO č. OMSŘI/20/23996

na provedení stavby „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Seči“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
zastoupená: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

kontaktní údaje:

- osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
- osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová nebo technický dozor objednatele
- osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
- osoby oprávněné k podpisu protokolu a předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

(„Objednatel“)

a

2. VIKTORSTAV s.r.o.

se sídlem: Dašická 409, 537 01 Chrudim
IČO: 25618091
zastoupená: Ing. Vitalij Kozar
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1086028200/5500

kontaktní údaje:

- osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Vitalij Kozar
- osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
- osoby oprávněné k předání staveniště:
[REDAKCE]
- osoby oprávněné k podpisu protokolu a předání a převzetí stavby:
Ing. Vitalij Kozar

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Seči“ („**Zadávací řízení**“ nebo „**Veřejná zakázka**“) realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě objektu nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Seči („**Stavba**“ či „**Projekt**“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této Smlouvy a představují veškeré stavební práce, které je nezbytné realizovat k vyhotovení Stavby („**Dílo**“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele.
- 1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo řádně a včas (tj. v souladu s touto Smlouvou), a Dílo převzít.
- 1.5 Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy a vyhotovenou společností **APOLO CZ s.r.o.**, se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO 27492851 („**Projektová dokumentace**“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem a Projektem samotným. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v nabídnuté lhůtě.
- 1.7 Za správnost a úplnost veškeré příslušné dokumentace k provedení Díla předané Objednatelem Zhotoviteli nese odpovědnost Objednatel a tuto odpovědnost nebude přenášet žádnou formou na Zhotovitele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, nabídkou Zhotovitele podanou v Zadávacím řízení, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a v souladu s jakýmkoliv rozhodnutími, povoleními a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Dílo se zavazuje Zhotovitel provést za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle Projektové dokumentace, a to v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a oceněným výkazem výměr („**Výkaz výměr**“). Dílo bude prováděno za podmínek dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění Díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit:
 - tato Smlouva včetně všech jejích příloh;
 - zadávací podmínky Objednatele k Veřejné zakázce;
 - související rozhodnutí/povolení orgánů státní správy a samosprávy;
 - Výkaz výměr;
 - Projektová dokumentace;

- případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy.

2.3 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti:

- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání provozovatelům písemným dokladem;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- d) účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby;
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a napojení na ně a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- i) provedení přejímky Díla včetně součinnosti při kolaudaci Díla;
- j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
- k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
- l) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.4 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad a nedodělků.

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je podrobně vymezeno v této Smlouvě, a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu Stavby.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

3.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací pro realizaci Díla, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1 Místem plnění Smlouvy je území obce Seč, parkoviště u budovy HZS Pardubického kraje. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.

4.2 Zhotovitel zahájí stavební práce na Díle po uzavření této Smlouvy na základě písemného pokynu Objednatele, který Objednatel udělí bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků se Zhotovitel zavazuje provést max. **do 33 kalendářních týdnů** ode dne zahájení stavebních prací.

- 4.3 Zahájení Díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost při předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.4 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději ke dni stanovenému v časovém harmonogramu prací, a to v souladu s čl. 4.2 této Smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 4.6 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.7 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele za předmět plnění ve výši:

Celková cena bez DPH: **14 782 000,00 -Kč**

Výše DPH: **3 104 220,00 -Kč**

Celková cena včetně DPH: **17 886 220,00 -Kč**

- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný Výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její *Příloha č. 2*. Cena Díla bude hrazena pouze v rozsahu skutečně realizovaných prací.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a také veškerých ostatních nákladů souvisejících s realizací Díla a plněním zadávacích podmínek.
- 5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatel, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, případně

i předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy změna bude odpovídat podmínkám stanoveným v ustanovení § 222 ZVZ.
- 5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. O této skutečnosti vyhotoví Smluvní strany případný dodatek k této Smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce). Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve formátu *.pdf a *.xls) včetně jejich ocenění odpovídajícího Výkazu výměr, který bude písemně odsouhlasený Objednatelům, respektive oprávněným zástupcem Objednatelů, zejména TDS.
- 6.4 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů. Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.5 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště a Zhotovitel staveniště převezme formou písemného zápisu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dnů ode dne udělení písemného pokynu k zahájení realizace první etapy Díla.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na staveništi a rovněž se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro umožnění výkonu funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a případně pro činnost

koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- 7.4 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení.
- 7.5 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dní od protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel do 30 dní od protokolárního předání a převezení Díla neuplatní po Zhotoviteli náhradu nákladů a škod souvisejících s vyklizením a vyčištěním staveniště, platí, že staveniště bylo předáno řádně a včas.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.8 Vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně Díla.
- 7.10 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci Zadávacího řízení, jen z vážných objektivních důvodů a ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel případně prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu stavbyvedoucího dle článku 8.5 této Smlouvy.
- 8.3 V případě porušení povinnosti dle předchozího článku 8.2 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.
- 8.4 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.5 Stavbyvedoucím díla je Ing. Miroslav Říha. Stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla v této pozici

osobně podílet v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

- 8.6 Technický dozor Objednatele („TDS“) bude provádět osoba, která bude Objednatelem určena pro předmětný Projekt.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést **stavební deník** v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TDS přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.10 TDS je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.
- 8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat **kontrolní dny**, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za 14 dní, TDS. Kontrolní dny se budou konat na staveništi, případně jiném Smluvními stranami určeném vhodném místě. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné (zakryté), a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná

kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

- 8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.20 Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP podle části třetí zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů („ZoBOZP“), je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu ZoBOZP a jeho prováděcích předpisů.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Podmínkou protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní před termínem dokončení Díla Objednatele k předání a převzetí Díla. Protokolárního předání a převzetí Díla se bude rovněž účastnit TDS, případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zhotovitel má však i v tomto případě povinnost oznámené drobné vady a nedodělkami odstranit postupem dle článku X. této Smlouvy. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nikoliv a prohlášení Zhotovitele, že předané Dílo je bez vad a nedodělků; pokud Dílo nebude Objednatelem převzato, bude předávací protokol obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla.
- 9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - b) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.);

- c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - f) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů;
 - g) provozní řád pro zkušební provoz;
 - h) provozní řád pro trvalý provoz;
 - i) protokol o zaškolení obsluhy;
 - j) atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách, jsou-li vyžadovány;
 - k) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD/DVD;
 - l) geodetická zaměření, jsou-li vyžadovány;
 - m) prohlášení o shodě, jsou-li vyžadovány;
 - n) doklady o likvidaci odpadů.
- 9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Doba, kterou poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části jsou minimálně 3 pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole předávané části Díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou Smluvních stran.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZAJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
- 10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě

havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatелеm. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně.
- 10.7 Za účelem zajištění závazku Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli tyto záruky:
- i. záruka zajišťující nároky Objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou (dále též jen „**záruka na realizaci**“),
 - ii. záruka zajišťující nároky Objednatele plynoucí z této Smlouvy v záruční době, zejména ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na Dílo (dále též jen „**záruka v záruční době**“),
- 10.8 Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „**finanční záruka**“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle čl. 10.7 bod i), tak i záruka podle čl. 10.7 bod ii) této Smlouvy.
- 10.9 Finanční záruku Objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za Zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká Objednateli zejména, má-li za Zhotovitelem pohledávky z titulu:
- splatné smluvní pokuty;
 - nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, neodstranil-li je Zhotovitel včas vlastním nákladem;
 - nákladů náhradního Zhotovitele;
 - škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou;
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli; nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatel, a to vždy do plné výše takové pohledávky.
- 10.10 Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude Zhotoviteli vystavena
- a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („**banka**“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů („**pojišťovna**“) v případě pojištění záruky.
- 10.11 Vystavení finanční záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to
- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této Smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).
- 10.12 Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 10 % smluvní ceny Díla (v Kč bez

DPH) uvedené v čl. 5.1 této Smlouvy a její platnost (možnost uplatnění Objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení Díla vyplývajícím z této Smlouvy;

- b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této Smlouvy a její platnost (možnost uplatnění Objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna Zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit nejpozději do 2 měsíců od jejího předání Objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
- 10.13 V případě změn parametrů Smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je Zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny Smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny Díla o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
- 10.14 Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v čl. 10.7 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle čl. 10.12 této Smlouvy za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
- 10.15 Uplatní-li Objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je Zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v čl. 10.12 této Smlouvy. Ustanovení čl. 10.13 této Smlouvy se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
- 10.16 Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní Objednatel pouze k písemné žádosti Zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
- a) Záruku za realizaci vrátí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky Objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.

b) Záruku v záruční době vrátí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době Objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel Objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem Objednatele.

10.17 Ve výjimečných případech může Objednatel na odůvodněnou žádost Zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají Smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok Zhotovitele na uzavření takové dohody.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.

11.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

11.3 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši **10 000 000 Kč** za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Zhotovitel se rovněž zavazuje předložit platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy před podpisem této Smlouvy.

11.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

XII. SANKCE

12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla v Kč bez DPH (tzn. celkové ceny) za každý započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení.

12.3 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá.

- 12.4 V případě, že Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky v Kč s DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny Díla v Kč bez DPH za každý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle této Smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle čl. 11.3 této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle čl. 11.3 této Smlouvy.
- 12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.8 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel opakovaně (tj. nejméně dvakrát) na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - c) opakované (tj. nejméně dvakrát) porušování předpisů bezpečnosti práce;
 - d) opakovaná (tj. nejméně dvakrát) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo opakované (tj. nejméně dvakrát) využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - f) přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - g) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc).

- 13.4 Tuto Smlouvu je možno rovněž ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.6 Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - d) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
 - e) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Není-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak, tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 14.5 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 14.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1765, § 1766 a § 2050 Občanského zákoníku.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 14.8 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného

vyhodnocení akce. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.

- 14.9 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat především písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailu, kurýrem nebo předána osobně.
- 14.10 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu Smlouvy, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.12 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení Smlouvy.
- 14.13 Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 a schválen usnesením číslo R/2810/20.
- 14.14 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.
- 14.15 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace*
Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr (Cenová kalkulace)
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Časový harmonogram

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne 21. 09. 2020

V Chrudimi dne 21. 09. 2020

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Ing. Vitalij Kozar, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202010finalnirozp

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

IČ:

69172196

DIČ:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ:

25419081

DIČ:

CZ 25418091

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

IČ:

27492851

DIČ:

CZ27492851

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. □

Popisy ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!). □

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak. □

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. □

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a

Cena bez DPH

14 782 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 782 000,00	3 104 220,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 886 220,00
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202010finalnirozp

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Místo: Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: ZZS Pardubického kraje Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		14 782 000,00	17 886 220,00	
D1-01	Výjezdová základna	13 676 516,01	16 548 584,37	STA
1,2,3	Stavební, stavebně-konstrukční část a PBŘ	9 959 423,06	12 050 901,90	Soupis
4	ZTI	1 000 688,74	1 210 833,38	Soupis
5	Silnoprůd	658 334,51	796 584,76	Soupis
6	ÚT	1 103 398,62	1 335 112,33	Soupis
8,9	VZT a chlazení	669 456,68	810 042,58	Soupis
11	Slaboprůd	285 214,40	345 109,42	Soupis
D1-02	Komunikace a zpevněné plochy	619 146,74	749 167,56	STA
D1-03	Připojovací objekt	39 896,19	48 274,39	STA
D1-04	Oplocení	79 552,06	96 257,99	STA
D2-01	Areálové rozvody elektro	97 819,00	118 360,99	STA
D2-02	Areálové rozvody sdělovacího kabelu	22 070,00	26 704,70	STA
.	VRN	247 000,00	298 870,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

1,2,3 - Stavební, stavebně-konstrukční část a PBŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

IČ:

69172196

DIČ:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ:

25419081

DIČ:

CZ 25418091

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

IČ:

27492851

DIČ:

CZ27492851

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Veškeré ceny klempířských kcí a prvků budou obsahovat i jejich případné dilatování. Ceny ker.obkladů a dlažeb jsou včetně všech potřebných proniků a případných dilatací.

Cena bez DPH

9 959 423,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 959 423,06	21,00%	2 091 478,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 050 901,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D1-01 - Výjezdová základna
Soupis: **1,2,3 - Stavební, stavebně-konstrukční část a PBŘ**

Místo:
Zadavatel: ZZS Pardubického kraje
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 959 423,06

HSV - Práce a dodávky HSV	5 000 820,84
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	513 845,95
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	34 932,45
2 - Zakládání	743 324,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 212 406,45
4 - Vodorovné konstrukce	203 850,26
5 - Komunikace pozemní	118 639,91
61 - Úprava povrchů vnitřních	364 938,81
62 - Úprava povrchů vnějších	560 704,57
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	211 518,82
64 - Osazování výplní otvorů	82 195,00
94 - Lešení a stavební výtahy	66 931,84
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	231 685,50
95vo - Vybavení objektu	443 090,50
998 - Přesun hmot	212 756,40

PSV - Práce a dodávky PSV	4 519 746,92
---------------------------	--------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	132 345,58
712 - Povlakové krytiny	177 492,31
713 - Izolace tepelné	183 049,73
762 - Konstrukce tesařské	753 347,18
763 - Konstrukce suché výstavby	377 431,41
764 - Konstrukce klempířské	1 137 874,87

766 - Konstrukce truhlářské	205 430,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	214 810,00
767 - Konstrukce zámečnické	491 310,00
771 - Podlahy z dlaždic	268 116,88
776 - Podlahy povlakové	120 032,11
781 - Dokončovací práce - obklady	387 917,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	686,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	69 903,02
M - Práce a dodávky M	438 855,30
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	438 855,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základén, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Soupis: 1,2,3 - Stavební, stavebně-konstrukční část a PŘ

Místo: Zadavatel: ZZS Pardubického kraje Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 23. 6. 2020

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 959 423,06

D HSV Práce a dodávky HSV 5 000 820,84

D 1 Zemní práce 513 845,95

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	676,490	28,20	19 077,02	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ suť je 0 tun					
	VV		položka pro ocenění odstranění makadamu pod asf.vrstvou					
	VV		z celk.tl.250mm je uvažováno pro tuto vrstvu s tl.do cca 150mm					
	VV		tato vrstva nezasažená asfaltem bude využita do hutněných násypů					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		587,76+88,73		676,490			
	VV	psm	Mezisoučet		676,490			
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	676,490	33,10	22 391,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění odstranění asf.vrstvy (uvažován AB, případně OKH nebo jenom makadam prolitý asfaltem)					
	VV		cena vč.případného odstranění stávajících obrubníků					
	VV		z celk.tl.250mm je uvažováno pro tuto vrstvu s tl.do cca 100mm					
	VV		tato vrstva bude likv.na skládce					
	VV		případné frézování a zpětné využití frézinku zohlednit v ceně příslušných položek (např.skládkovné asfaltu)					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		587,76+88,73		676,490			
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	148,828	42,70	6 354,96	CS ÚRS 2020 01
4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 083,592	9,82	20 460,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		148,828*14 *Přepočtené koeficientem množství		2 083,592			
5	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 03 02	t	148,828	1 100,00	163 710,80	CS ÚRS 2020 01
6	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	309,350	107,00	33 100,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		tř.těž.2					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"fig.1"240,38		240,380			
	VV		"fig.2"68,97		68,970			
	VV	vj	Mezisoučet		309,350			
	VV		Součet		309,350			
7	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	54,650	409,00	22 351,85	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tř.těžitelnosti 2,3 (zohlednit v ceně)					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"rýha 1-41"364-vj		54,650			
	VV	vryh	Mezisoučet		54,650			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	526,750	17,20	9 060,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		zhutnění pláně figur 1,2 a a dna rýh					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		427,28+99,47		526,750			
9	K	171151131	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě ukládaných	m3	366,510	105,00	38 483,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		střídavě ukládaný násyp mezi pasy od pláně po -0,35					
	VV		zhutnění min.45MPa					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"zemina"129		129,000			
	VV		"šterk"237,51		237,510			
	VV		Součet		366,510			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	460,948	39,50	18 207,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		potřebné množství zeminy a stávajícího makadanu na meziskládku a z meziskládky na místo upotřebení (proto koef.mn.2)					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"zemina"129		129,000			
	VV		"odtěžený makadam pro zpětné použití"psm*0,15		101,474			
	VV		Mezisoučet		230,474			
	VV		230,474*2 'Přepočtené koeficientem množství		460,948			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	230,474	44,60	10 279,14	CS ÚRS 2020 01
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	272,072	275,00	74 819,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ tonáž položky se nezapočítává do přesunu hmot					
	VV		v ceně dodávky šterku zohlednit i dodávku např.lomové výsivky pro utažení ukončení násypu!!!					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"potřebné množství šterku vč.výsivky"237,51		237,510			
	VV		"odpočet použití stávajícího makadamu"-psm*0,15		-101,474			
	VV		Mezisoučet		136,036			
	VV		Součet		136,036			
	VV		136,036*2 'Přepočtené koeficientem množství		272,072			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	146,940	127,00	18 661,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"výkopkem pod kačírek"146,94		146,940			
	VV		Mezisoučet		146,940			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,060	259,00	22 807,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"výkopy figur a rýh"vj+vryh		364,000			
	VV		"odpočet zeminy zpětně použité"-129		-129,000			
	VV		"odpočet výkopku pod kačírek"-146,94		-146,940			
	VV		Mezisoučet		88,060			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	440,300	19,80	8 717,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		88,06*5 'Přepočtené koeficientem množství		440,300			
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	158,508	160,00	25 361,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		88,06*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		158,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				34 932,45	
17	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	152,720	70,00	10 690,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"plocha zatravnění"38,18/0,25		152,720			
	VV		Mezisoučet		152,720			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	61,088	290,00	17 715,52	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ tonáž položky se nezapočítává do přesunu hmot					
	VV		položka pro ocenění získání ornice pro zatravnění					
	VV		čv102 - tabulka kubatur					
	VV		"ornice"38,18		38,180			
	VV		38,18*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		61,088			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,720	15,00	2 290,80	CS ÚRS 2020 01
20	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	152,720	2,04	311,55	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ vč.připravku					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,720	18,70	2 855,86	CS ÚRS 2020 01
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,291	93,00	213,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		152,72*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,291			
23	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	12,218	70,00	855,26	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ předpoklad použití staveništní přípojky vody					
	VV		152,72*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		12,218			
D	2		Zakládání				743 324,38	
24	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	7,968	3 330,00	26 533,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladák pod pasy					
	VV		čv102 - tab.kubatur					
	VV		čv221,čv103					
	VV		dle výkopu rýh					
	VV		"rýha 1- 20*0,1*0,5*(7,73+4,07+1,44+0,5+0,5+0,65+8,37+0,5+1,51+4,53+9,47+8,1+3,73+0,5+9,37+0,5+6,65+1,41+0,96+4,76)*1,03 5		3,894			
	VV		"rýha 21- 40*0,1*0,5*(0,96+3,34+18,09+3,47+2,25+4,52+0,8+4,21+0,8+1,47+0,5+2,92+9,75+0,8+3,8+0,5+3,73+9,75+2,22+0,58)*1,0 35		3,853			
	VV		"rýha 41*0,1*0,3*(2,3)*1,035		0,071			
	VV		"rýha 42*0,1*0,6*0,8*1,035		0,050			
	VV		"rýha 43*0,1*0,5*1,45*1,035		0,075			
	VV		"širší rýhy 27,29,34 o 100mm"0,1*0,1*(0,8+0,8+0,8)*1,035		0,025			
	VV		Součet		7,968			
25	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	40,230	2 820,00	113 448,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		výměra komplet pro armované i nearmované pasy					
	VV		betonáž přímo do výkopu					
	VV		do ceny započítat pomocné přibednění např.v místech odskoků (do cca 1m2) nebo v místech poničených výkopů					
	VV		beton C20/25 XC2					
	VV		čv102 - tab.kubatur					
	VV		čv221,čv103					
	VV		dle výkopu rýh					
	VV		"rýha 1- 20*0,5*0,5*(7,73+4,07+1,44+0,5+0,5+0,65+8,37+0,5+1,51+4,53+9,47+8,1+3,73+0,5+9,37+0,5+6,65+1,41+0,96+4,76)*1,03 5		19,471			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rýha 21- 40"0,5*0,5*(0,96+3,34+18,09+3,47+2,25+4,52+0,8+4,21+0,8+1,47+0,5+2,92+9,75+0,8+3,8+0,5+3,73+9,75+2,22+0,58)*1,0 35		19,267			
	VV		"rýha 41"0,5*0,3*(2,3)*1,035		0,357			
	VV		"rýha 42"0,5*0,6*0,8*1,035		0,248			
	VV		"rýha 43"0,5*0,5*1,45*1,035		0,375			
	VV		"širší rýhy 27,29,34 o 100mm"0,5*0,1*(0,8+0,8+0,8)*1,035		0,124			
	VV		"odskoky"0,5*0,5*0,25*(3+3)*1,035		0,388			
	VV		Součet		40,230			
26	K	279113141	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2	1,875	772,00	1 447,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103,102					
	VV		"od -1,1 po -0,35"0,75*2,5		1,875			
	VV		Součet		1,875			
27	K	279113143	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	4,943	1 160,00	5 733,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103,102,221					
	VV		"od -1,6 po -0,85"0,75*(5,01+0,83+0,75)		4,943			
28	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	149,655	1 350,00	202 034,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103,102					
	VV		"od -1,1 po -0,05"1,05*4,8		5,040			
	VV		"od -1,1 po -0,35"0,75*(4,5+4,65+1,91+9,95+4,33*2+8,4+1,17)		29,430			
	VV		Mezisoučet		34,470			
	VV		"od -1,35 po -0,35"1*(1,1+10,4+8,47+9,87*2+0,5*2)		40,710			
	VV		Mezisoučet		40,710			
	VV		"od -1,6 po -0,35"1,25*(11,5*2-1,41+0,5*2+2,45+1,04+4,07+8,085+3,455+17,89)		74,475			
	VV		Mezisoučet		74,475			
	VV		Součet		149,655			
29	K	279113145	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	2,701	1 740,00	4 699,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103,102					
	VV		"od -1,1 po -0,35"0,75*1,25		0,938			
	VV		"od -1,6 po -0,35"1,25*1,41		1,763			
	VV		Součet		2,701			
30	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	1,153	3 700,00	4 266,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		mč.1.29					
	VV		čv103 - pozn.1					
	VV		čv221					
	VV		"od -0,85 po -0,15"0,7*0,25*(5,01+0,83+0,75)		1,153			
31	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	10,290	405,00	4 167,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103 - pozn.1					
	VV		čv221					
	VV		mč.1.29					
	VV		"vnitřek od -0,85 po -0,15"0,7*(5,01+0,58+0,5)		4,263			
	VV		"venek od -0,85 po +0"0,85*(5,51+0,83+0,75)		6,027			
	VV		Součet		10,290			
32	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	10,290	110,00	1 131,90	CS ÚRS 2020 01
33	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	10,290	151,00	1 553,79	CS ÚRS 2020 01
34	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	0,686	3 990,00	2 737,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		v ceně zohlednit pohledovost betonu (v místě dveří zvážit zdrsnění košťátem)					
	VV		skladba S14					
	VV		čv103 - pozn.1					
	VV		čv221					
	VV		"mč.1.29, od -0,15 po +0"0,15*(5,51*0,83)		0,686			
35	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,686	235,00	161,21	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,686	64,80	44,45	CS ÚRS 2020 01
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	30 000,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103 - pozn.1					
	VV		čv221					
	VV		skladba S14					
	VV		"mč.1.29, od -0,15 po +0"(5,51*0,83)*5,4*1,2*0,001		0,030			
38	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,434	44 600,00	108 556,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv221"2433,6*0,001		2,434			
39	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	59,153	3 380,00	199 937,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103					
	VV		pzd*0,15		59,153			
	VV		Součet		59,153			
40	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	59,153	71,20	4 211,69	CS ÚRS 2020 01
41	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,439	30 000,00	43 170,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103					
	VV		"zákl.deska"pzd*3,04*1,2*0,001		1,439			
	VV		Součet		1,439			
42	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	15,081	385,00	5 806,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		mč.1.28,27 - pod zdívm deska počítána, bude případně nahrazena vyšší výškou ztraceného bednění					
	VV		čv103					
	VV		"zákl.deska od -0,35 po -0,2"0,15*(26,38*2-2,39+4,07-2,59+4,53+0,27+0,15+17,89+8,56+2,69+5,568+4,121+2,1+0,3+2,51)		15,081			
43	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	15,081	105,00	1 583,51	CS ÚRS 2020 01
44	K	274pz	Prostupy základovými kcemi (pasy, ztrac.bed.,deska) - d,m	kus	35,000	320,00	11 200,00	
	VV		počet bude odsouhlasen TDI (možné dodatečné požadavky instalací)					
	VV		cena za kompletní provedení prostupu (bednění, výztuž, řezání betonu s vysekáním, atd.dle potřeby)					
	VV		"čv103"35		35,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 212 406,45	
45	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,250	1 390,00	1 737,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv222					
	VV		"mč1.03"0,5*2,5		1,250			
46	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm	m2	37,284	1 840,00	68 602,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		od -0,2 po +0,05					
	VV		je počítáno i kolem mč1.28					
	VV		délky nejsou poníženy o tl.sokl.XPS					
	VV		0,25*(2,51+8,56+25,7-1,41+0,38+16,94+1,3+1,3+1,251)		14,133			
	VV		Mezisoučet		14,133			
	VV		od +1,59 po +2,35 (otvory pro vzduch tep.čerpadla nejsou odečítány - jsou menší než 0,25m2, bude větší pracnost - řezání, přízdívka ostění)					
	VV		0,76*(3,75+1,35)		3,876			
	VV		Mezisoučet		3,876			
	VV		od +3,05 po +3,8 (nad V2)					
	VV		0,75*25,7		19,275			
	VV		Mezisoučet		19,275			
	VV		Součet		37,284			
47	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm	m2	164,334	2 270,00	373 038,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104,222,223					
	VV		neodečítány prostupy pro VZT					
	VV		od -0,2 po +0,05					
	VV		je počítáno i kolem mč1.28					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			délky nejsou poníženy o tl.sokl.XPS					
VV			je počítáno se zateplením soklu u zdiva mč.1.28 i když není potřeba (bude řešeno při realizaci po dohodě s TDI)					
VV			0,25*(4,428+0,688+0,08+4,8+2,8+0,21+1,515+6,93+3,64+0,4)		6,373			
VV			Mezisoučet		6,373			
VV			od +0,05 po +2,8 (po V1)					
VV			2,75*4,01		11,028			
VV			2,75*(25,7-1,41)-15*(0,76)-4,95*0,2*2		53,418			
VV			2,75*4,01-3,23*(1,35+0,2)		6,021			
VV			od +0,05 po +3,8 (po V5a, V7)					
VV			3,75*14,05-6,9*(2,65+0,2)		33,023			
VV			3,75*(0,38+16,94-4,01)-(11,48-3,23)*(1,35+0,2)		37,125			
VV			3,75*12,451-2,1*(3,2+0,25)-3,25*(3,2+0,2)*2		17,346			
VV			Mezisoučet		157,961			
VV			Součet		164,334			
48	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm	m2	67,779	2 600,00	176 225,40	CS ÚRS 2020 01
VV			neodečítány prostupy pro VZT					
VV			čv104,222,223					
VV			od +0,05 po +3,8 (po V6, V8, V11)					
VV			3,75*4,428		16,605			
VV			3,75*(0,6+4,8+0,44+2,36)-4,8*(1,35+0,2)-1,2*(2,65+0,25)		19,830			
VV			3,75*(0,21+1,515+6,93+3,64+0,5+0,4)-(6,93+3,64)*(1,35+0,25)-0,5*2,45		31,344			
VV			Mezisoučet		67,779			
VV			Součet		67,779			
49	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	3,108	842,00	2 616,94	CS ÚRS 2020 01
VV			od -0,2 po +2,02					
VV			"1.19 x 1.22"2,22*1,4		3,108			
VV			Součet		3,108			
50	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	13,820	1 040,00	14 372,80	CS ÚRS 2020 01
VV			od -0,2 po +3,8 (odhadem ukončení)					
VV			"1.03 x 1.04"4*3,455		13,820			
VV			Součet		13,820			
51	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	75,055	1 250,00	93 818,75	CS ÚRS 2020 01
VV			od -0,2 po +2,8					
VV			3*(5,65+10,3+2,8)-0,9*2,47*3-2,8*2,47		42,665			
VV			Mezisoučet		42,665			
VV			od -0,2 po +3,8					
VV			4*9,95-1*2,47*3		32,390			
VV			Mezisoučet		32,390			
VV			Součet		75,055			
52	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	58,478	1 660,00	97 073,48	CS ÚRS 2020 01
VV			čv104,222,223					
VV			od +3,05 po +3,8 (mezi věnci, viz.V5b, V9)					
VV			0,75*3,63*2		5,445			
VV			Mezisoučet		5,445			
VV			štíty nad věncem od +4.05					
VV			"nad V5a"(14,1+14)*(1,55+0,65)*2/3		41,213			
VV			"nad V5b,V9"(2,7+2,7)*(0+0,65)*2/3		2,340			
VV			Mezisoučet		43,553			
VV			vnitřní zdivo					
VV			od -0,2 po +3,8					
VV			4*2,37		9,480			
VV			Mezisoučet		9,480			
VV			Součet		58,478			
53	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	13,970	1 840,00	25 704,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		od -0,2 po +3,8					
	VV		4*4,11-1*2,47		13,970			
	VV		Součet		13,970			
54	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	14,994	569,00	8 531,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro uzavření zakončení horní hrany zdiva (u příček bude případně zamáznutí maltou v jejich ceně provádění)					
	VV		cena vč.pomocného přibednění					
	VV		čv104,107,222,223					
	VV		0,38*2,1		0,798			
	VV		0,24*3,455		0,829			
	VV		Mezisoučet		1,627			
	VV		štitové zdivo nad věncem					
	VV		"nad V5a"(14,1+14)*1,05*0,38		11,212			
	VV		"nad V5b,V9"(2,7+2,7)*1,05*0,38		2,155			
	VV		Mezisoučet		13,367			
	VV		Součet		14,994			
55	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,738	3 220,00	12 036,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		obetonování ocel.nosníků (překladů)					
	VV		"1.28,1.27 bez TI"0,38*0,2*7,4		0,562			
	VV		"1.27 s TI"0,34*0,2*5,3		0,360			
	VV		"1.21,22,24,25 s TI"(0,28*0,2*5,45)*2		0,610			
	VV		"1.05,06,07 s TI"0,28*0,2*11,9		0,666			
	VV		"1.03,04 s TI"0,34*0,25*(7,2+3,85)		0,939			
	VV		"1.19 s TI na vnitř.straně"(0,28*0,2*3,65)*2		0,409			
	VV		"1.19 x 1.22"0,3*0,2*3,2		0,192			
	VV		Součet		3,738			
56	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	44,744	572,00	25 593,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		obetonování ocel.nosníků (překladů)					
	VV		"1.28,1.27 bez TI"0,38*6,9+0,2*2*7,4		5,582			
	VV		"1.27 s TI"0,44*4,8+0,2*2*5,3		4,232			
	VV		"1.21,22,24,25 s TI"(0,38*4,95+0,2*2*5,45)*2		8,122			
	VV		"1.05,06,07 s TI"0,38*11,48+0,2*2*11,9		9,122			
	VV		"1.03,04 s TI"0,44*(6,93+3,64)+0,25*2*(7,2+3,85)		10,176			
	VV		"1.19 s TI na vnitř.straně"(0,38*3,25+0,2*2*3,65)*2		5,390			
	VV		"1.19 x 1.22"0,3*2,8+0,2*2*3,2		2,120			
	VV		Součet		44,744			
57	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	44,744	161,00	7 203,78	CS ÚRS 2020 01
58	K	317998125	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm	m2	14,843	317,00	4 705,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro vložení TI do bednění případně její dodatečné nalepení po betonáži					
	VV		obetonování ocel.nosníků (překladů)					
	VV		"1.28,1.27 bez TI"0		0,000			
	VV		"1.27 s TI"0,2*5,3		1,060			
	VV		"1.21,22,24,25 s TI"(0,2*5,45)*2		2,180			
	VV		"1.05,06,07 s TI"0,2*11,9		2,380			
	VV		"1.03,04 s TI"0,25*(7,2+3,85)		2,763			
	VV		"1.19 s TI na vnitř.straně"(0,2*3,65)*2		1,460			
	VV		"1.19 x 1.22"0		0,000			
	VV		"předběžná výměra pro zaizolování podbetonávek ocel.nosníků"5		5,000			
	VV		Součet		14,843			
59	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	7,000	314,00	2 198,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"P1"7		7,000			
60	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"P2"11		11,000			
61	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	348,00	2 088,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv104					
	VV		"P6"6		6,000			
62	K	317168052	Preklady keramicke vysoke osazene do maltoveno loze, sirky prekladu 70 mm vysky 238 mm, delky 1250 mm	kus	29,000	436,00	12 644,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"P3"29		29,000			
63	K	317168053	Preklady keramicke vysoke osazene do maltoveno loze, sirky prekladu 70 mm vysky 238 mm, delky 1500 mm	kus	5,000	504,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"P4"5		5,000			
64	K	317168057	Preklady keramicke vysoke osazene do maltoveno loze, sirky prekladu 70 mm vysky 238 mm, delky 2500 mm	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"P5"4		4,000			
65	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	6,000	72,60	435,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		tl.tepelné izolace bude přizpůsobena dle zkutečnosti na stavbě (v rozpočtu uvažováno v této položce s rozpětím 8-12cm= prům.10cm)					
	VV		čv104					
	VV		"P4"1,5		1,500			
	VV		"P5"2,5		2,500			
	VV		"P6"1*2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	83,932	618,00	51 869,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		do ceny započítat případné uzavření zakončení horní hrany příček zamáznutím maltou					
	VV		příčky budou ukončeny pod vazníky (nutná mezera mezi příčkou a vazníkem)					
	VV		příčky pod vazníky V2					
	VV		od -0,2 po +3,05					
	VV		3,25*(3,33+1,765)-1,6*2		13,359			
	VV		Mezisoučet		13,359			
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*(3,87+2,66+1,67*2)-1,4*3		37,748			
	VV		4,25*(3,31+2,1+2,69)-1,6		32,825			
	VV		Mezisoučet		70,573			
	VV		Součet		83,932			
67	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	11,303	617,00	6 973,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		do ceny započítat případné uzavření zakončení horní hrany příček zamáznutím maltou					
	VV		příčky budou ukončeny pod vazníky (nutná mezera mezi příčkou a vazníkem)					
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*2,92+0,365*1,35-1,6		11,303			
	VV		Mezisoučet		11,303			
68	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	277,933	704,00	195 664,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		do ceny započítat případné uzavření zakončení horní hrany příček zamáznutím maltou					
	VV		příčky budou ukončeny pod vazníky (nutná mezera mezi příčkou a vazníkem)					
	VV		příčky pod vazníky V2					
	VV		od -0,2 po +3,05					
	VV		3,25*(3,33*6+3,63)+0,305*0,6*2-1,6*2		73,899			
	VV		Mezisoučet		73,899			
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*(2,31+2,63*2+3,44*2+10,12+0,5)+0,305*1,35*2-1,6*3-1*2,7		99,871			
	VV		4,25*(7,75+6,11*2+5,37+0,91)-1,6*2-1,4*3		104,163			
	VV		Mezisoučet		204,034			
	VV		Součet		277,933			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	5,232	536,00	2 804,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro inst.předstěny					
	VV		čv104					
	VV		"1.14,16,17"(0,2+1,25+0,15)*(0,93+0,92+1,42)		5,232			
	VV		Součet		5,232			
70	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	144,600	108,00	15 616,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		tl.80mm					
	VV		příčky pod vazníky V2					
	VV		od -0,2 po +3,05					
	VV		3,25*4		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*(6+4+1)		46,750			
	VV		Mezisoučet		46,750			
	VV		tl.115					
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*2-1,35		7,150			
	VV		Mezisoučet		7,150			
	VV		tl.140					
	VV		příčky pod vazníky V2					
	VV		od -0,2 po +3,05					
	VV		3,25*13-0,6*2		41,050			
	VV		Mezisoučet		41,050			
	VV		příčky pod vazníky V1					
	VV		od -0,2 po +4,05					
	VV		4,25*(4+3)-1,35*2		27,050			
	VV		Mezisoučet		27,050			
	VV		inst.předstěny					
	VV		"1.14,16,17"(0,2+1,25+0,15)*6		9,600			
	VV		Mezisoučet		9,600			
	VV		Součet		144,600			
D	4		Vodorovné konstrukce				203 850,26	
71	K	953511117	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm. délka 1 m volně vyložené. se smykovou výztuží D8. počet prutů 8 x D12	kus	5,510	8 360,00	46 063,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		tuto položku ocenit bez ohledu na její popis					
	VV		dle statiky čv222 se jedná o tepelně izolační nosník T typ K-O (My=5kNm, Vz=10kN)					
	VV		5,51		5,510			
72	K	411324545	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,054	3 250,00	3 425,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv222,223					
	VV		5,51*0,85*0,225		1,054			
73	K	411354711	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,168	729,00	4 496,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		zvolena tato položka z důvodu konzolově vyložené žb desky					
	VV		do ceny započítat případné použití lišt do bednění pro zkosení hran (upřesní projektant, TDI)					
	VV		čv222,223					
	VV		5,51*0,85+0,2*5,51+0,225*0,85*2		6,168			
74	K	411354712	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,168	121,00	746,33	CS ÚRS 2020 01
75	K	411354791	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	6,168	202,00	1 245,94	CS ÚRS 2020 01
76	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,089	46 300,00	4 120,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv223					
	VV		"výpis bez výztuže žb věnců"(29,43+59,94)*0,001		0,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,089			
77	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	12,867	3 090,00	39 759,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv222,223					
	VV		"V1 - TI 10cm,podbednit na 1.29*0,28*0,25*33,4		2,338			
	VV		"V2 - podbednit na 1.02,07,20*0,3*0,25*26,1		1,958			
	VV		"V3 - podbednit*0,3*0,25*3,3		0,248			
	VV		"V4 - TI 7cm*0,23*0,25*26,1		1,501			
	VV		"V5a - TI 10cm*0,28*0,25*(14,1+14)		1,967			
	VV		"V5b - TI10cm*0,28*0,28*0,65+0,28*0,25*(0,95+2,7)		0,306			
	VV		"V6 - TI10cm (zřejmě nebude nutná, ale je počítána)*0,34*0,25*4,4		0,374			
	VV		"V7 - TI10cm*0,28*0,25*12,5		0,875			
	VV		"V8 - TI10cm*0,34*0,25*20,5		1,743			
	VV		"V9 - TI10cm*0,28*0,28*0,65+0,28*0,25*(0,95+2,7)		0,306			
	VV		"V10*0,3*0,25*10		0,750			
	VV		"V11*0,44*0,25*4,55		0,501			
	VV		Součet		12,867			
78	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	94,217	360,00	33 918,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv222,223					
	VV		"V1 - TI 10cm,podbednit na 1.29*2*0,25*33,4		16,700			
	VV		"V2 - podbednit na 1.02,07,20*2*0,25*26,1		13,050			
	VV		"V3 - podbednit*2*0,25*3,3		1,650			
	VV		"V4 - TI 7cm*2*0,25*26,1		13,050			
	VV		"V5a - TI 10cm*2*0,25*(14,1+14)		14,050			
	VV		"V5b - TI10cm*3*0,28*0,65+2*0,25*(0,95+2,7)		2,371			
	VV		"V6 - TI10cm (zřejmě nebude nutná, ale je počítána)*2*0,25*4,4		2,200			
	VV		"V7 - TI10cm*2*0,25*12,5		6,250			
	VV		"V8 - TI10cm*2*0,25*20,5		10,250			
	VV		"V9 - TI10cm*3*0,28*0,65+2*0,25*(0,95+2,7)		2,371			
	VV		"V10*2*0,25*10		5,000			
	VV		"V11*2*0,25*4,55		2,275			
	VV		"rezerva na bednění detailů - prostupy,čílka,..."5		5,000			
	VV		Součet		94,217			
79	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	94,217	81,00	7 631,58	CS ÚRS 2020 01
80	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	3,149	541,00	1 703,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		"V1 - TI 10cm,podbednit na 1.29*0,38*1,41		0,536			
	VV		"V2 - podbednit na 1.02,07,20*0,3*(4,85+2,1)		2,085			
	VV		"V3 - podbednit*0,16*3,3		0,528			
	VV		Součet		3,149			
81	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	3,149	125,00	393,63	CS ÚRS 2020 01
82	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	3,149	552,00	1 738,25	CS ÚRS 2020 01
83	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	3,149	84,60	266,41	CS ÚRS 2020 01
84	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,084	44 600,00	48 346,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv223					
	VV		"výpis s odečtem výztuže žb desky"(1173,3-29,43-59,94)*0,001		1,084			
	VV		Součet		1,084			
85	K	317998122	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	6,525	269,00	1 755,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		"V4 - TI 7cm*0,25*26,1		6,525			
	VV		Součet		6,525			
86	K	317998125	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm	m2	25,992	317,00	8 239,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro vložení TI do bednění věnců					
	VV		čv222,223					
	VV		"V1 - TI 10cm,podbednit na 1.29*0,25*(33,4-5,51)		6,973			
	VV		"V5a - TI 10cm*0,25*(14,1+14)		7,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"V5b - T110cm"0,38*0,65+0,25*0,65+0,25*(0,95+2,7)		1,322			
VV			"V6 - T110cm (zřejmě nebude nutná, ale je počítána)"0,25*4,4		1,100			
VV			"V7 - T110cm"0,25*12,5		3,125			
VV			"V8 - T110cm"0,25*20,5		5,125			
VV			"V9 - T110cm"0,38*0,65+0,25*0,65+0,25*(0,95+2,7)		1,322			
VV			Součet		25,992			
D	5		Komunikace pozemní				118 639,91	
87	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0.09 m2 do 0.25 m2. pro plochv do 50 m2	m2	19,190	259,00	4 970,21	CS ÚRS 2020 01
VV			mtž dlažby 60/60/5cm - zohlednit v ceně!!!					
VV			skladba S15					
VV			"mč.1.27,28"12,91+6,28		19,190			
88	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm	m2	19,766	493,00	9 744,64	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:□					
VV			tl.50mm					
VV			19,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,766			
89	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,680	56,00	5 638,08	CS ÚRS 2020 01
VV			předběžná položka pro zařiznutí asf.plochy parkoviště					
VV			výměru nutno odsouhlasit s výměrou u rozpočtu komunikací (aby se nedubovaly)					
VV			čv102 - tabulka kubatur					
VV			situace C03					
VV			"podél nového oplocení"74,45-1,6		72,850			
VV			"kolem parkoviště na západ od objektu"10,7+14,33+2,8		27,830			
VV			Součet		100,680			
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	115,780	190,00	21 998,20	CS ÚRS 2020 01
VV			čv102 - tabulka kubatur					
VV			situace C03					
VV			výměra předběžně počítána kolem asf.parkoviště a oddělení kačírku se zatravněním					
VV			výměru nutno odsouhlasit s výměrou obrub u rozpočtu komunikací (aby se nedubovaly)					
VV			"podél nového oplocení"74,45		74,450			
VV			"sever před objektem od přípojov.objektu"2,5+11		13,500			
VV			"kolem parkoviště na západ od objektu"10,7+14,33+2,8		27,830			
VV			Součet		115,780			
91	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	118,096	142,00	16 769,63	CS ÚRS 2020 01
VV			115,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		118,096			
92	K	599vak	Zapravení (doplnění) asf.povrchu parkoviště podél nově osazených obrubníků asf.kamenivem nebo betonem v š.cca 200mm - d.m	m	100,680	210,00	21 142,80	
93	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	137,100	225,00	30 847,50	CS ÚRS 2020 01
VV			skladba S31					
VV			v ceně zohledit uvažovanou tl.dle PD 50mm (na 130,1m2 cca 6,51m3)!!!					
VV			tonáž této položky je tedy upravena na 50% pro přesuny hmot					
VV			čv102 - tabulka kubatur					
VV			situace C03					
VV			137,1		137,100			
94	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	137,100	33,60	4 606,56	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:□					
VV			skladba S31					
95	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	143,955	20,30	2 922,29	CS ÚRS 2020 01
VV			137,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		143,955			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				364 938,81	
96	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
97	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		předběžná položka pro přetažení exponovaných míst (např. styk beton x cihla, atd.)						
	VV		potažení porobetonu předstěn						
	VV		výměru odsouhlasí TDI						
	VV		30		30,000				
98	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	975,501	20,00	19 510,02	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: položka pro ocenění přípravy podkladu (zdivo, beton,...) materiálem dle výrobce omítky ocel.prvky musí být natřeny (rez může zabarvit omítku)						
99	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	975,501	332,00	323 866,33	CS ÚRS 2020 01	
	VV		ukončení omítky je uvažováno cca 150mm nad úroveň podhledu (sv místnosti)						
	VV		cena vč.případných omítníků a rohovníků a případných APU lišt kolem rámu oken a dveří, pokud nebude tmeleno						
	VV		v některých místnostech by bylo možné lepit ker.obklad přímo na zdivo (bude řešeno v průběhu výstavby a odsouhlaseno TDI)						
	VV		čv104						
	VV		"1.01"(0,2+3,25+0,15)*(2,02*2)+(0,2+3,25)*0,38*2+2,1*(0,38+0,15)		18,279				
	VV		"1.02"(0,2+2,7+0,15)*(0,38+0,5*2+1,5+5,18+11,48*2+7,75)-1*2,7-1,6*7-1,4*3-1*2,22+0,15*(1+2,22*2)+1,41*(0,305+0,15)+0,305*2,9*2		101,155				
	VV		"1.03"(0,2+2,7+0,15)*(10,12+0,5+5,32+3,455+4,389+3,9+1,73)-1*2,7-1,6-1,35*(4,389+3,4)+0,365*(1,35*2+4,389+3,4)		78,726				
	VV		"1.04"(0,2+2,7+0,15)*(3,34*2+2,92*2)-2,2*1,35+0,365*(2,2+1,35*2)-1,6		35,405				
	VV		"1.05"(0,2+2,7+0,15)*(3,3*2+2,63*2)-1,6-2,63*1,35+0,305*(2,63+1,35*2)		32,648				
	VV		"1.06"(0,2+2,7+0,15)*(3,3*2+2,63*2)-1,6-2,63*1,35+0,305*(2,63+1,35*2)		32,648				
	VV		"1.07"(0,2+2,7+0,15)*(3,3*2+5,94*2)-1,6*2-(2,63+3,17)*1,35+0,305*(2,63+3,17+1,35*4)		48,750				
	VV		"1.08"(0,2+2,5+0,15)*(3,17*2+3,33*2)-1,6*2		33,850				
	VV		"1.09"(0,2+2,5+0,15)*(1,42*2+3,33*2)-1,6		25,475				
	VV		"1.10"(0,2+2,5+0,15)*(3,87*2+3,31*2)-1,6*2		37,726				
	VV		"1.11"(0,2+2,5+0,15)*(1,42*2+3,31*2)-1,6		25,361				
	VV		"1.12"(0,2+2,5+0,15)*(1,86*2+0,91*2)-1,4*2		12,989				
	VV		"1.13"(0,2+2,5+0,15)*(1,86*2+1,67*2)-1,4*2		17,321				
	VV		"1.14"(0,2+2,5+0,15)*(0,93*2+1,67*2)-1,4		13,420				
	VV		"1.15"(0,2+2,5+0,15)*(1,87*2+0,91*2)-1,4*2		13,046				
	VV		"1.16"(0,2+2,5+0,15)*(0,92*2+1,67*2)-1,4		13,363				
	VV		"1.17"(0,2+2,5+0,15)*(1,42*2+2,66*2)-1,4		21,856				
	VV		"1.18"(0,2+2,7+0,15)*(2,1*2+4,52*2)-1,6-1*2,22+0,15*(1+2,22*2)		37,378				
	VV		"1.19"(0,2+3,76+0,15)*(10*2+9,95*2)-3,25*3,45*2-1*2,22*4-0,9*2,22*3-1,4*2,22-4,8*1,35+0,25*(4,8+1,35*2)+0,125*(2,8+2,22*2)		119,882				
	VV		"1.20 nižší"(0,2+2,7+0,15)*(2,8*2+3,63*2-2,1)-0,42*0,56*2+0,3*(0,42+0,56*2)*2		33,272				
	VV		"1.20 vyšší"(0,2+3,76+0,15)*(1,51*2+2,1)-1*2,22+0,15*(1+2,22*2)		19,639				
	VV		"1.21"(0,2+2,6+0,15)*(2,415*2+3,33*2)-0,9*2,22+0,15*(0,9+2,22*2)-1,6*0,76+0,305*(1,6+0,76*2)		32,434				
	VV		"1.22"(0,2+2,6+0,15)*(4,255*2+3,33*2)-1,4*2,22+0,175*(1,4+2,22*2)-3,2*0,76+0,305*(3,2+0,76*2)		41,673				
	VV		"1.23"(0,2+2,6+0,15)*(1,765*2+1,86*2)-1,6-0,9*2,22+0,15*(0,9+2,22*2)		18,591				
	VV		"1.24"(0,2+2,6+0,15)*(1,765*2+1,39*2)-1,6-1,6*0,76+0,305*(1,6+0,76*2)		16,750				
	VV		"1.25"(0,2+2,6+0,15)*(4,105*2+3,33*2)-0,9*2,22+0,15*(0,9+2,22*2)-3,2*0,76+0,305*(3,2+0,76*2)		41,677				
	VV		"1.26"(0,2+3,76+0,15)*(2,36*2+4,11*2)-1,2*2,9+0,4*(1,2+2,9*2)-1*2,22+0,35*(1+2,22*2)		52,187				
	VV		Součet		975,501				
100	K	61D01c	Provedení opláštění sloupu mezi okny dle detailu D01c - d,m	m	1,350	2 800,00	3 780,00		
	VV		čv 121,104						
	VV		cena bude zahrnovat:krycí AL plech a lišty,lavičnický,miner.izolaci a provedení styku s kcemí dle detailu						
	VV		1,35*1		1,350				
101	K	61D01d	Provedení opláštění ocel.sloupu dle detailu D01d - d,m	m	4,050	1 150,00	4 657,50		
	VV		čv 121,104						
	VV		cena bude zahrnovat:vypnění pur pěnou, EPS (apu lišty v ceně omítek, a perlinka s lepidlem v samostatné položce)						
	VV		1,35*3		4,050				
102	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	31,115	187,00	5 818,51	CS ÚRS 2020 01	
	VV		položka pro ocenění provedení zateplení parapetu dle detailu D01e						
	VV		čv104						
	VV		"š.305mm"3,17+2,63*3+1,6*2+3,2*2		20,660				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"š.365mm"6,815+3,64		10,455			
	VV		Součet		31,115			
103	M	28376414	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	11,129	50,00	556,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		provedení dle detailu D01e					
	VV		čv104					
	VV		"š.305mm"0,305*(3,17+2,63*3+1,6*2+3,2*2)		6,301			
	VV		"š.365mm"0,365*(6,815+3,64)		3,816			
	VV		Součet		10,117			
	VV		10,117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,129			
D	62		Úprava povrchů vnějších				560 704,57	
104	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
105	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	80,000	195,00	15 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžná položka pro přetažení exponovaných míst (např. styk beton x cihla, atd.)					
	VV		průvlaky s EPS, pod parapety oken, EPS věnců, ...					
	VV		cena vč.případných výztužných profilů dle potřeby					
	VV		výměru odsouhlasí TDI					
	VV		80		80,000			
106	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,260	571,00	1 861,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104-pozn.7					
	VV		předpoklad přímo na tvárnice					
	VV		0,76*(15-4,95*2-0,405*2)		3,260			
107	M	63140348	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm	m2	3,325	89,00	295,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,325			
108	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	35,079	565,00	19 819,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		xps soklu					
	VV		pod zdívm tl.440mm je uvažováno s xps tl.80mm (440-380=60mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku					
	VV		pod zdívm tl.380mm je uvažováno s xps tl.100mm (380-300=80mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku					
	VV		v ceně zohlednit i napojování v místech odskoků (větší pracnost, případné jiné tl.xps dle potřeby)					
	VV		pod zdívm tl.440					
	VV		"od -1,1 po +0,05"1,15*(4,53+5,55+2,74)		14,743			
	VV		"od -1,6 po +0,05"1,65*(0,27+7,985+4,07)		20,336			
	VV	xps8	Mezisoučet		35,079			
	VV		Součet		35,079			
109	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	35,781	200,00	7 156,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		xps8		35,079			
	VV		35,079*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,781			
110	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	96,760	585,00	56 604,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		xps soklu					
	VV		pod zdívm tl.440mm je uvažováno s xps tl.80mm (440-380=60mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku					
	VV		pod zdívm tl.380mm je uvažováno s xps tl.100mm (380-300=80mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku					
	VV		v ceně zohlednit i napojování v místech odskoků (větší pracnost, případné jiné tl.xps dle potřeby)					
	VV		pod zdívm tl.380					
	VV		"od -1,1 po +0,05"1,15*(2,51+8,56+4,43+1,61)		19,677			
	VV		"od -1,35 po +0,05"1,4*(1,4+0,15+8,47+9,87)		27,846			
	VV		"od -1,6 po +0,05"1,65*(11,9+17,99+1,04)		51,035			
	VV		"odpočet vstupů od -0,2 po +0,05"-0,25*(2,1+3,25*2-1,41)		-1,798			
	VV	xps10	Mezisoučet		96,760			
	VV		Součet		96,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	98,695	250,00	24 673,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		xps10		96,760			
	VV		96,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		98,695			
112	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	131,839	14,40	1 898,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		xps10		96,760			
	VV		xps8		35,079			
	VV		Součet		131,839			
113	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	356,164	20,00	7 123,28	CS ÚRS 2020 01
114	K	622321321	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	356,164	265,00	94 383,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		počítáno od +0,05 (nad XPS soklu) na celou výšku zdiva vč.věnce + oblouky nad věnci					
	VV		čv104,107,108,109					
	VV		sever					
	VV		4*(1,515+0,21+6,91+3,62+0,557+2,1+1,3+3,25+1,3+3,25+1,251+4,428+0,593)		121,136			
	VV		"odpočet S22 od +0,05 po +2,35"-0,557*2,3		-1,281			
	VV		-6,91*1,35-3,62*1,35		-14,216			
	VV		-2,1*3,2		-6,720			
	VV		(-3,25*3,2+0,38*(3,25+3,2*2))*2		-13,466			
	VV		Mezisoučet		85,453			
	VV		východ					
	VV		3*3,71		11,130			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		4*(17,97-3,71)-(6,9-0,08)*2,65+0,38*(6,82+2,65*2)		43,573			
	VV		"1.27*2,8*(2,69+4,8+2,74-0,38)+0,15*4,8-1,2*2,65-4,8*1,35+0,2*(4,8+1,35*2)		20,140			
	VV		"1.28*2,8*(2,69+0,688+4,121+4,066)-1,97*2,65		27,162			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		Mezisoučet		128,589			
	VV		jih					
	VV		3*26,46-15*0,76-1,41*2,65-0,25*5,51		62,866			
	VV		Mezisoučet		62,866			
	VV		západ					
	VV		3*3,71		11,130			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		4*(17,97-3,71)		57,040			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		-11,48*1,35		-15,498			
	VV		Mezisoučet		79,256			
	VV		Součet		356,164			
115	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	356,164	25,00	8 904,10	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ celk.tl20mm dle skladeb S21-S24					
116	K	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	1,420	368,00	522,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S22 - položka pro TI perlitovou omítku					
	VV		čv104 - pozn.9					
	VV		"od -0,2 po +2,35"2,55*0,557		1,420			
	VV		Součet		1,420			
117	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1,420	628,00	891,76	CS ÚRS 2020 01
118	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 140mm	m2	1,448	218,00	315,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,448			
119	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	13,759	550,00	7 567,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		čela vazníků					
	VV		"jih od +3,05 po +3,57"čvj		13,759			
120	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	14,034	38,00	533,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,759*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	20,110	571,00	11 482,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		čela vazníků					
	VV		"sever od +4,05 po +4,81"čvs		20,110			
	VV		Součet		20,110			
122	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	20,512	118,00	2 420,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,512			
123	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	331,104	25,00	8 277,60	CS ÚRS 2020 01
124	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	331,104	195,00	64 565,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103,104,108					
	VV		počítáno nad perlínkou xps soklu po s.h.věnců (bez věnců - ty jsou obsaženy v položce přetažení exponovaných míst)					
	VV		sever					
	VV		od +0,05 po +3,85					
	VV		3,8*(1,515+0,21+6,91+3,62+0,557+4,428+0,593)		67,765			
	VV		"od +0,05 po +3,25"3,2*(1,3+1,3+1,251)		12,323			
	VV		"odpočet S22 od +0,05 po +2,35"-0,557*2,3		-1,281			
	VV		-6,91*1,35-3,62*1,35		-14,216			
	VV		(0,38*(3,2*2))*2		4,864			
	VV		Mezisoučet		69,455			
	VV		východ					
	VV		cca od +0,05 kde je xps (-0,1 kde není xps) po +2,85 (prům.v.cca 2,9m)					
	VV		2,9*3,71		10,759			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		3,9*(17,97-3,71)-(6,9-0,08)*2,65+0,38*(6,82+2,65*2)		42,147			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		"1,27"2,9*(2,69+4,8+2,74-0,38)+0,15*4,8-1,2*2,65-4,8*1,35+0,2*(4,8+1,35*2)		21,125			
	VV		"1,28, většina bez xps"2,95*(2,69+0,688+4,121+4,066)-1,97*2,8		28,601			
	VV		Mezisoučet		129,216			
	VV		jih					
	VV		"od +0,05 po +2,8"2,75*26,46-15*0,76-1,41*(2,7-0,05)-0,25*5,51		56,251			
	VV		Mezisoučet		56,251			
	VV		západ					
	VV		od +0,05 po +2,8 (+3,8)					
	VV		2,75*3,71		10,203			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		3,75*(17,97-3,71)		53,475			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		-11,48*1,35+0,1*(11,48+1,35*2)		-14,080			
	VV		Mezisoučet		76,182			
	VV		Součet		331,104			
125	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	80,800	33,40	2 698,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžné kolem oken, dveří (provedení dle způsobu mtže oken, dveří)					
	VV		pouze venky (vnitřky budou součástí ceny provedení vnitřních omítek)					
	VV		6,93+3,64+1,35*2		13,270			
	VV		3,25*6		19,500			
	VV		4,8+1,35*2		7,500			
	VV		1,2+2,7*2		6,600			
	VV		4,95*2+0,76*4		12,940			
	VV		1,41+2,7*2		6,810			
	VV		11,48+1,35*2		14,180			
	VV		Mezisoučet		80,800			
126	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	84,840	28,30	2 400,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		80,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,840			
127	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	137,087	38,20	5 236,72	CS ÚRS 2020 01
128	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	70,189	33,00	2 316,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,91+3,62		10,530			
	VV		1,97+1,115+0,05+3,765+1,2		8,100			
	VV		4,95*2+1,41		11,310			
	VV		11,48		11,480			
	VV		"sever podhled"26,46-0,44-0,593		25,427			
	VV		Součet		66,847			
	VV		66,847*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,189			
129	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,040	69,90	352,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8		4,800			
	VV		4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,040			
130	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	68,712	27,00	1 855,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,35*2+3,25*4		15,700			
	VV		2,7*4		10,800			
	VV		0,76*4+2,7*2		8,440			
	VV		1,35*2		2,700			
	VV		"sever"5+5,8+4+4,8		19,600			
	VV		"jih"3,8+4,4		8,200			
	VV		Součet		65,440			
	VV		65,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,712			
131	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	418,517	285,00	119 277,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S21,22,23					
	VV		čv103,104,108					
	VV		bude ukončena cca 100mm pod úrovní UT					
	VV		HH dle VC jádra					
	VV		sever					
	VV		"od -1,1 (+-0) po +4,05, plus 0,1 pod UT"(4,05+0,55+0,1)*(1,515+0,21+6,91)+(4,05+0,1)*(3,62+0,557)		57,919			
	VV		-6,91*1,35-3,62*1,35		-14,216			
	VV		"od +-0 po +4,05, plus 0,1m pod UT"(4,05+0,1)*(4,428+0,593)		20,837			
	VV		"od +-0 po +3,25, plus 0,1m pod UT"3,35*(1,3+1,3+1,251)		12,901			
	VV		čela vazníků					
	VV		"sever od +4,05 po +4,81"čvs		20,110			
	VV		Mezisoučet		97,551			
	VV		východ					
	VV		od prům.v.-0,1					
	VV		(3,05+0,1+0,1)*3,71		12,058			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		(4,05+0,1+0,1)*(17,97-3,71)-(6,9-0,08)*2,8+0,38*(6,82+2,8*2)		46,229			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		cca od -0,1 po +2,85					
	VV		"1.27"2,95*(2,69+4,8+2,74-0,38)-1,2*2,8-4,8*1,35+0,2*(4,8+1,35*2)		20,718			
	VV		"1.28"2,95*(2,69+0,688+4,121+4,066)-1,97*2,8		28,601			
	VV		Mezisoučet		134,190			
	VV		jih					
	VV		od prům.v.-0,5 po +3,05					
	VV		(0,5+3,05+0,1)*26,46-15*0,76-1,41*2,7-(0,25+0,5+0,1)*5,51		76,689			
	VV		čela vazníků					
	VV		"jih od +3,05 po +3,57"čvj		13,759			
	VV		Mezisoučet		90,448			
	VV		západ					
	VV		od prům.v.-0,8 po +3,05 (+4,05) + oblouky nad +3,05 (+4,05)					
	VV		(3,05+0,8+0,1)*3,71		14,655			
	VV		(0,45+1,65)*2/3*3,71		5,194			
	VV		(4,05+0,8+0,1)*(17,97-3,71)		70,587			
	VV		(0,65+1,6)*2/3*(17,97-3,71)		21,390			
	VV		-11,48*1,35		-15,498			
	VV		Mezisoučet		96,328			
	VV		Součet		418,517			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	21,660	32,00	693,12	CS ÚRS 2020 01
133	K	621142001	Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m2	21,660	225,00	4 873,50	CS ÚRS 2020 01
134	K	621531011	Oμίtká tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	21,660	302,00	6 541,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		podhled C5 (1.27,28)					
	VV		c6		19,190			
	VV		Mezisoučet		19,190			
	VV		"nadpraží u vrat"0,38*3,25*2		2,470			
	VV		Mezisoučet		2,470			
	VV		Součet		21,660			
135	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	58,778	612,00	35 972,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104 a řezy					
	VV		"skladba S16"ps16		58,778			
	VV		Mezisoučet		58,778			
136	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	59,954	118,00	7 074,57	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: λ $\lambda_{max} 0,035!!!!$ zohlednit v ceně					
	VV		58,778*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,954			
137	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	58,778	37,30	2 192,42	CS ÚRS 2020 01
138	K	621531011	Oμίtká tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	58,778	302,00	17 750,96	CS ÚRS 2020 01
139	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	41,510	120,00	4 981,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z06 š.150mm"4,8		4,800			
	VV		"z06 š.200mm"4,8		4,800			
	VV		"p01,02,06 š.50mm"4,95*2		9,900			
	VV		"p05 š.100mm"11,48		11,480			
	VV		"p04 š.50mm"6,91+3,62		10,530			
	VV		Součet		41,510			
140	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	31,795	187,00	5 945,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		"p01,02,06 š.260mm"4,95*2		9,900			
	VV		"p05 š.210mm"11,48		11,480			
	VV		"p04 š.320mm"6,91+3,62-0,115		10,415			
	VV		Součet		31,795			
141	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	13,385	75,00	1 003,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z06 š.150mm"4,8*0,15		0,720			
	VV		"z06 š.200mm"4,8*0,2		0,960			
	VV		"p01,02,06 š.50mm"4,95*2*0,05		0,495			
	VV		"p05 š.100mm"11,48*0,1		1,148			
	VV		"p04 š.50mm"(6,91+3,62)*0,05		0,527			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		"p01,02,06 š.260mm"4,95*2*0,26		2,574			
	VV		"p05 š.210mm"11,48*0,21		2,411			
	VV		"p04 š.320mm"(6,91+3,62-0,115)*0,32		3,333			
	VV		Mezisoučet		8,318			
	VV		Součet		12,168			
	VV		12,168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,385			
142	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	132,027	20,00	2 640,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		oboustranně					
	VV		čv104					
	VV		2*(2,1*3,25+1,2*2,7+1,41*2,7+(6,93+3,64)*1,35+4,95*0,76*2+4,8*1,35+11,48*1,35)		115,287			
	VV		2*(2,1*2,7+1*2,7)		16,740			
	VV		Součet		132,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					211 518,82	
143	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	23,669	6 220,00	147 221,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.případného pomocného přibednění a dilatací v ploše					
	VV		čv104					
	VV		"skladba S11"(kds11+5,02)*0,06		9,293			
	VV		"skladba S12"vs12*0,075		6,388			
	VV		"skladba S13"kds13*0,08		7,988			
	VV		Mezisoučet		23,669			
	VV		Součet		23,669			
144	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	7,988	150,00	1 198,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění spádování mazaniny v mč.1.19 do žlabu bez ohledu na sklon uvedený v popisu položky					
	VV		čv104					
	VV		"skladba S13"kds13*0,08		7,988			
145	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	23,669	250,00	5 917,25	CS ÚRS 2020 01
146	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,768	28 000,00	49 504,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"skladba S11"(kds11+5,02)*4,335*1,2*0,001		0,806			
	VV		"skladba S12"vs12*4,335*1,2*0,001		0,443			
	VV		"skladba S13"kds13*4,335*1,2*0,001		0,519			
	VV		Mezisoučet		1,768			
	VV		Součet		1,768			
147	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	339,900	10,00	3 399,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"skladba S11"(kds11+5,02)		154,880			
	VV		"skladba S12"vs12		85,170			
	VV		"skladba S13"kds13		99,850			
	VV		Mezisoučet		339,900			
	VV		Součet		339,900			
148	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	356,599	12,00	4 279,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"1.01"2,1*2+2,4*2		9,000			
	VV		"1.02"1,41*2+7,75*2+0,15*2+0,5*2+11,48*2+0,305*2		43,190			
	VV		"1.03"10,12+5,32+4,389+3,9+1,73+0,5		25,959			
	VV		"1.04"3,34*2+2,92*2		12,520			
	VV		"1.05"3,3*2+2,63*2		11,860			
	VV		"1.06"3,3*2+2,63*2		11,860			
	VV		"1.07"3,3*2+5,94*2		18,480			
	VV		"1.08"3,17*2+3,33*2		13,000			
	VV		"1.09"1,42*2+3,33*2		9,500			
	VV		"1.10"3,87*2+3,31*2		14,360			
	VV		"1.11"1,42*2+3,31*2		9,460			
	VV		"1.12"1,86*2+0,91*2		5,540			
	VV		"1.13"1,86*2+1,67*2		7,060			
	VV		"1.14"0,93*2+1,67*2		5,200			
	VV		"1.15"1,87*2+0,91*2		5,560			
	VV		"1.16"0,92*2+1,67*2		5,180			
	VV		"1.17"1,42*2+2,66*2		8,160			
	VV		"1.18"2,1*2+4,52*2+0,15*2		13,540			
	VV		"1.19"10*2+9,95*2+0,125*2		40,150			
	VV		"1.20"2,8*2+5,14*2+0,15*2		16,180			
	VV		"1.21"2,415*2+3,33*2+0,15*2		11,790			
	VV		"1.22"4,255*2+3,33*2+0,175*2		15,520			
	VV		"1.23"1,765*2+1,86*2+0,15*2		7,550			
	VV		"1.24"1,765*2+1,47*2		6,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.25*4,105*2+3,33*2+0,15*2		15,170			
	VV		"1.26*2,36*2+4,11*2+0,36*2+0,34*2		14,340			
	VV		Součet		356,599			
D	64		Osazování výplní otvorů				82 195,00	
149	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	17,000	860,00	14 620,00	CS ÚRS 2020 01
150	M	64z11	Z11 - ocelová zárubeň 700/1970mm š.140mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	3,000	2 501,00	7 503,00	
151	M	64z12	Z12 - ocelová zárubeň 700/1970mm š.80mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	3,000	1 957,00	5 871,00	
152	M	64z13	Z13 - ocelová zárubeň 800/1970mm š.140mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	7,000	2 531,00	17 717,00	
153	M	64z14	Z14 - ocelová zárubeň 800/1970mm š.80mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	3,000	1 994,00	5 982,00	
154	M	64z15	Z15 - ocelová zárubeň 800/1970mm š.115mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	
155	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	7,000	1 250,00	8 750,00	CS ÚRS 2020 01
156	M	64z16	Z16 - ocelová zárubeň 800/1970mm š.140mm, EW15 DP3 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	3,000	2 807,00	8 421,00	
157	M	64z17	Z17 - ocelová zárubeň 900/1970mm š.140mm, EW15 DP3 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. konečné povrchové úpravy	kus	4,000	2 834,00	11 336,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				66 931,84	
158	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	343,676	55,00	18 902,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104,107,108					
	VV		"sever"(4,71-1,8)*(26,64+1,5*2)+0,5*(1,605+6,93+1,5)		91,270			
	VV		"východ"(0,1+5,8-1,8)*(18,15+1,5*2)		86,715			
	VV		"jih"(0,475+3,49-1,8)*(26,64+1,5*2)		64,171			
	VV		"západ"(0,8+5,8-1,8)*(18,15+1,5*2)		101,520			
	VV		Součet		343,676			
159	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	30 930,840	0,20	6 186,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		343,676*90 'Přepočtené koeficientem množství		30 930,840			
160	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	343,676	35,00	12 028,66	CS ÚRS 2020 01
161	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	343,676	10,00	3 436,76	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:□ případné zhotovení odsouhlasí TDI					
162	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 310,280	0,15	1 546,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		343,676*30 'Přepočtené koeficientem množství		10 310,280			
163	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	343,676	6,00	2 062,06	CS ÚRS 2020 01
164	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	78,828	48,10	3 791,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"1.07*3,3*3,63		11,979			
	VV		"1.08,09*10,56+4,73		15,290			
	VV		"1.20*13,13-2,1*1,51		9,959			
	VV		"1.21-25*8,04+14,17+3,27+2,45+13,67		41,600			
	VV	leš19	Mezisoučet		78,828			
	VV		Součet		78,828			
165	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	338,890	56,00	18 977,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		př		339,750			
	VV		c6		19,190			
	VV		ps16		58,778			
	VV		"odpočet lešení v.do 1,9m"-leš19		-78,828			
	VV		Součet		338,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	231 685,50				
166	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	358,940	75,00	26 920,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		předkolaudační úklid					
	VV		pir+c6	358,940				
167	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,380	3 250,00	1 235,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		likvidaci sutí započítat do ceny					
	VV		čv104					
	VV		"VZT pr.125mm"0,38	0,380				
168	K	95o01	O01 - sprchové dveře 1420/1900mmZ18 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
169	K	95o02	O02 - vnitřní čistící zóna 2100/2395mm v.16mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118 vč. AL rámu	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
170	K	95o05	O05 - Liniový odvodňovací systém - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kpl	2,000	9 500,00	19 000,00	
	VV		"tech.parametry jednoho kpl dle výpisu prvků čv118 (dl.7,5m, sv.š.100mm, odtok DN125, materiál PP, rošt Pz můstkový pro pojezd OA, atd.)"2	2,000				
	VV		Součet	2,000				
171	K	95o06	O06 - AL větrací protidešťová mřížka 1350/760mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
172	K	95o07	O07 - AL větrací protidešťová mřížka 3750/760mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
173	K	95o08	O08 - půdní schody pro vysoké stropy (v.do 4m), otv. 700/1400mm, pož.odol.REI15 DP2 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118 vč.stahov.tyče	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
174	M	95OD1	OD1 - nástěnná skříň nerez 1180x350 v.650mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	3,000	10 310,00	30 930,00	
175	M	95OD2	OD2 - pracovní stůl nerez 1575x700 v.900mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	24 620,00	24 620,00	
176	M	95OD3	OD3 - pracovní stůl nerez 1775x700 v.900mm d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	24 620,00	24 620,00	
177	M	95OD5	OD5 - pracovní stůl nerez 1575x700 v.900mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	11 350,00	11 350,00	
178	M	95OD6	OD6 - regál policový nerez 1400x500 v.1800mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	9 630,00	9 630,00	
179	K	95odmtž	OD1 až OD6 - doprava a instalace	kpl	1,000	6 380,00	6 380,00	
180	K	95PHP1	PHP práškový 34 A d,m dle PBŘ	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	
181	K	95PHP2	PHP práškový 183 B d,m dle PBŘ	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
182	K	95pbř	PBŘ tabulky pro únik a označení hl. uzávěru vody a hl. vypínače elektřiny - d,m dle PBŘ	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"předběžný počet" 5ks únik; 1ks voda; 1ks elektro (central stop)					
	VV		1	1,000				
D 95vo			Vybavení objektu	443 090,50				
183	K	T.01	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu 1800/800 v.750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 870,00	11 610,00	
184	K	T.02	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu 1600/600 v.750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	
185	K	T.03	Pracovní stůl obdélníkového půdorysu 1400/800 v.750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 375,00	10 125,00	
186	K	C.01	Mobilní kontejner se zásuvkami - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	5,000	3 735,00	18 675,00	
187	K	C.02	Šatní skříň 2kř. uzamykatelná 800/445 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	8 505,00	17 010,00	
188	K	C.03	Skříň 3-dílná uzamykatelná 800/445 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	7 830,00	31 320,00	
189	K	C.04	Skříň 2kř. 800/445 v.1100mm bez soklu uzamykatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	
190	K	C.05	Noční stolek 400/400 v.400mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
191	K	C.06	Šatní skříňka 2-dílná uzamykatelná na soklu 700/550 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	17,000	5 670,00	96 390,00	
P			Poznámka k položce:☐ společný sokl rozpočítat na jednotlivé skřínky					
192	K	C.07	Skříň s výsuvnými policemi 800/450 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	13 680,00	27 360,00	
193	K	C.08	Skříň 2-kř uzamykatelná 800/450 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	8 370,00	16 740,00	
194	K	C.09	Regál kovový 900-1000/500 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	9,000	2 340,00	21 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	C.10	Nástěnná police 800/350mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	900,00	2 700,00	
196	K	C.11	Regál na pneumatiky 1300/400 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	
197	K	C.13	Botník (1500/400 v.cca700mm vč.soklu) s věšákovou stěnou - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	
198	K	C.14	Regál kovový 900-1000/500 v.2000mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
199	K	C.15	Skříň 2-kř 600/450 v.2190mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	8 460,00	8 460,00	
200	K	C.16	Konferenční stůl 1200/700 v.450mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
201	K	C.17	Skříň 1kř. 400/450 v.1100mm bez soklu uzamykatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
202	K	C.18	Věšáková stěna 1600/600mm tl.18mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
203	K	S.01	Kancelářská židle otočná s područkami - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	5 400,00	16 200,00	
204	K	S.02	Kancelářská židle s područkami stohovatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	
205	K	S.03	Jídelní židle - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	1 080,00	4 320,00	
206	K	S.04	Šatní lavička 1200/400 v.400mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	3 060,00	6 120,00	
207	K	S.05	Sedací souprava rohová 2750/2400mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	33 750,00	33 750,00	
208	K	B.01	Válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny 2000/900 v.340mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	5 850,00	11 700,00	
209	K	B.02	Deska za válendu 2050/650mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
210	K	A.03	Automatická pračka na 8kg prádla - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
211	K	A.04	Bezpečnostní schránka na klíče 350/250/250mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
212	K	A.05	Odpadkový koš 410/350/500mm obj. 2x 15L - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	
213	K	A.06	Stojan na kola (5 kol) - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	796,50	796,50	
214	K	A.08	Sádkový podlahový vysavač (min.18L) - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
215	K	A.09	Sušák na prádlo (rozložený 1750x565x905mm) - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
216	K	A.10	Držák na smetáky nástěnný (rozložený 450x60x105mm na 9ks) - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	180,00	540,00	
217	K	A.11	Držák na odpadkové pytle (rozložený 540x470x970mm) - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
218	K	A.12	Sušička prádla 8kg - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	
219	K	A.13	Díleňský stůl 840x1500x700mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
220	K	H.01	Zásobník na mýdlo 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	10,000	513,00	5 130,00	
221	K	H.02	Zásobník na papírové ručníky - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	10,000	585,00	5 850,00	
222	K	H.03	Zásobník na toaletní papír - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	585,00	1 170,00	
223	K	H.04	Zrcadlo 500x700mm s fazetou 15mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	576,00	2 304,00	
224	K	H.05	Háčky na ručníky a oblečení dl.50mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	6,000	90,00	540,00	
225	K	H.06	Zásobník na dezinfekci 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	11,000	540,00	5 940,00	

D 998 Přesun hmot 212 756,40

226	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	709,188	300,00	212 756,40	CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 519 746,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 132 345,58

227	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nateradly a tmely za studena na ploše vodorovné v naterem penetračním	m2	394,352	9,67	3 813,38	CS ÚRS 2020 01
228	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,118	38 000,00	4 484,00	CS ÚRS 2020 01

VV 394,352*0,0003 Přepočtené koeficientem množství 0,118

229	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	394,352	98,00	38 646,50	CS ÚRS 2020 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		v ceně zohlednit opracování prostupů					
	VV		čv103 a skladby kcí					
	VV		na základové desce z mazaniny na -0,2					
	VV		26,3*17,89		470,507			
	VV		-8,085*0,27		-2,183			
	VV		-17,425*3,71+2,59*3,71/2+2,39*3,29/2+2,525*0,15		-55,532			
	VV		0,08*(8,84+0,53)		0,750			
	VV		"odpočet pod mč.1.28,27 - pod zdívkou deska počítána, bude případně nahrazena vyšší výškou ztraceného bednění"-6,28-		-19,190			
	VV		12,91					
	VV	pzd	Mezisoučet		394,352			
	VV		Součet		394,352			
230	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	453,505	132,00	59 862,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		394,352*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		453,505			
231	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	40,216	21,10	848,56	CS ÚRS 2020 01
232	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	38 000,00	532,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,216*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,014			
233	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	40,216	113,00	4 544,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv103					
	VV		v prostorech vstupů není odečteno (vyšší pracnost - řezání a úpravy)					
	VV		"zákl.deska od -0,35 po -0,2, cca stažení a vytažení"(0,15+0,25)*(26,38*2-2,39+4,07-2,59+4,53+0,27+0,15+17,89+8,56+2,69+5,568+4,121+2,1+0,3+2,51)		40,216			
234	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	48,259	132,00	6 370,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,216*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,259			
235	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8.0 mm. tl. fólie do 0.6 mm	m2	96,203	107,00	10 293,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		ochrana xps pod terénem					
	VV		čv103,104,108					
	VV		bude ukončena pouze zařízutím v úrovni UT					
	VV		sever					
	VV		"od -1,6 po -1,0 (+-0)"0,6*(0,27)+(1,6+0,6)/2*(7,985)		8,946			
	VV		"od -1,6 po +-0"1,6*(4,07+1,04)		8,176			
	VV		"od -1,35 po +-0"1,35*(1,4+0,15+8,47)		13,527			
	VV		"od -1,1 po +-0"1,1*(1,61+4,53)		6,754			
	VV		Mezisoučet		37,403			
	VV		východ					
	VV		"od -1,1 po cca +-0"1,1*(2,51+5,55+2,74+8,56)		21,296			
	VV		Mezisoučet		21,296			
	VV		jih					
	VV		"od -1,1 po -0,15(-0,35)"(1,1-0,25)*4,43		3,766			
	VV		"od -1,35 po -0,35(-0,6)"(1,35-0,475)*9,87		8,636			
	VV		"od -1,6 po -0,6(-0,8)"(1,6-0,7)*11,9		10,710			
	VV		Mezisoučet		23,112			
	VV		západ					
	VV		"od -1,6 po -0,8"0,8*17,99		14,392			
	VV		Mezisoučet		14,392			
	VV		Součet		96,203			
236	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,054	966,00	2 950,16	CS ÚRS 2020 01
	D	712	Povlakové krytiny				177 492,31	
237	K	712dhv	Doplňková hydroizolace střechy ze střešní difuzně otevřené hydroizolační folie na bázi polyuretanu, 330g/m2 - d.m na dřev.bednění	m2	499,261	278,00	138 794,56	
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		cena vč.případných listů a spotřebního mtžního materiálu dle zvyklostí zhotovitele pro kompletní mtž					
	VV		ocenit dle zásad provádění této folie (např.svařování horkým vzduchem, tekutý svár,...)					
	VV		cena vč.ztratného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv106					
	VV		"skladba S01"ps		499,261			
	VV		Součet		499,261			
238	K	712pt	Převaření trámů KHV folií PVC - d,m	m	515,970	75,00	38 697,75	
	VV		"délka KHV hranolů 60/100mm"(17,55*1,05)*(26+2)		515,970			
	VV		Součet		515,970			
D		713	Izolace tepelné				183 049,73	
239	K	713151111	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemí, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	376,096	36,10	13 577,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S01					
	VV		při pokládce shora je nutné do ceny započítat mobilní pracovní podlahu (podlážky, prkna,...)					
	VV		nad +4,05 mezi dolní pásnice vazníků (pásnice neodečítány)					
	VV		pir		339,750			
	VV		"přípočet na přetažení zateplení nad věnci"0,38*(25,7+12,5)+0,3*(26,1+10)+0,44*(12,6+10+2,4)		36,346			
	VV		Mezisoučet		376,096			
	VV		Součet		376,096			
240	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	383,618	57,60	22 096,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		376,096*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		383,618			
241	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemí, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	339,750	75,00	25 481,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S01					
	VV		položka pro připevnění TI pod dolní pásnice vazníků					
	VV		bude oceněn způsob uchycení dle zvyklostí uchazeče bez ohledu na popis v položce					
	VV		plocha místností bez mč. 1.27,28,29					
	VV		"celková plocha místností"363,27		363,270			
	VV		"odpočet místností 1.27,28,29"-12,91-6,28-4,33		-23,520			
	VV	pir	Mezisoučet		339,750			
	VV		Součet		339,750			
242	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	346,545	114,00	39 506,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		339,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		346,545			
243	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	240,050	40,00	9 602,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		skladba S11					
	VV		kds11		149,860			
	VV		"1.01"5,02		5,020			
	VV		Mezisoučet		154,880			
	VV		skladba S12					
	VV		vs12		85,170			
	VV		Mezisoučet		85,170			
	VV		Součet		240,050			
244	M	28375910	deska EPS 150 do plochých střešních a podlah $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	489,702	82,00	40 155,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		240,05*2,04 "Přepočtené koeficientem množství"		489,702			
245	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	99,850	21,70	2 166,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		skladba S13					
	VV		kds13		99,850			
246	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	101,847	250,00	25 461,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		99,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		101,847			
247	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,596	894,00	5 002,82	CS ÚRS 2020 01
D		762	Konstrukce tesařské				753 347,18	
248	K	762v1	Dřevěné příhradové vazníky V1 - d,m vč.zavětrování, impregnace a kotvení	m2	375,626	694,00	260 684,44	
	VV		uchazeč ocení dle dílenské dokumentace zpracované jím určeným dodavatelem dřevěných vazníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výměra je půdorysná plocha daná délkou vazníků x délka objektu					
	VV		cenu za vazníky uchazeč rozpočítá na uvedenou výměru					
	VV		čv105					
	VV		14,196*26,46		375,626			
	VV		Součet		375,626			
249	K	762v2	Dřevěné příhradové vazníky V2 - d,m vč.zavětrování, impregnace a kotvení	m2	96,711	694,00	67 117,43	
	VV		uchazeč ocení dle dílenské dokumentace zpracované jím určeným dodavatelem dřevěných vazníků					
	VV		výměra je půdorysná plocha daná délkou vazníků x délka objektu					
	VV		cenu za vazníky uchazeč rozpočítá na uvedenou výměru					
	VV		čv105					
	VV		3,655*26,46		96,711			
	VV		Součet		96,711			
250	K	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	998,522	83,00	82 877,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S01					
	VV		pro výpočet je uvažováno s koef.na oblouk cca 1,05					
	VV		v ceně zohlednit zhotovení prostupů střeš.pláštěm					
	VV		čv106					
	VV		bednění na vazníky					
	VV		26,46*17,97*1,05		499,261			
	VV	ps	Mezisoučet		499,261			
	VV		bednění na kontralatě					
	VV		ps		499,261			
	VV		Mezisoučet		499,261			
	VV		Součet		998,522			
251	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	26,360	4 980,00	131 272,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		prkna tl.24mm na bednění střešního pláště					
	VV		"na vazníky"ps*0,024		11,982			
	VV		"na kontralatě"ps*0,024		11,982			
	VV	p	Mezisoučet		23,964			
	VV		Součet		23,964			
	VV		23,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,360			
252	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	26,360	250,00	6 590,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		p*1,1		26,360			
	VV		Součet		26,360			
253	K	762mkhr	Montáž kontralatí z KVH hranolů 60/100mm	m	524,819	45,00	23 616,86	
	VV		skladba S01					
	VV		do ceny započítat i potřebné práce z důvodu oblouku dle zvyklostí zhotovitele (přihoblování, podkládání,...)					
	VV		výměra dle délek vazníků + štítové zakončení					
	VV		((3,655+14,196)*1,05)*(26+2)		524,819			
	VV		Součet		524,819			
254	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	3,464	5 760,00	19 952,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		((3,655+14,196)*1,05)*(26+2)*0,06*0,1		3,149			
	VV	kvh	Mezisoučet		3,149			
	VV		3,149*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,464			
255	K	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, nřebíky, pasova ocel, vrutů	m3	27,113	420,00	11 387,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		p		23,964			
	VV		kvh		3,149			
	VV		Součet		27,113			
256	K	762421026	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	58,778	354,00	20 807,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.prořezu					
	VV		čv104					
	VV		skladba S16					
	VV		12,451*3,75		46,691			
	VV		2,536*3,75/2		4,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,435*(3,75-0,3)/2		4,200			
	VV		(1,515-0,44+6,93+2,435)*0,3		3,132			
	VV	ps16	Mezisoučet		58,778			
	VV		Součet		58,778			
257	K	762pkp	Zavěšená kovová kce pro podhled z desek OSB - d,m	m2	58,778	720,00	42 320,16	
258	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	58,778	25,00	1 469,45	CS ÚRS 2020 01
259	K	762521108	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých	m2	82,750	104,00	8 606,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv105					
	VV		"revizní lávka v prostoru vazníků"82,75		82,750			
	VV	rl	Mezisoučet		82,750			
260	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	4,469	4 980,00	22 255,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv105					
	VV		"revizní lávka v prostoru vazníků V1"rl"0,05		4,138			
	VV		4,138*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,469			
261	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	4,469	250,00	1 117,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,138*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,469			
262	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	82,750	16,10	1 332,28	CS ÚRS 2020 01
263	K	762431225	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku	m2	33,869	118,00	3 996,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		čela vazníků					
	VV	čvs	"sever od +4,05 po +4,81"0,76*26,46		20,110			
	VV	čvj	"jih od +3,05 po +3,57"0,52*26,46		13,759			
	VV		Součet		33,869			
264	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	37,256	230,00	8 568,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		33,869*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,256			
265	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	33,869	25,00	846,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		čvs+čvj		33,869			
266	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	67,738	59,00	3 996,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžná položka pro případný podkladní rošt pod opláštění čel vazníků (odsouhlasí TDI)					
	VV		"uvažováno cca 2m/m2"(čvs+čvj)*2		67,738			
267	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,179	4 980,00	891,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžná položka pro případný podkladní rošt pod opláštění čel vazníků (odsouhlasí TDI)					
	VV		"uvažováno cca 2m/m2"(čvs+čvj)*2*0,04*0,06		0,163			
	VV		0,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,179			
268	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	20,638	1 630,00	33 639,94	CS ÚRS 2020 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				377 431,41	
269	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12.5 mm. bez izolace	m2	119,515	643,00	76 848,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla					
	VV		čv104					
	VV		strop C4					
	VV		"1.02"29,34-1,41*3,63		24,222			
	VV		"1.03"3,455*2,16		7,463			
	VV		"1.08,10"10,56+12,81		23,370			
	VV		"1.12-17"1,69+3,11+1,55+1,7+1,54+3,78		13,370			
	VV		"1.18"9,49		9,490			
	VV		"1.21-25"8,04+14,17+3,27+2,45+13,67		41,600			
	VV	c4	Mezisoučet		119,515			
	VV		Součet		119,515			
270	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12.5 mm. bez izolace	m2	9,430	689,00	6 497,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv104					
	VV		strop C2					
	VV		"1.09,11"4,73+4,7		9,430			
	VV	c2	Mezisoučet		9,430			
271	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	116,296	671,00	78 034,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla					
	VV		čv104					
	VV		strop C1					
	VV		"1.01"2,1*2,02		4,242			
	VV		"1.02"1,41*3,63		5,118			
	VV		"1.03"38,54-3,455*2,16		31,077			
	VV		"1.04-07"9,75+8,68+8,68+19,6		46,710			
	VV		"1.20"13,13-2,1*1,51		9,959			
	VV	c1	Mezisoučet		97,106			
	VV		strop C6					
	VV		"1.27,28"12,91+6,28		19,190			
	VV	c6	Mezisoučet		19,190			
	VV		Součet		116,296			
272	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	241,666	671,00	162 157,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla					
	VV		čv104					
	VV		strop C3					
	VV		"1.19"99,85		99,850			
	VV		"1.20"2,1*1,51		3,171			
	VV		"1.26"4,11*2,36		9,700			
	VV	c3	Mezisoučet		112,721			
	VV		dvojitý podhled					
	VV		c2+c4		128,945			
	VV		Mezisoučet		128,945			
	VV		Součet		241,666			
273	K	763121421	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše oplaštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	5,089	603,00	3 068,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění čela přechodu podhledů (skokové zněny a oddělení prostor nad podhledem)					
	VV		čv104					
	VV		strop C1					
	VV		"1.02"1,41*(2,8-2,7)		0,141			
	VV		"1.03"2,16*(3,76-2,5)		2,722			
	VV		"1.20"2,1*(3,76-2,7)		2,226			
	VV		Mezisoučet		5,089			
	VV		Součet		5,089			
274	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	4,242	44,10	187,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.01"2,1*2,02		4,242			
275	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	143,200	80,20	11 484,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		strop C1					
	VV		"1.02"29,34		29,340			
	VV		"1.03"38,54-3,455*2,16		31,077			
	VV		"1.04-07 (u mč.1.07 cca 40% plochy)"9,75+8,68+8,68+19,6*0,4		34,950			
	VV		Mezisoučet		95,367			
	VV		strop C2					
	VV		"1.11"4,7		4,700			
	VV		Mezisoučet		4,700			
	VV		strop C4					
	VV		"1.02"					
	VV		"1.03"3,455*2,16		7,463			
	VV		"1.10"12,81		12,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.12-17"1,69+3,11+1,55+1,7+1,54+3,78		13,370			
	VV		"1.18"9,49		9,490			
	VV		Mezisoučet		43,133			
	VV		Součet		143,200			
276	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	36,720	55,40	2 034,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		strop C2					
	VV		"1.09,11"2*(4,73+4,7)		18,860			
	VV		Mezisoučet		18,860			
	VV		strop C4					
	VV		"1.02"					
	VV		"1.12,14,15,16"2*(1,69+1,55+1,7+1,54)		12,960			
	VV		"1.24"2*(2,45)		4,900			
	VV		Mezisoučet		17,860			
	VV		Součet		36,720			
277	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	4,260	207,00	881,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"1.03"2,16		2,160			
	VV		"1.20"2,1		2,100			
	VV		Mezisoučet		4,260			
278	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	339,750	41,60	14 133,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladba S01					
	VV		pir		339,750			
279	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	373,725	42,40	15 845,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		339,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		373,725			
280	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	6,714	932,00	6 257,45	CS ÚRS 2020 01
D 764 Konstrukce klempířské 1 137 874,87								
281	K	764226442	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	4,880	371,00	1 810,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		d,m dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		v ceně zohlednit rš.190mm!!!					
	VV		"K01"4,88		4,880			
282	K	764226440	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 100 mm	m	25,730	333,00	8 568,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		d,m dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		v ceně zohlednit rš.90mm!!!					
	VV		"K02"10,65		10,650			
	VV		"K09"15,08		15,080			
	VV		Součet		25,730			
283	K	764226441	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm	m	11,560	355,00	4 103,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		d,m dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		v ceně zohlednit rš.140mm!!!					
	VV		"K03"11,56		11,560			
284	K	764325402	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm	kus	2,000	752,00	1 504,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		d,m dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		RAL zohlednit v ceně!!!					
	VV		"K04"2		2,000			
285	K	764k05	K05 - AL nástavec odvětrání pr.100mm vč.RAL, těsnění a krytu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	2,000	3 990,00	7 980,00	
286	K	764321403	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	2,100	285,00	598,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění přítlačné lišty K07 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		rš 210mm zohlednit v ceně!!!					
	VV		"K07"2,1		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	K	764k08	K08 - větrací pás z AL plechu RAL (děrov.mřížka proti ptákům) š.125mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	m	53,300	111,00	5 916,30	
288	K	764k10	K10 - zatahovací okapnicový a vyztužovací pás z AL plechu rš 310mm + 230mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	m	53,300	653,00	34 804,90	
	VV		položka pro ocenění kompletního provedení K10 - tj.d,m okapnicového i vyztužovacího plechu dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		okapnicový rš.310 mm dl.53,3m					
	VV		vyztužovací rš.230 mm dl.53,3m					
	VV		"K10"53,3		53,300			
	VV		Součet		53,300			
289	K	764222431	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	53,300	212,00	11 299,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění K11 - okapnička					
	VV		v ceně zohlednit rš 138mm!!!					
	VV		"K11"53,3		53,300			
290	K	764k1213	K12,13 - přítlačná lišta z AL plechu rš 80mm tl.1,5mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	m	2,610	280,00	730,80	
	VV		"K12"1,41		1,410			
	VV		"K13"1,2		1,200			
	VV		Součet		2,610			
291	K	764k14	K14 - Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků, čel, dilatací, roh nebo kout, žlabu hranatého rš 500 mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	m	54,000	512,00	27 648,00	
	VV		"K14"3*18		54,000			
292	K	764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	21,000	1 212,00	25 452,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění svodu K15 o rš.500mm (zohlednit v ceně!)					
	VV		"K15"3*7		21,000			
293	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou lištou rš 330 mm	m	53,300	313,00	16 682,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění štítového lemování K16 o rš.295mm (zohlednit v ceně!)					
	VV		"K16"53,3		53,300			
294	K	764k17	K17 - zatahovací pás z AL plechu rš 100mm pro štítové lemování - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	m	53,300	112,00	5 969,60	
295	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	503,449	85,00	42 793,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění montáže asfaltové pojistné hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotného rouna (bez ohledu na popis v položce)					
	VV		z důvodu podobné pracnosti zvolena tato ceníková položka					
	VV		čv106					
	VV		"skladba S01"ps		499,261			
	VV		Mezisoučet		499,261			
	VV		"skladba S02"ps02		4,188			
	VV		Mezisoučet		4,188			
	VV		Součet		503,449			
296	M	764ph1	asfaltová pojistná hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotného rouna 3000g/m2 (sklon do 10st.)	m2	291,892	234,00	68 302,73	
	VV		folie dle skladby S01,S02					
	VV		orientačně uvažováno se sklonem do 10st. na 50% plochy a nad 10st. na 50% plochy					
	VV		čv106					
	VV		"skladba S01"ps*0,5		249,631			
	VV		Mezisoučet		249,631			
	VV		"skladba S02"ps02		4,188			
	VV		Mezisoučet		4,188			
	VV		Součet		253,819			
	VV		253,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		291,892			
297	M	764ph2	asfaltová pojistná hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotné rohože 1400g/m2 (sklon nad 10st.)	m2	287,076	155,00	44 496,78	
	VV		folie dle skladby S01					
	VV		orientačně uvažováno se sklonem do 10st. na 50% plochy a nad 10st. na 50% plochy					
	VV		čv106					
	VV		"skladba S01"ps*0,5		249,631			
	VV		Mezisoučet		249,631			
	VV		Součet		249,631			
	VV		249,631*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	K	764121487	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svítků rš 670 mm	m2	499,261	1 581,00	789 331,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění střeš.krytiny z falc.plechů, RAL dle sousedního objektu HZS					
	VV		cena za kompletní provedení vč. pomoc.materiálu (příponky, lišty, těsnění drážek, atd.)					
	VV		výměra = plocha střechy + pás na vytvoření okapu					
	VV		čv106					
	VV		"skladba S01"ps		499,261			
	VV		Součet		499,261			
299	K	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů	m	25,300	1 031,00	26 084,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění hřebenače K06 dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		kompletní provedení dle zvyklostí zhotovitele (pomocné kce budou oceněny v následující položce)					
	VV		"K06"25,3		25,300			
300	K	764pkh	Pomocné kce pro provedení větraného hřebene dle det.D06 čv127 - d,m	m	25,300	240,00	6 072,00	
	VV		cena obsahuje všechny kce dle detailu D06 mimo oplechování (to je oceněno v předchozí položce)					
	VV		zejména ponocné latě, pěn.klín, kruhové děrov.hřebenače a dále napojení ostatních kcí na hřeben dle detailu					
	VV		25,3		25,300			
	VV		Součet		25,300			
301	K	764121481	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapu, prostupu a výčnělku desek zerezobetonových (vstupní střížka)	m2	4,188	1 150,00	4 816,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění střeš.krytiny z falc.plechů, RAL dle sousedního objektu HZS					
	VV		cena za kompletní provedení vč. pomoc.materiálu (příponky, lišty, těsnění drážek, atd.)					
	VV		výměra = plocha střechy					
	VV		čv106					
	VV		"skladba S02"5,51*0,76		4,188			
	VV	ps02	Mezisoučet		4,188			
302	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,486	1 957,66	2 909,08	CS ÚRS 2020 01
D	766	Konstrukce truhlářské					205 430,00	
303	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000	678,00	11 526,00	CS ÚRS 2020 01
304	M	766t01	T01 - vnitřní dveře plné 700/1970, CPL - dodávka dle popisu ve výpisu výrobku vč.kování, zámku a větr.mřížky	kus	2,000	3 495,00	6 990,00	
305	M	766t02	T02 - vnitřní dveře plné 700/1970, CPL - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	4,000	3 150,00	12 600,00	
306	M	766t03	T03 - vnitřní dveře plné 800/1970, CPL - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	7,000	3 150,00	22 050,00	
307	M	766t07	T07 - vnitřní dveře plné 800/1970, CPL - dodávka dle popisu ve výpisu výrobku vč.kování, zámku a větr.mřížky	kus	4,000	3 570,00	14 280,00	
308	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2020 01
309	M	766t04	T04 - vnitřní dveře plné 800/1970, CPL, EW15 DP3 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	3,000	4 480,00	13 440,00	
310	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 330,00	5 320,00	CS ÚRS 2020 01
311	M	766t05	T05 - vnitřní dveře plné 900/1970, CPL, EW15 DP3 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	4,000	4 480,00	17 920,00	
312	K	766sam	Samozavírač C3 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	3,000	900,00	2 700,00	
	VV		"pro T05"3		3,000			
313	K	766t06	T06 - vnitřní dveře plné 1kř.posuvné na stěnu 1400/2020, CPL - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a posuv.kce na stěnu	kus	1,000	6 715,00	6 715,00	
314	K	766t08	T08 - vnitřní okenní parapet HPL, 5940/250mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páru bočních koncovek a tmelení ve styku s kcemí	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	
315	K	766t09	T09 - vnitřní okenní parapet HPL, 2205/360mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páru bočních koncovek a tmelení ve styku s kcemí	kus	1,000	700,00	700,00	
316	K	766t10a	T10a - vnitřní okenní parapet HPL, 4555/360mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.boční koncovky a tmelení ve styku s kcemí	kus	1,000	1 446,00	1 446,00	
317	K	766t10b	T10b - vnitřní okenní parapet HPL, 3580/360mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.boční koncovky a tmelení ve styku s kcemí	kus	1,000	1 137,00	1 137,00	
318	K	766t11	T11 - vnitřní okenní parapet HPL, 2630/250mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páru bočních koncovek a tmelení ve styku s kcemí	kus	2,000	654,00	1 308,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	766t12	T12 - vnitřní okenní parapet HPL, 3205/300mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páru bočních koncovek a tmelení ve styku s kcemí	kus	1,000	872,00	872,00	
320	K	766OK1	OK1 - vestavná kuch.linka tvaru L dl.2150+3435mm v.2100mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
321	M	766OK1d	jednokomorový dřez s odkapávačem - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
322	M	766OK1chm	vestavná chladnička kombinovaná s mrazničkou - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
323	K	766OK1op	Vestavný odsavač par - d,m vč.zapojení dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
324	M	766OK1mt	mikrovlnná trouba - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
325	K	766OK1vd	Varná sklokeramická deska 576/516/38mm, 220-240V - d,m vč.zapojení dle popisu ve výpisu výrobků čv118	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

D		766pvo	Plastové výplně otvorů	214 810,00				
326	K	766p01	P01 - plastové okno, 1585/760mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování,pák.ovl., žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	11 460,00	11 460,00	
327	K	766p02	P02 - plastové okno, 3185/760mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování,pák.ovl., žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	22 920,00	22 920,00	
328	K	766p03	P03 - plastové okno, 2-dílné (fix+1xOS), 1410/2700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování,žaluzie, páskování přípoiov.spáry a TI prvku do podlahy	kus	1,000	18 830,00	18 830,00	
329	K	766p04	P04 - plastové rohové okno, 6910+3620/1350mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	51 100,00	51 100,00	
330	K	766p05	P05 - plastové pásové okno, 11480/1350mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	43 960,00	43 960,00	
331	K	766p06	P06 - plastové pásové okno, 4950/760mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování,pák.ovl., žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	35 740,00	35 740,00	
332	K	766p07	P07 - plastové vstupní dveře s fix.nadsvětlíkem z plného panelu, 1200/2700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, zámku, páskování přípoiov.spáry a TI prvku do podlahy	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	

D		767	Konstrukce zámečnické	491 310,00				
333	K	767ms	Montované stěny z děrovaného trapézového plechu a lisovaných roštů d,m dle D1-01-1.11 vč.kotvení, prvž.podložek, povrch.úpravy a plošin (lešení)	kg	993,000	130,00	129 090,00	
VV			"výpis oceli dle D1-01-1.11"993		993,000			
VV			Součet		993,000			
334	K	767dvms	Kování, panty a zámek (pro 2kř.dveře do montované stěny) - d,m dle D1-01-1.11	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV			"čv111 - pozn.3b"1		1,000			
335	K	767dv1ms	Kování, panty a zámek (pro 1kř.dveře do montované stěny) - d,m dle D1-01-1.11	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
VV			"čv111 - pozn.3a"3		3,000			
336	K	767z01	Z01 - AL vstupní stěna s dveřmi a fix.nadsvětlíkem a bočním světlíkem, 2100/3250mm - d,mtž předsažená dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, zámku, páskování přípoiov.spáry a TI prvku do podlahy a ostění	kus	1,000	50 621,00	50 621,00	
337	K	767z06	Z06 - AL fix okno,El15 DP1, 4800/1350mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, žaluzie, páskování přípoiov.spáry	kus	1,000	90 662,00	90 662,00	
338	K	767z08	Z08 - průmyslová sekční vrata, průj.otv.3250x3250mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.dálek.ovládání a zprovoznění	kus	2,000	85 800,00	171 600,00	
339	K	767z09	Z09 - AL interiérová stěna s dveřmi a fix.nadsvětlíkem a bočním světlíkem, 2100/2700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, zámku a pevnějšího profilu v SDK podhledu	kus	1,000	24 639,00	24 639,00	
340	K	767z10	Z10 - AL interiérová stěna s dveřmi a fix.nadsvětlíkem, 1000/2700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. kování, zámku	kus	1,000	16 778,00	16 778,00	
341	K	767z18	Z18 - oc.profil L 55/55/5mm dl.6,9m (hm.28,84kg) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povr.úpravy	kus	1,000	920,00	920,00	

D		771	Podlahy z dlaždic	268 116,88				
342	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	249,710	15,00	3 745,65	CS ÚRS 2020 01
343	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	249,710	4,00	998,84	CS ÚRS 2020 01
344	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	249,710	32,00	7 990,72	CS ÚRS 2020 01
345	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	249,710	390,00	97 386,90	CS ÚRS 2020 01
VV			čv104					
VV			skladba S11 (v ceně zohlednit vodotěsnou spárovačku)					
VV			R9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.02"29,34		29,340			
	VV		"1.17"3,78		3,780			
	VV		"1.18"9,49		9,490			
	VV		"1.20"13,13		13,130			
	VV		"1.22-26"14,17+3,27+2,45+13,67+10,13		43,690			
	VV		R10					
	VV		"1.08-16"10,56+4,73+12,81+4,7+1,69+3,11+1,55+1,7+1,54		42,390			
	VV		"1.21"8,04		8,040			
	VV	kds11	Mezisoučet		149,860			
	VV		skladba S13					
	VV		"1.19 - R10"99,85-18		81,850			
	VV		"1.19 - R11"0,6*7,5*4		18,000			
	VV	kds13	Mezisoučet		99,850			
	VV		Součet		249,710			
346	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	117,312	345,00	40 472,64	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ dlažba R9					
	VV		čv104					
	VV		skladba S11					
	VV		R9					
	VV		"1.02"29,34		29,340			
	VV		"1.17"3,78		3,780			
	VV		"1.18"9,49		9,490			
	VV		"1.20"13,13		13,130			
	VV		"1.22-26"14,17+3,27+2,45+13,67+10,13		43,690			
	VV		Mezisoučet		99,430			
	VV		"sokl R9"soklr9*0,1		7,217			
	VV		Mezisoučet		7,217			
	VV		Součet		106,647			
	VV		106,647*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,312			
347	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	148,166	345,00	51 117,27	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ dlažba R10					
	VV		čv104					
	VV		skladba S11					
	VV		R10					
	VV		"1.08-16"10,56+4,73+12,81+4,7+1,69+3,11+1,55+1,7+1,54		42,390			
	VV		"1.21"8,04		8,040			
	VV		Mezisoučet		50,430			
	VV		skladba S13					
	VV		"1.19 - R10"99,85-18		81,850			
	VV		Mezisoučet		81,850			
	VV		"sokl R10"soklr10*0,1		2,416			
	VV		Mezisoučet		2,416			
	VV		Součet		134,696			
	VV		134,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		148,166			
348	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	19,800	345,00	6 831,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ dlažba R11					
	VV		čv104					
	VV		skladba S13					
	VV		"1.19 - R11"0,6*7,5*4		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
349	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	28,520	15,10	430,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		skladba S11 (v ceně zohlednit vodotěsnou spárovačku)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R9					
	VV		"1.17"3,78		3,780			
	VV		"1.23,24"3,27+2,45		5,720			
	VV		R10					
	VV		"1.09,11-16"4,73+4,7+1,69+3,11+1,55+1,7+1,54		19,020			
	VV		Mezisoučet		28,520			
	VV		Součet		28,520			
350	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	96,330	118,00	11 366,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		do ceny započítat případné napojení na zeď fabionkem (např.spárovacíčkou)					
	VV		čv104					
	VV		R9					
	VV		"1.02"0,38+0,5*2+1,5+0,38+3,8+11,48*2+0,305*2+7,75+0,15*2-0,8*7-0,7*3		30,980			
	VV		"1.18"2,1*2+4,52*2+0,15*2-1-0,8		11,740			
	VV		"1.20"2,8*2+5,14*2-1+0,15*2		15,180			
	VV		"1.25"4,105*2+3,33*2-0,9+0,15*2		14,270			
	VV	soklr9	Mezisoučet		72,170			
	VV		R10					
	VV		"1.08"3,17*2+3,33*2-0,8*2		11,400			
	VV		"1.10"3,87*2+3,31*2-0,8*2		12,760			
	VV	soklr10	Mezisoučet		24,160			
	VV		Součet		96,330			
351	K	771591185	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	337,155	17,20	5 799,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		"sokl R9"soklr9*3,5		252,595			
	VV		"sokl R10"soklr10*3,5		84,560			
	VV		Součet		337,155			
352	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	96,330	31,70	3 053,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžně mezi dlažbu a sokl					
	VV		"sokl R9"soklr9		72,170			
	VV		"sokl R10"soklr10		24,160			
	VV		Součet		96,330			
353	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	123,450	274,50	33 887,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		těsnící pásy oceněny v oddílu 781					
	VV		dle skladeb a TZ					
	VV		"1.09,11,19"4,73+4,7+99,85		109,280			
	VV		"1.22"14,17		14,170			
	VV		Součet		123,450			
354	K	771o3o4	O03 a O04 - AL přechodová podlahová lišta š.40mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků čv118	m	4,600	152,00	699,20	
	VV		"O03,04"1*1+0,9*4		4,600			
	VV		Součet		4,600			
355	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,517	577,00	4 337,31	CS ÚRS 2020 01
D	776	Podlahy povlakové					120 032,11	
356	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	85,170	33,00	2 810,61	CS ÚRS 2020 01
357	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	85,170	11,00	936,87	CS ÚRS 2020 01
358	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	170,340	27,00	4 599,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		85,17*2 'Přepočtené koeficientem množství		170,340			
359	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	85,170	191,00	16 267,47	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ pevnost v tlaku min.25 MPa					
360	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	85,170	202,00	17 204,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		skladba S12					
	VV		"1.03-07"38,46+9,75+8,68+8,68+19,6		85,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	vs12	Mezisoučet		85,170			
361	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	93,687	650,00	60 896,55	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ tl.nášlapné vrstvy bude 0,8mm!!!					
	VV		85,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,687			
362	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	75,529	75,00	5 664,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		skladba S12					
	VV		"1.03"10,12+0,5-2,805+5,32+3,455+4,389+3,9+1,73-1-0,8		24,809			
	VV		"1.04"3,34*2+2,92*2-0,8		11,720			
	VV		"1.05"3,3*2+2,63*2-0,8		11,060			
	VV		"1.06"3,3*2+2,63*2-0,8		11,060			
	VV		"1.07"3,3*2+5,94*2-0,8*2		16,880			
	VV		Mezisoučet		75,529			
363	M	776sl	lišta soklová pro vinylové podlahy - dodávka vč.případných tvarovek	m	77,040	123,00	9 475,92	
	VV		75,529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,040			
364	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,817	2 664,00	2 176,49	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				387 917,70	
365	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	385,853	2,00	771,71	CS ÚRS 2020 01
366	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	385,853	32,00	12 347,30	CS ÚRS 2020 01
367	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	385,853	420,00	162 058,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		v některých místnostech by bylo možné lepit ker.obklad přímo na zdivo (bude řešeno v průběhu výstavby a odsouhlaseno TDI)					
	VV		výměra vč.parapetů					
	VV		čv104					
	VV		"1.03"2,5*(3,455-0,65)+0,8*(0,65+2,16+2,25)		11,061			
	VV		"1.09"(2,5)*(1,42*2+3,33*2)-1,6		22,150			
	VV		"1.11"(2,5)*(1,42*2+3,31*2)-1,6		22,050			
	VV		"1.12"(2,5)*(1,86*2+0,91*2)-1,4*2		11,050			
	VV		"1.13"(2,5)*(1,86*2+1,67*2)-1,4*2		14,850			
	VV		"1.14"(2,5)*(0,93*2+1,67*2)-1,4		11,600			
	VV		"1.15"(2,5)*(1,87*2+0,91*2)-1,4*2		11,100			
	VV		"1.16"(2,5)*(0,92*2+1,67*2)-1,4		11,550			
	VV		"1.17"(2,5)*(1,42*2+2,66*2)-1,4		19,000			
	VV		"1.19"(3,76)*(10*2+9,95*2)-3,25*3,25*2-1*2,02*4-0,9*2,02*3-1,4*2,02-4,8*1,35+0,25*(4,8+1,35*2)+0,125*(2,02*2)		108,437			
	VV		"1.21"(2,6)*(2,415*2+3,33*2)-0,9*2,02+0,15*(2,02*2)-1,6*0,6+0,305*(1,6+0,6*2)		28,556			
	VV		"1.22"(2,6)*(4,255*2+3,33*2)-1,4*2,02+0,175*(2,02*2)-3,2*0,6+0,305*(3,2+0,6*2)		36,743			
	VV		"1.23"(2,6)*(1,765*2+1,86*2)-1,6-0,9*2,02+0,15*(2,02*2)		16,038			
	VV		"1.24"(2,6)*(1,765*2+1,39*2)-1,6-1,6*0,6+0,305*(1,6+0,6*2)		14,700			
	VV		"1.26"(3,76)*(2,36*2+4,11*2)-1,2*2,7+0,4*(2,7*2)-1*2,02+0,35*(2,02*2)		46,968			
	VV		Součet		385,853			
368	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	424,438	300,00	127 331,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ v ceně zohlednit barevnost (cca 60% bílá, 40% šedá a oranžová)					
	VV		385,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		424,438			
369	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	43,890	140,50	6 166,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"1.14"0,93		0,930			
	VV		"1.16"0,92		0,920			
	VV		"1.17"1,42		1,420			
	VV		"1.19"2,02*3+1,35*2+4,8		13,560			
	VV		"1.21"2,02*2+1,6+0,6		6,240			
	VV		"1.22"2,02*2+3,2+0,6		7,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.23"2,02*2		4,040			
	VV		"1.24"1,6+0,6		2,200			
	VV		"1.26"2,7+2,02*2		6,740			
	VV		Součet		43,890			
370	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	153,980	97,00	14 936,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		v některých místech (např.vrata) lze nahradit silikonováním (odsouhlasí TDI)					
	VV		čv104					
	VV		"1.03"2,5+0,8		3,300			
	VV		"1.09"0,9+2,02*2		4,940			
	VV		"1.11"0,9+2,02*2		4,940			
	VV		"1.12"(0,8+2,02*2)*2		9,680			
	VV		"1.13"(0,8+2,02*2)*2		9,680			
	VV		"1.14"0,8+2,02*2		4,840			
	VV		"1.15"(0,8+2,02*2)*2		9,680			
	VV		"1.16"0,8+2,02*2		4,840			
	VV		"1.17"0,8+2,02*2		4,840			
	VV		"1.19"3,25*3*2+(1+2,02*2)*4+(0,9+2,02*2)*3+2,8+4,8		62,080			
	VV		"1.21"0,9+2,02*2+1,6		6,540			
	VV		"1.22"1,4+3,2		4,600			
	VV		"1.23"0,9+0,9+2,02*2		5,840			
	VV		"1.24"0,9+2,02*2+1,6		6,540			
	VV		"1.26"2,7*2+1,2+2,02*2+1		11,640			
	VV		Součet		153,980			
371	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	145,020	35,60	5 162,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		obklad x dlažba, kolem oken, vrat					
	VV		čv104					
	VV		"1.09"(1,42*2+3,33*2)-0,8		8,700			
	VV		"1.11"(1,42*2+3,31*2)-0,8		8,660			
	VV		"1.12"(1,86*2+0,91*2)-0,7*2		4,140			
	VV		"1.13"(1,86*2+1,67*2)-0,7*2		5,660			
	VV		"1.14"(0,93*2+1,67*2)-0,7+0,93		5,430			
	VV		"1.15"(1,87*2+0,91*2)-0,7*2		4,160			
	VV		"1.16"(0,92*2+1,67*2)-0,7+0,92		5,400			
	VV		"1.17"(1,42*2+2,66*2)-0,7+1,42		8,880			
	VV		"1.19"(10*2+9,95*2)-3,25*2-1*4-0,9*3-1,4+4,8+1,35*2+0,25*2+0,125*2		33,550			
	VV		"1.21"(2,415*2+3,33*2)-0,9+0,15*2+1,6+0,6*2+0,305*2		14,300			
	VV		"1.22"(4,255*2+3,33*2)-1,4+0,175*2+3,2+0,6*2+0,305*2		19,130			
	VV		"1.23"(1,765*2+1,86*2)-0,8-0,9+0,15*2		5,850			
	VV		"1.24"(1,765*2+1,39*2)-0,8+1,6+0,6*2+0,305*2		8,920			
	VV		"1.26"(2,36*2+4,11*2)-1,2+0,4*2-1+0,35*2		12,240			
	VV		Součet		145,020			
372	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	130,465	318,50	41 553,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		počítáno i s vytažením na stěnu v.cca0,2m					
	VV		čv104					
	VV		"1.09"(2,5)*(1,42+1*2)+0,2*(1,42+2,33*2-0,8)		9,606			
	VV		"1.11"(2,5)*(1,42+1*2)+0,2*(1,42+2,31*2-0,8)		9,598			
	VV		"1.19"(3,76)*(10*2+9,95*2)-3,25*3,25*2-1*2,02*4-0,9*2,02*3-1,4*2,02-4,8*1,35+0,25*(4,8+1,35*2)+0,125*(2,02*2)		108,437			
	VV		"1.22 - pouze vytažení 0,2m"0,2*(4,255*2+3,33*2+0,175*2-1,4)		2,824			
	VV		Součet		130,465			
373	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	87,460	161,00	14 081,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha x stěna + kouty					
	VV		čv104					
	VV		"1.09"(2,5)*2+0,2*2+(1,42*2+3,33*2-0,8)		14,100			
	VV		"1.11"(2,5)*2+0,2*2+(1,42*2+3,31*2-0,8)		14,060			
	VV		"1.19"(3,76)*4+2,02*2+(10*2+9,95*2)-3,25*2-1*4-0,9*3-1,4		44,380			
	VV		"1.22 - pouze vytažení 0,2m"0,2*4+(4,255*2+3,33*2+0,175*2-1,4)		14,920			
	VV		Součet		87,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,799	450,00	3 509,55	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	686,13				
375	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	5,489	125,00	686,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle TZ nátěr soklové části na tenkovr.omítkovinu stejným odstínem do v.po +-0					
	VV		skladba S21,24					
	VV		čv103,104,108					
	VV		bude ukončena cca 100mm pod úrovní UT					
	VV		HH dle VC jádra					
	VV		sever					
	VV		"od -1,1 (+-0) po +-0, plus 0,1 pod UT"(0,55+0,1)*(1,515+6,93)		5,489			
	VV		Mezisoučet		5,489			
	VV		Součet		5,489			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	69 903,02				
376	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	350,000	6,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zárubně oboustranně"25*10		250,000			
	VV		"ostatní dle potřeby a technolog.postupu prací"100		100,000			
	VV		Součet		350,000			
377	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	367,500	1,53	562,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		367,500			
378	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	400,000	6,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžná výměra - odsouhlasí TDI					
	VV		"závisí na technolog.postupu prací zhotovitele"400		400,000			
379	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	420,000	3,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
380	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	842,129	1,20	1 010,55	CS ÚRS 2020 01
381	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	842,129	15,00	12 631,94	CS ÚRS 2020 01
382	K	784211111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	842,129	59,30	49 938,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		ukončení omítky je uvažováno cca 150mm nad úroveň podhledu (sv místnosti)					
	VV		čv104					
	VV		stěny					
	VV		"1.01"(3,25+0,15)*(2,02*2)+(3,25)*0,38*2+2,1*(0,38+0,15)		17,319			
	VV		"1.02"(2,7+0,15)*(0,38+0,5*2+1,5+5,18+11,48*2+7,75)-1*2,7-1,6*7-1,4*3-					
	VV		1*2,02+0,15*(1+2,02*2)+1,41*(0,305+0,15)+0,305*2,7*2		93,419			
	VV		"1.03"(2,7+0,15)*(10,12+0,5+5,32+3,455+4,389+3,9+1,73)-1*2,7-1,6-1,35*(4,389+3,4)+0,365*(1,35*2+4,389+3,4)		72,843			
	VV		"1.03 - odpočet KO"-(2,5*(3,455-0,65)+0,8*(0,65+2,16+2,25))		-11,061			
	VV		"1.04"(2,7+0,15)*(3,34*2+2,92*2)-2,2*1,35+0,365*(2,2+1,35*2)-1,6		32,901			
	VV		"1.05"(2,7+0,15)*(3,3*2+2,63*2)-1,6-2,63*1,35+0,305*(2,63+1,35*2)		30,276			
	VV		"1.06"(2,7+0,15)*(3,3*2+2,63*2)-1,6-2,63*1,35+0,305*(2,63+1,35*2)		30,276			
	VV		"1.07"(2,7+0,15)*(3,3*2+5,94*2)-1,6*2-(2,63+3,17)*1,35+0,305*(2,63+3,17+1,35*4)		45,054			
	VV		"1.08"(2,5+0,15)*(3,17*2+3,33*2)-1,6*2		31,250			
	VV		"1.10"(2,5+0,15)*(3,87*2+3,31*2)-1,6*2		34,854			
	VV		"1.18"(2,7+0,15)*(2,1*2+4,52*2)-1,6-1*2,02+0,15*(1+2,02*2)		34,870			
	VV		"1.20 nižší"(2,7+0,15)*(2,8*2+3,63*2-2,1)-0,42*0,56*2+0,3*(0,42+0,56*2)*2		31,120			
	VV		"1.20 vyšší"(3,76+0,15)*(1,51*2+2,1)-1*2,02+0,15*(1+2,02*2)		18,755			
	VV		"1.25"(2,6+0,15)*(4,105*2+3,33*2)-0,9*2,02+0,15*(0,9+2,02*2)-3,2*0,76+0,305*(3,2+0,76*2)		38,823			
	VV		Mezisoučet		500,699			
	VV		podhledy					
	VV		c1		97,106			
	VV		c2		9,430			
	VV		c3		112,721			
	VV		c4		119,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		338,772			
	VV		čílka (skok.změny)					
	VV		"1.03"2,16*0,2		0,432			
	VV		"1.20"2,1*(3,76-2,7)		2,226			
	VV		Mezisoučet		2,658			
	VV		Součet		842,129			
	D	M	Práce a dodávky M				438 855,30	
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				438 855,30	
383	K	43ns	Ocelové nosníky a sloupy - d,m vč.kotvení, napojování na výztuže věnců, obalení slouků rabickem, podbetonávek pro uložení a povrchové úprav dle statiky čv222	kg	6 751,620	65,00	438 855,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

4 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

IČ:

DIČ: 69172196

IČ:

DIČ: 25419081
CZ 25418091

IČ:

DIČ: 27492851
CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 000 688,74

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 000 688,74

21,00%

210 144,64

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210 833,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D1-01 - Výjezdová základna
Soupis: **4 - ZTI**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 23. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 000 688,74

11 - Přípravné a přidružené práce	7 391,10
13 - Hloubené vykopávky	48 616,45
16 - Přemístění výkopku	17 707,22
17 - Konstrukce ze zemin	78 464,26
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	28 181,49
27 - Základy	3 111,21
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	7 870,50
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	10 044,00
713 - Izolace tepelné	5 745,72
721 - Vnitřní kanalizace	311 147,87
722 - Vnitřní vodovod	217 197,50
725 - Zařizovací předměty	113 443,07
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	120 351,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 291,20
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17 748,00
H27 - Vedení trubicí dálková a přípojná	1 721,29
S - Přesuny sutí	7 656,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Soupis: 4 - ZTI

Místo: Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 000 688,74

D		11	Přípravné a přidružené práce			7 391,10		
1	K	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	30,000	246,37	7 391,10	
P		Poznámka k položce:☐ ;kanalizace ve stáv. asf. krytu; 15,0*2,0						
D		13	Hloubené vykopávky			48 616,45		
2	K	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	128,132	314,89	40 347,49	
P		Poznámka k položce:☐ ;VÝKOP RÝH PRO LEŽATOU KANALIZACI; 0,6*1,25*66+0,6*0,9*33,0 ☐ 0,4*1,15*(19,5+12,5+2,0) ☐ 0,4*0,6*(10,0+1,2+1,2+0,8+6,2+0,9+1,1+2,0+2,0+0,8+2,2+3,7+0,5+1,0+16,5+2,6+2,1+3,0) ☐ 0,6*1,6*6,0+0,6*1,0*12,7+0,4*1,0*(4,9+5,2+1,5+1,3+1,3) ☐ ;výkop rýhy pro vodovod; 0,6*1,2*17,0						
3	K	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,348	314,89	3 888,26	
P		Poznámka k položce:☐ ;výkop pro odlučovač; 2,1*2,1*2,8						
4	K	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,000	438,07	4 380,70	
P		Poznámka k položce:☐ 10,0						
D		16	Přemístění výkopku			17 707,22		
5	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	140,500	126,03	17 707,22	
P		Poznámka k položce:☐ nakládání je v ceně výkopu☐ 140,5						
D		17	Konstrukce ze zemin			78 464,26		
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	66,212	417,48	27 642,19	
P		Poznámka k položce:☐ s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm☐ ;VÝKOP RÝH PRO LEŽATOU KANALIZACI; 0,6*0,4*66+0,6*0,4*33,0 ☐ 0,4*0,4*(19,5+12,5+2,0) ☐ 0,4*0,6*(10,0+1,2+1,2+0,8+6,2+0,9+1,1+2,0+2,0+0,8+2,2+3,7+0,5+1,0+16,5+2,6+2,1+3,0) ☐ 0,6*1,6*6,0+0,6*1,0*12,7+0,4*1,0*(4,9+5,2+1,5+1,3+1,3) ☐ ;výkop rýhy pro vodovod; 0,6*0,4*17,0						
7	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	63,830	345,06	22 025,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> □ ;VÝKOP RÝH PRO LEŽATOU KANALIZACI; 0,6*0,85*66+0,6*0,5*33,0 □ 0,4*0,75*(19,5+12,5+2,0) □ ;výkop rýhy pro vodovod; 0,6*0,8*17,0 □ ;výkop pro odlučovač; 2,1*2,1*2-0,92*0,92*3,14*2,6								
8	K	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	127,341	226,14	28 796,89	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 63,83*1,9 □ ;ztratné 5%; 6,06385								
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							28 181,49	
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	140,500	200,58	28 181,49	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 140,5								
D 27 Základy							3 111,21	
10	K	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,882	2 295,00	2 024,19	
<i>Poznámka k položce:</i> □ ;PODKLADNÍ BETON ODLUČOVAČŮ ropných látek; 0,2*2,1*2,1								
11	K	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,033	32 940,00	1 087,02	
<i>Poznámka k položce:</i> □ průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37□ 2,1*2,1*2*1,2*0,0031								
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							7 870,50	
12	K	567211108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	30,000	262,35	7 870,50	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 30								
D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné							10 044,00	
13	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	30,000	334,80	10 044,00	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 30								
D 713 Izolace tepelné							5 745,72	
14	K	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	3,000	899,10	2 697,30	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 3								
15	K	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem	m	25,000	121,50	3 037,50	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 25								
16	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,012	909,90	10,92	
D 721 Vnitřní kanalizace							311 147,87	
17	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	70,000	645,00	45 150,00	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 70,0								
18	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	95,000	755,00	71 725,00	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 95,0								
19	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	82,000	710,00	58 220,00	
<i>Poznámka k položce:</i> □ 82,0								
20	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	15,700	237,50	3 728,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 15,7					
21	K	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	2,500	663,00	1 657,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 2,5					
22	K	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	2,200	1 169,00	2 571,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 2,2					
23	K	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm	m	0,990	1 216,00	1 203,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 0,99					
24	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,100	258,00	1 057,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 4,1					
25	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,200	237,50	1 472,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 6,2					
26	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,200	260,50	573,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 2,2					
27	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,000	832,00	2 496,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 3,0					
28	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	16,900	616,00	10 410,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 16,9					
29	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,000	667,00	3 335,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 5,0					
30	K	722181224RZ2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	8,000	412,00	3 296,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ vnitřní průměr 110 mm □ ;protihluková izolace stoupaček kanalizace; 8					
31	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	14,000	77,60	1 086,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ ;umyvadla; 10 □ ;hl 21; 1 □ ;vzt; 3					
32	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,000	86,00	430,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ ;dřezy; 2 □ ;pisoár; 1 □ ;sprcha; 2					
33	K	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	86,00	172,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 □ ;pračka; 1 □ ;myčka; 1					
34	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	19,000	104,50	1 985,50	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ ;Z PODKL.BETONU; 19					
35	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000	128,00	768,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ ; Z PDKL. BETONU; 2 □ ;wc; 2 □ ;výlevka; 2					
36	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	2,000	854,00	1 708,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm☐ 2</i>					
37	K	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	3,000	1 903,00	5 709,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 3</i>					
38	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,000	1 335,00	2 670,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm☐ 2</i>					
39	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	4,000	1 270,00	5 080,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus☐ 4</i>					
40	K	721213235R00	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 900mm	kus	2,000	6 795,00	13 590,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ ;SPRCHA;2</i>					
41	K	721213316R00	Žlab odtokový nerez	kus	2,000	7 815,00	15 630,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ SOUČÁST STAVBY !!!!!☐ ;SOUČÁST STAVBY !!!; 2</i>					
42	K	721178126R00	Čistící kus pro potr.vvislé D110	kus	4,000	616,00	2 464,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 4</i>					
43	K	721234104RT1	Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu	kus	5,000	5 175,00	25 875,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ živičný pás, záchytný koš vyhříváný D 75,110,125mm SOUČÁST STAVBY !!!!!☐ ;SOUČÁST STAVBY !!!!!; 5</i>					
44	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	334,550	31,70	10 605,24	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 86,25+84,4+81,5+15,7+8,6+2,2+4,1+5,5+2,2+3,0+15,6+3,0+22,5</i>					
45	K	721000012	D+M Sifonu pro odvod kondenzátu pro klimatizace, DN32	ks	2,000	738,00	1 476,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 2</i>					
46	K	721211520RT2	Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm☐ 1</i>					
47	K	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	4,000	2 915,00	11 660,00	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ zápachová klapka, koš na listí, DN 125☐ 4</i>					
48	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,173	717,00	841,04	
D 722			Vnitřní vodovod				217 197,50	
49	K	722172711R00	Potrubí z PPR , D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	50,900	199,00	10 129,10	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 50,9</i>					
50	K	722172712R00	Potrubí z PPR , D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	37,200	240,50	8 946,60	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 37,2</i>					
51	K	722172713R00	Potrubí z PPR , D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	9,600	314,00	3 014,40	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 9,6</i>					
52	K	722172714R00	Potrubí z PPR , D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	13,700	484,00	6 630,80	
	P		<i>Poznámka k položce:☐ 13,7</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	722172715R00	Potrubí z PPR , D 50 x 6,9 mm, PN 16	m	4,500	641,00	2 884,50	
	P		Poznámka k položce:☐ 4,5					
54	K	722172716R00	Potrubí z PPR , D 63 x 8,6 mm, PN 16	m	29,000	915,00	26 535,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 29,0					
55	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé , D 20x2,8 mm	m	80,400	242,00	19 456,80	
	P		Poznámka k položce:☐ s čedičovými nebo skelnými vlákny☐ 80,4					
56	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé, D 25x3,5 mm	m	8,800	287,50	2 530,00	
	P		Poznámka k položce:☐ s čedičovými nebo skelnými vlákny☐ 8,8					
57	K	722178713R00	Potrubí vícevrstvé, D 32x4,4 mm	m	19,500	374,00	7 293,00	
	P		Poznámka k položce:☐ s čedičovými nebo skelnými vlákny☐ 19,5					
58	K	722178714R00	Potrubí vícevrstvé , D 40x5,5 mm	m	8,500	558,00	4 743,00	
	P		Poznámka k položce:☐ s čedičovými nebo skelnými vlákny☐ 8,5					
59	K	722178715R00	Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm	m	6,000	686,00	4 116,00	
	P		Poznámka k položce:☐ s čedičovými nebo skelnými vlákny☐ 6,0					
60	K	722181245RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	90,000	112,20	10 098,00	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 32 mm☐ 90,0					
61	K	722181245RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	28,000	129,60	3 628,80	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 40 mm☐ 28,0					
62	K	722181245RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	6,000	164,10	984,60	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 50 mm☐ 6,0					
63	K	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	51,000	55,08	2 809,08	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 22 mm☐ 51					
64	K	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	37,200	58,68	2 182,90	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 28 mm☐ 37,2					
65	K	722181242RU2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	7,000	67,50	472,50	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 35 mm☐ 7					
66	K	722181242RW2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	13,700	78,60	1 076,82	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 45 mm☐ 13,7					
67	K	722181242RW8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	4,200	87,90	369,18	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 54 mm☐ 4,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	722181242RY3	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	11,500	96,90	1 114,35	
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřní průměr 63 mm☐ 11,5					
69	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	44,000	224,50	9 878,00	
	P		Poznámka k položce:☐ ;dřezy; 6 ☐ ;myčka; 1 ☐ ;nádržka; 1 ☐ ;pisoár; 1 ☐ ;pračka; 1 ☐ ;sprcha; 4 ☐ ;umyvadla; 20 ☐ ;ventily na napojení hadice; 2 ☐ ;výlevka; 6 ☐ ;WC; 2					
70	K	722202212R00	Nástěnka D 16xR1/2	kus	11,000	194,50	2 139,50	
	P		Poznámka k položce:☐ 44-34+1					
71	K	722202221R00	Komplet nástěnný D 20xR1/2	kus	17,000	500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce:☐ ;dřezy; 3 ☐ ;sprcha; 2 ☐ ;umyvadla; 10 ☐ ;výlevka; 2					
72	K	722236511R00	Filtr, velikost oka 0,4mm DN 15	kus	1,000	388,50	388,50	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					
73	K	722235113R00	Kohout kulový, DN 25	kus	1,000	418,50	418,50	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					
74	K	722235111R00	Kohout kulový, DN 15	kus	3,000	213,00	639,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 3					
75	K	722235112R00	Kohout vod.kul., DN 20	kus	7,000	283,00	1 981,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 7					
76	K	722235115R00	Kohout vod.kul., DN 40	kus	2,000	930,00	1 860,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 2					
77	K	722235114R00	Kohout vod.kul., DN 32	kus	1,000	604,00	604,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					
78	K	722235116R00	Kohout kulový, DN 50	kus	1,000	1 279,00	1 279,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					
79	K	722235146R00	Kohout kulový s odvodn. DN 50	kus	3,000	2 080,00	6 240,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 3					
80	K	722237661R00	Klapka zpětná, DN 15	kus	1,000	317,00	317,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					
81	K	722237666R00	Klapka zpětná DN 50	kus	2,000	1 352,00	2 704,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 2					
82	K	722000014	D+M Tlakoměru 5/4''	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
	P		Poznámka k položce:☐ 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	48466603	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10	kus	1,000	1 881,00	1 881,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
84	K	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,000	235,50	235,50	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
85	K	732421313R00	Čerpadlo oběhové s autoadaptem	soubor	1,000	7 615,00	7 615,00	
P			Poznámka k položce:☐ UP 20-14☐ 1					
86	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	287,900	15,60	4 491,24	
P			Poznámka k položce:☐ 50,9+37,2+9,6+13,7+4,5+29,0+80,2+8,8+19,5+8,5+6,0+20,0					
87	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	287,900	32,30	9 299,17	
P			Poznámka k položce:☐ 287,9					
88	K	722265247R00	Vodoměr domovní DN 32x260mm, Qn 2,5-15 M3/H	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
89	K	722268616R00	Sestava s ventily Qn 6 DN 50-50	kus	1,000	10 780,00	10 780,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
90	K	722221122R00	Kohout kulový zahradní DN15 x DN20	kus	2,000	243,50	487,00	
P			Poznámka k položce:☐ 2					
91	K	722231162R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1''	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
92	K	722236726R00	Šoupě dvouklínové, DN 50	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
93	K	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	20,000	882,00	17 640,00	
P			Poznámka k položce:☐ 20,0					
94	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,290	654,00	189,66	
D			725 Zařizovací předměty					113 443,07
95	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,000	493,50	493,50	
P			Poznámka k položce:☐ rozměry 78x55 mm, výška 100 mm☐ 1					
96	K	725980113R00	Dvířka 300 x 300 mm - nerez	kus	5,000	311,00	1 555,00	
P			Poznámka k položce:☐ Včetně rámu, D+M☐ 5					
97	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,000	953,00	3 812,00	
P			Poznámka k položce:☐ ;výlevka ;2 ☐ ;WC; 2					
98	K	286967601	Modul-výlevka	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ 2					
99	K	286967562	Modul-WC	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	551070151	M1710 Ovládací tlačítko bílé	kus	4,000	800,00	3 200,00	
	P		Poznámka k položce: □ 4					
101	K	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ včetně sedátka v bílé barvě □ 2					
102	K	725019103R00	Výlevka závěsná keamická s plastovou mřížkou	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	
	P		Poznámka k položce: □ 2					
103	K	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	10,000	1 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ 10					
104	K	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
	P		Poznámka k položce: □ standardní □ ;výlevka; 2					
105	K	725825815RT1	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	P		Poznámka k položce: □ TLAKOVÁ SPRCHA NA NÁDOBÍ NÁSTĚNNÝ MODUL SE SMĚŠOVACÍ BATERÍÍ A RAMÍNKEM □ 1					
106	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	10,000	950,00	9 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ standardní □ 10					
107	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ standardní □ 2					
108	K	725860262R00	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	10,000	428,12	4 281,20	
	P		Poznámka k položce: □ 10					
109	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	10,000	184,80	1 848,00	
	P		Poznámka k položce: □ 10					
110	K	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,000	305,31	305,31	
	P		Poznámka k položce: □ 1					
111	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	6,000	134,37	806,22	
	P		Poznámka k položce: □ ;sprcha; 2 □ ;držák toaletního papíru; 2 □ ;WC štětka; 2					
112	K	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,000	322,63	645,26	
	P		Poznámka k položce: □ 2					
113	K	55145356	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	2,000	420,42	840,84	
	P		Poznámka k položce: □ 2					
114	K	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01	kus	2,000	1 003,31	2 006,62	
	P		Poznámka k položce: □ 2					
115	K	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19	kus	2,000	572,11	1 144,22	
	P		Poznámka k položce: □ 2					
116	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	24,000	181,72	4 361,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ ;dřezy; 2 ☐ ;nádržka; 1 ☐ ; pisoár; 1 ☐ ;umyvadla; 20					
117	K	725814125R00	Ventil pračkový DN 20	soubor	2,000	398,09	796,18	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1+1					
118	K	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	2,000	2 926,00	5 852,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 2					
119	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	2,000	1 505,00	3 010,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 2					
120	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	900,00	900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ standardní☐ 1					
121	K	725122232R00	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s montážní krabicí s vestavěným napájecím zdrojem☐ 1					
122	K	725851005R00	Odtoková souprava pro dvojdřezy PP HL27 D 40 mm	kus	1,000	687,00	687,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
123	K	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm	kus	1,000	692,00	692,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
124	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	771,00	771,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
125	K	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	1,000	1 759,00	1 759,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
126	K	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,000	1 414,00	1 414,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
127	K	55231350	Dvoudřez nerez	kus	1,000	3 025,00	3 025,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
128	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,320	742,00	237,44	
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					120 351,00
129	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	434,00	434,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
130	K	831000001	Napojení na stávající rozvod - kanalizace	kpl	1,000	7 600,00	7 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Napojení + další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování☐ 1					
131	K	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,000	629,10	629,10	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 1					
132	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	22,000	12,15	267,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	25,000	16,83	420,75	
P			Poznámka k položce:☐ 25					
134	K	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,000	906,30	906,30	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
135	K	42228350	Šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda	kus	1,000	5 278,50	5 278,50	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
136	K	422911612	Souprava zemní typ AT, DN 65-80	kus	1,000	1 049,40	1 049,40	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
137	K	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus	1,000	1 590,30	1 590,30	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
138	K	42273536	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.225	kus	1,000	2 866,50	2 866,50	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
139	K	894431311RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá	kus	7,000	8 214,65	57 502,55	
P			Poznámka k položce:☐ dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t☐ 7					
140	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,000	602,10	1 806,30	
P			Poznámka k položce:☐ 3					
141	K	59300041	Odlučovač ropných látek, průtok 9 l/s, kompletní dodávka	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1					
D			91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			4 291,20	
142	K	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	32,000	134,10	4 291,20	
P			Poznámka k položce:☐ ;vodovod ve stáv. asf. krytu; 15,0*2+2,0					
D			97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			17 748,00	
143	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	170,000	104,40	17 748,00	
P			Poznámka k položce:☐ ;odpady, voda; 90+80					
D			H27	Vedení trubní dálková a přípojná			1 721,29	
144	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,710	125,55	1 721,29	
D			S	Přesuny sutí			7 656,86	
145	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	11,510	122,85	1 414,00	
P			Poznámka k položce:☐ 1,61+9,9					
146	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	9,900	272,25	2 695,28	
P			Poznámka k položce:☐ 9,9					
147	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,510	270,45	3 112,88	
P			Poznámka k položce:☐ 11,51					
148	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,610	270,00	434,70	
P			Poznámka k položce:☐ 1,61					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

5 - Silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

IČ: 69172196

DIČ:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25419081

DIČ: CZ 25418091

Projektant:

IČ: 27492851

DIČ: CZ27492851

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

658 334,51

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

658 334,51

21,00%

138 250,25

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

796 584,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

5 - Silnoprúd

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

658 334,51

M21 - Elektromontáže

631 834,51

9ost - Ostatní náklady

26 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D1-01 - Výjezdová základna
Soupis: 5 - Silnoproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 23. 6. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 658 334,51

D	M21	Elektromontáže					631 834,51	
1	K	1	Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	1.1	Výchozí bleskosvodu vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	2	rozdávěč R1	ks	1,000	144 600,00	144 600,00	
4	K	210 19-0004.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	kus	1,000	1 078,65	1 078,65	
5	K	3	podhledové LED svítidlo 40W 60x60xcm 4000K vč. montáže	ks	29,000	1 900,00	55 100,00	
6	K	4	stropní LED svítidlo 40W 120cm IP54 4000K vč. montáže	ks	23,000	1 300,00	29 900,00	
7	K	5	stropní LED downlight 10W vč. montáže	ks	16,000	800,00	12 800,00	
8	K	6	nouzové svítidlo IP42, 8W vč. montáže	ks	19,000	800,00	15 200,00	
9	K	7	Pohybový spínač LED, 10A stropní	ks	10,000	1 218,00	12 180,00	
10	K	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	6,000	220,15	1 320,90	
11	K	210 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	6,000	256,28	1 537,68	
12	K	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	12,000	229,50	2 754,00	
13	K	210 11-0005.RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	6,000	281,78	1 690,68	
14	K	210 11-0006.RT1	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. včetně dodávky spínače	kus	1,000	677,45	677,45	
15	K	210 11-0021.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače	kus	6,000	599,25	3 595,50	
16	K	9	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 6, venkovní včetně dodávky spínače	kus	12,000	617,10	7 405,20	
17	K	9.1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 7, venkovní včetně dodávky spínače	kus	2,000	717,40	1 434,80	
18	K	210 11-1002.RT1	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně zásuvky dvojité	kus	81,000	297,50	24 097,50	
19	K	10	svodič SPD tř.D do zás. 230V	ks	10,000	450,00	4 500,00	
20	K	11	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky 16A/230V IP44	kus	27,000	245,00	6 615,00	
21	K	210 01-0004.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	2,000	53,70	107,40	
22	K	210 01-0351.RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	56,000	369,33	20 682,48	
23	K	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	200,000	62,48	12 496,00	
24	K	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	65,000	201,03	13 066,95	
25	K	210 01-0322.RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	33,000	276,68	9 130,44	
26	K	210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5	m	320,000	38,00	12 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	206,000	40,46	8 334,76	
28	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	918,000	35,20	32 313,60	
29	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	1 422,000	42,70	60 719,40	
30	K	210 80-0107.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx4	m	46,000	59,20	2 723,20	
31	K	210 11-1104.RT1	Zásuvka průmyslová CZ 3243, 45 H,S,Z 3P+Z včetně dodávky zásuvky	kus	3,000	250,50	751,50	
32	K	210 80-0116.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5	m	68,000	60,95	4 144,60	
33	K	210 80-0118.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	41,000	104,98	4 304,18	
34	K	210 80-0605.RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 4	m	200,000	27,12	5 424,00	
35	K	210 80-0607.RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 10	m	100,000	39,87	3 987,00	
36	K	12	ekvipotenciální ochranná sběrna	ks	1,000	185,00	185,00	
37	K	210 22-0002.RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,000	106,25	1 275,00	
38	K	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	140,000	81,69	11 436,60	
39	K	210 22-0101.RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	28,000	219,73	6 152,44	
40	K	210 22-0101.RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	135,000	299,00	40 365,00	
41	K	15	stožár STA délka 1m vč. kotvení	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
42	K	16	Izolovaný jímač pro stožár STA	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
43	K	210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	4,000	124,53	498,12	
44	K	210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	60,000	107,53	6 451,80	
45	K	210 22-0301.RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	4,000	135,15	540,60	
46	K	210 22-0302.RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	30,000	160,23	4 806,90	
47	K	210 22-0302.RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK	kus	6,000	161,93	971,58	
48	K	210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,000	117,73	2 354,60	
49	K	210 22-0372.RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,000	567,80	2 271,20	
50	K	210 22-0401.RT1	Označení svodu štítiky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	4,000	48,20	192,80	
51	K	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,600	5 000,00	3 000,00	
52	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	200,000	50,00	10 000,00	

D		9ost	Ostatní náklady	26 500,00				
53	K	91	Individuální mimostaveništní doprava	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
54	K	92	Likvidace odpadu, úklid	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
55	K	93	Mechanizace, lešení, plošiny	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

6 - ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

IČ:

DIČ: 69172196

IČ:

DIČ: 25419081

CZ 25418091

IČ:

DIČ: 27492851

CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 103 398,62

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 103 398,62

21,00%

231 713,71

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 335 112,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

6 - ÚT

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 103 398,62

731 - Kotelny

594 294,77

732 - Strojovny

83 497,14

733 - Potrubí

68 537,08

734 - Armatury

43 169,04

735 - Otopná tělesa

96 055,64

736 - Podlahové topení

171 696,06

713 - Izolace tepelné

13 268,89

001 - Ostatní náklady

32 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D1-01 - Výjezdová základna
Soupis: 6 - ÚT

Místo: Datum: 23. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 103 398,62

D 731		Kotelny					594 294,77	
1	K	731.001	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VNITRNI INSTALACE, Tepelný výkon pro A2/W35 (EN 14511)=14.75 KW, bivalentní zdroj 8.8 KW, COP 4.0, kompresor s invertorovou technologií	ks	1,000	337 000,00	337 000,00	
2	K	731.002	Opláštění tepelného čerpadla - vnitřní provedení	ks	1,000	32 750,00	32 750,00	
3	K	731.003	Propojovací sada pro vnitřní instalaci	ks	1,000	5 139,00	5 139,00	
4	K	731.004	Deska k připojení vzduchové hadice DN 560	ks	2,000	4 940,00	9 880,00	
5	K	731.005	Vzduchová hadice průměr 560 Al L=4,0 m	ks	2,000	8 883,00	17 766,00	
6	K	731.007	Kompaktní instalační sada pro akumulční zásobník 400	ks	1,000	8 181,00	8 181,00	
7	K	731.008	Šroubovací vsuvky pro akumulční nádrž	ks	1,000	900,00	900,00	
8	K	731.009	Akumulační zásobník 400 litrů	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
9	K	731.010	Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace 25/1-7 E	ks	2,000	6 102,00	12 204,00	
10	K	731.012	Regulace tepelného čerpadla - ekvitermní , ovláda 2 bivalentní zdroje	ks	1,000	22 430,00	22 430,00	
11	K	731.014	Stacionární zásobník teplé vody objem 280 litrů, plocha výměníku 4,8 m2	ks	1,000	57 123,00	57 123,00	
12	K	731.015	Hydraulické připojení k zásobníku teplé vody	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
13	K	731.016	Elektrické topné těleso 6,0 kW, 400V	ks	2,000	5 958,00	11 916,00	
14	K	731.017	Rozvaděč elektro pro jištění jednotlivých prvků (kompresor, kotel, topné tyče, ob.čerpadla,...)	ks	1,000	20 187,00	20 187,00	
15	K	731.018	Elektro materiál v kotelně (lišty, vodiče,...)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
16	K	731.018.1	Montáž elektroinstalace	ks	15,000	300,00	4 500,00	
17	K	731.019	Montáž tepelného čerpadla včetně příslušenství	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
18	K	731.020	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
19	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	5 867,260	1,29	7 568,77	

D 732		Strojovny					83 497,14	
20	K	732 33-1515.R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.50 l	kus	1,000	1 830,60	1 830,60	
21	K	732.001	Cerpadlová skupina pro nespěšovaný okruh s roztečí 125 mm DN25 (2x kulový kohout, 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace EPS, montážní konzole), oběhové čerpadlo 1,4 m3/h. 1.55 m 230V. 135W	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
22	K	732.002	Cerpadlová skupina pro směšovaný okruh s roztečí 125 mm DN25 (2x kulový kohout, 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, třicestný směšovací ventil se servopohonem 230V, tepelná izolace EPS. montážní konzole). oběhové čerpadlo 0.3 m3/h. 1.2 m 230V. 135W	kus	1,000	11 930,00	11 930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	732.003	Montáž čerpadlových skupin, DN 25	kus	2,000	525,00	1 050,00	
24	K	732.004	Sdružený rozdělovač a sběrač 2 okruhy, rozteč 125 mm včetně konzol	kus	1,000	4 286,00	4 286,00	
25	K	732.005	Montáž sdruženého rozdělovače	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
26	K	732.006	Montáž změkčovací armatury	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
27	K	732.005.1	Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy, změkčovací kapacita 12000 LITRŮ x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem vč náplň pro změkčování a náplň pro	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
28	K	732.008	Montáž oddělovací armatury	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
29	K	732.009	Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988 A DIN EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvod pitné vody . systémový oddělovač BA	ks	1,000	11 900,00	11 900,00	
30	K	732.010	Montáž doplňovacího zařízení vč nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	732.011	Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou expanzní nádobou bez čerpadla	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	
32	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	819,966	1,83	1 500,54	

D 733 Potrubí 68 537,08

33	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	1,000	290,50	290,50	
34	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	10,000	340,00	3 400,00	
35	K	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	30,000	585,00	17 550,00	
36	K	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	10,000	694,00	6 940,00	
37	K	733.001	Potrubí PEX-a 17x2,0 včetně tvarovek a montáže	m	125,000	128,00	16 000,00	
38	K	733.002	Potrubí PEX-a 20x2,0 včetně tvarovek a montáže	m	55,000	165,00	9 075,00	
39	K	733.003	Potrubí PEX-a 25x2,3 včetně tvarovek a montáže	m	42,000	190,00	7 980,00	
40	K	733.004	Potrubí PEX-a 32x2,9 včetně tvarovek a montáže	m	10,000	280,00	2 800,00	
41	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	283,000	8,83	2 498,89	
42	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	665,344	3,01	2 002,69	

D 734 Armatury 43 169,04

43	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	20,000	22,87	457,40	
44	K	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	22,000	24,23	533,06	
45	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	20,000	72,25	1 445,00	
46	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,000	90,53	90,53	
47	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	10,000	101,15	1 011,50	
48	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,000	1 755,25	1 755,25	
49	K	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20	kus	1,000	399,93	399,93	
50	K	734235133R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 25	kus	2,000	534,65	1 069,30	
51	K	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	7,000	436,90	3 058,30	
52	K	734293273R00	Kohout kulový s filtrem DN 25	kus	4,000	1 324,30	5 297,20	
53	K	734245123R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	2,000	340,00	680,00	
54	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	10,000	198,90	1 989,00	
55	K	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	10,000	198,48	1 984,80	
56	K	734255122R00	Ventil pojistný, R140 DN 20 x 3,0 bar	kus	1,000	504,05	504,05	
57	K	734263215R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové pro ventilová tělesa	kus	20,000	430,10	8 602,00	
58	K	731.001.1	Armatura pro připojení otopného tělesa bez ventilu se spodním připojením s roztečí 50 mm.	kus	3,000	1 557,00	4 671,00	
59	K	731.002.1	Svěrné šroubení CU 15	kus	44,000	56,70	2 494,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	731.003.1	termostatická hlavice standart 0-28°C	kus	23,000	239,00	5 497,00	
61	K	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	10,000	146,55	1 465,50	
62	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	430,056	0,38	163,42	

D 735 Otopná tělesa 96 055,64

63	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	7,000	123,15	862,05	
64	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	13,000	226,51	2 944,63	
65	K	735159130R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm	kus	7,000	370,64	2 594,48	
66	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	9,000	312,91	2 816,19	
67	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	4,000	385,18	1 540,72	
68	K	735.001	deskové těleso s vestavěným ventilem 11 VK 600/400 (White RAL 9016)	kus	1,000	2 102,10	2 102,10	
69	K	735.002	deskové těleso s vestavěným ventilem 11 VK 600/600 (White RAL 9016)	kus	1,000	2 355,50	2 355,50	
70	K	735.003	deskové těleso s vestavěným ventilem 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	kus	3,000	3 113,60	9 340,80	
71	K	735.004	deskové těleso s vestavěným ventilem 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 871,70	3 871,70	
72	K	735.005	deskové těleso s vestavěným ventilem 21 VK 600/1200 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 922,10	3 922,10	
73	K	735.006	deskové těleso s vestavěným ventilem 21 VK 900/500 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	
74	K	735.007	deskové těleso s vestavěným ventilem 21 VK 900/700 (White RAL 9016)	kus	2,000	3 899,00	7 798,00	
75	K	735.008	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/500 (White RAL 9016)	kus	1,000	2 979,90	2 979,90	
76	K	735.009	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/600 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 183,60	3 183,60	
77	K	735.010	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/800 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 587,50	3 587,50	
78	K	735.011	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/1000 (White RAL 9016)	kus	1,000	3 993,50	3 993,50	
79	K	735.012	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/1600 (White RAL 9016)	kus	2,000	5 207,30	10 414,60	
80	K	735.013	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 600/1800 (White RAL 9016)	kus	1,000	5 615,40	5 615,40	
81	K	735.014	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 900/500 (White RAL 9016)	kus	2,000	3 801,00	7 602,00	
82	K	735.015	deskové těleso s vestavěným ventilem 22 VK 900/900 (White RAL 9016)	kus	1,000	5 053,30	5 053,30	
83	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,000	384,00	1 152,00	
84	K	735.017	Koupelnové těleso 900/495 se středovým připojením	kus	1,000	1 525,30	1 525,30	
85	K	735.018	Koupelnové těleso 1810/750 se středovým připojením	kus	2,000	2 265,90	4 531,80	
86	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	930,772	3,20	2 978,47	

D 736 Podlahové topení 171 696,06

87	K	736 11-0003.RT2	Podlahové vytápění na vodící lišty rozteč 250mm vč montáže	m2	110,000	1 430,00	157 300,00	
88	K	736326305R00	Sestava rozd./sběrač s průtokoměry, 6cest.bez skříně, kulový kohout rohový	ks	1,000	7 850,00	7 850,00	
89	K	736326814R00	Skříň rozdělovače pod omítku 950 mm	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	
90	K	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa - 17x2,0 mm	ks	12,000	144,50	1 734,00	
91	K	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	1 697,440	1,15	1 952,06	

D 713 Izolace tepelné 13 268,89

92	K	713.001	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	125,000	11,88	1 485,00	
93	K	713.002	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	55,000	12,63	694,65	
94	K	713.003	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	42,000	25,12	1 055,04	
95	K	713.004	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	10,000	28,91	289,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	713.005	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	1,000	17,62	17,62	
97	K	713.006	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	10,000	19,79	197,90	
98	K	713.007	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,000	21,90	657,00	
99	K	713.008	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,000	25,12	251,20	
100	K	713.009	Montáž PE izolačních pozder	m	283,000	30,00	8 490,00	
101	K	998	Přesun hmot pro izolace, výšky do 6 m	%	131,375	1,00	131,38	

D		001	Ostatní náklady	32 880,00				
102	K	Pol1	revizní knihy, provozní řád	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
103	K	Pol11	stavební práce sekání	h	24,000	180,00	4 320,00	
104	K	Pol3	topná zkouška dle normy	h	72,000	180,00	12 960,00	
105	K	005111010T	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
106	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
107	K	005231030R	Zkušební provoz	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
108	K	Pol4	nezměř práce	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

8,9 - VZT a chlazení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

IČ:

DIČ: 69172196

IČ:

DIČ: 25419081
CZ 25418091

IČ:

DIČ: 27492851
CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

669 456,68

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

669 456,68

21,00%

140 585,90

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

810 042,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

8,9 - VZT a chlazení

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

669 456,68

751 - Vzduchotechnika

669 456,68

D1 - Dodávka

494 652,04

D2 - Montáž

139 804,64

D3 - Ostatní

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základů, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

8,9 - VZT a chlazení

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

669 456,68

D 751 Vzduchotechnika

669 456,68

D D1 Dodávka

494 652,04

1	M	VJ1	ventilátor jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 1200x1300x435 mm, hmotnost jednotky 269 kg, jednotka o vzduchovém výkonu 1200 m³/h, jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 70%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 1 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem, cirkulační klapkou, přímým výparem pro chlazení a ohřev a elektrickým dohřevem o výkonu 2,65 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač osazen v prostoru garáže dle požadavků provozovatele, rozvadječe MaR umístěna mimo jednotku	ks	1,000	178 613,00	178 613,00	
2	M	VJ2	ventilátor jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 1290x930x370 mm, hmotnost jednotky 72 kg, jednotka o vzduchovém výkonu 440 m³/h, jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 85%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 0,34 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem a elektrickým dohřevem o výkonu 0,5 kW, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z minerální izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač umístěn v technické místnosti	ks	1,000	54 546,00	54 546,00	
3	M	PV1	Potrubní EC ventilátor Ø125 mm o výkonu 235 m³/h s diagonálním oběžným kolem	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
4	M	CHLi1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému o výkonu 3,6 kW o rozměrech 320x1050x228 mm, jednotka říděna IR ovladačem dodávaným s jednotkou	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
5	M	CHLe1	Venkovní chladicí jednotka split systému umístěná na fasádě na systémové ocelové konstrukci, jednotka o akustickém výkonu 64 dB(A), rozměry jednotky 530x660x240 mm a hmotnost 23 kg, jmenovitý výkon jednotky 3,6 kW, příkon jednotky 2 kW 230V, EER 3,25, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R410	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
6	M	CHLe2	Venkovní chladicí jednotka přímého výparu umístěná na fasádě na systémové ocelové konstrukci, jednotka o akustickém výkonu 64 dB(A), rozměry jednotky 550x780x290 mm a hmotnost 40 kg, jmenovitý výkon jednotky 5 kW, příkon jednotky 2 kW 230V, EER 3,01, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka dodána vč. DX-kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R410	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
7	M	001	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie d125 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	365,00	365,00	
8	M	002	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie 630x315 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	M	003	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie 760x355 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
10	M	004	Ukončení potrubí sitem vč. RAL dle požadavků architekta	m2	1,000	330,00	330,00	
11	M	005	Zpětná klapka d125 mm	ks	2,000	262,00	524,00	
12	M	006	Zpětná klapka d200 mm	ks	2,000	393,00	786,00	
13	M	007	Zpětná klapka d315 mm	ks	1,000	485,00	485,00	
14	M	008	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	7,000	118,00	826,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	009	Taliřový ventil kovový d125 mm	ks	1,000	135,00	135,00	
16	M	010	Taliřový ventil kovový d160 mm	ks	6,000	205,00	1 230,00	
17	M	011	Vyústka pozinkovaná do kruhového potrubí jednořadá 500x100 mm vč. regulace R1	ks	5,000	1 700,00	8 500,00	
18	M	012	Vyústka pozinkovaná do kruhového potrubí dvouřadá 500x100 mm vč. regulace R1	ks	5,000	1 930,00	9 650,00	
19	M	013	Tlumič hluku d125 mm dl. 600 mm	ks	1,000	1 562,00	1 562,00	
20	M	014	Ohebný tlumič hluku d200 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku. připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,000	4 600,00	18 400,00	
21	M	015	Ohebný tlumič hluku d315 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku. připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,000	5 600,00	22 400,00	
22	M	016	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d100 mm vč. 30% tvarovek	m	2,000	297,00	594,00	
23	M	017	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d125 mm vč. 30% tvarovek	m	17,000	403,65	6 862,05	
24	M	018	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d160 mm vč. 30% tvarovek	m	3,000	533,33	1 599,99	
25	M	019	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d200 mm vč. 30% tvarovek	m	11,000	671,00	7 381,00	
26	M	020	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d250 mm vč. 30% tvarovek	m	3,000	790,00	2 370,00	
27	M	021	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d315 mm vč. 30% tvarovek	m	32,000	1 018,75	32 600,00	
28	M	022	Al hadice d100 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	9,000	89,00	801,00	
29	M	023	Al hadice d125 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	1,000	115,00	115,00	
30	M	024	Al hadice d160 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	11,000	151,00	1 661,00	
31	M	025	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí a tvarovky	m2	8,000	357,00	2 856,00	
32	M	026	Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm	m2	14,000	800,00	11 200,00	
33	M	027	Ocelové lakované konzole pro kotvení kondezačních jednotek do fasády	ks	2,000	735,00	1 470,00	
34	M	028	Cu předizolované potrubí chlazení d6/10 mm pájené natvrdo	m	18,000	420,00	7 560,00	
35	M	029	Cu předizolované potrubí chlazení d6/12 mm pájené natvrdo	m	29,000	420,00	12 180,00	
36	M	030	Požární klapka kruhová Ø315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
37	M	031	Požární izolace potrubí EIS60	m2	1,000	1 350,00	1 350,00	

D		D2	Montáž	139 804,64				
38	K	VJ1	Vetrací jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 2100x1300x455 mm, hmotnost jednotky 289 kg, jednotka o vzduchovém výkonu 1200 m³/h, jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 70%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 1 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem, cirkulační klapkou, přímým výparem pro chlazení a ohřev a elektrickým dohřevem o výkonu 2,65 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač osazen v prostoru garáže dle požadavků provozovatele, rozvodnice MaR umístěna mimo jednotku	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
39	K	VJ2	Vetrací jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 1290x930x370 mm, hmotnost jednotky 72 kg, jednotka o vzduchovém výkonu 440 m³/h, jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 85%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 0,34 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem a elektrickým dohřevem o výkonu 0,5 kW, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z minerální izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač umístěn v technické místnosti	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	PV1	Potrubní EC ventilátor ø125 mm o výkonu 235 m3/h s diagonálním oběžným kolem	ks	1,000	1 296,00	1 296,00	
41	K	CHLi1	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému o výkonu 3,6 kW o rozměrech 320x1050x228 mm, jednotka řízena IR ovladačem dodávaným s jednotkou	ks	1,000	3 456,00	3 456,00	
42	K	CHLe1	Venkovní chladicí jednotka split systému umístěná na fasádě na systémové ocelové konstrukci, jednotka o akustickém výkonu 64 dB(A), rozměry jednotky 530x660x240 mm a hmotnost 23 kg, jmenovitý výkon jednotky 3,6 kW, příkon jednotky 2 kW 230V, EER 3,25, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R410	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	
43	K	CHLe2	Venkovní chladicí jednotka přímého výparu umístěná na fasádě na systémové ocelové konstrukci, jednotka o akustickém výkonu 64 dB(A), rozměry jednotky 550x780x290 mm a hmotnost 40 kg, jmenovitý výkon jednotky 5 kW, příkon jednotky 2 kW 230V, EER 3,01, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka dodána vč. DX-kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R410	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
44	K	001	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie d125 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	290,00	290,00	
45	K	002	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie 630x315 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	648,00	648,00	
46	K	003	Fasádní protidešťová pozinkovaná žaluzie 760x355 mm, RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	788,00	788,00	
47	K	004	Ukončení potrubí sítím vč. RAL dle požadavků architekta	m2	1,000	108,00	108,00	
48	K	005	Zpětná klapka d125 mm	ks	2,000	108,00	216,00	
49	K	006	Zpětná klapka d200 mm	ks	2,000	130,00	260,00	
50	K	007	Zpětná klapka d315 mm	ks	1,000	182,00	182,00	
51	K	008	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	7,000	129,71	907,97	
52	K	009	Talířový ventil kovový d125 mm	ks	1,000	146,00	146,00	
53	K	010	Talířový ventil kovový d160 mm	ks	6,000	178,33	1 069,98	
54	K	011	Vyústka pozinkovaná do kruhového potrubí jednořadá 500x100 mm vč. regulace R1	ks	5,000	518,40	2 592,00	
55	K	012	Vyústka pozinkovaná do kruhového potrubí dvouřadá 500x100 mm vč. regulace R1	ks	5,000	518,40	2 592,00	
56	K	013	Tlumič hluku d125 mm dl. 600 mm	ks	1,000	404,00	404,00	
57	K	014	Ohebný tlumič hluku d200 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,000	702,00	2 808,00	
58	K	015	Ohebný tlumič hluku d315 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textilie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,000	777,50	3 110,00	
59	K	016	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d100 mm vč. 30% tvarovek	m	2,000	112,50	225,00	
60	K	017	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d125 mm vč. 30% tvarovek	m	17,000	216,00	3 672,00	
61	K	018	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d160 mm vč. 30% tvarovek	m	3,000	259,33	777,99	
62	K	019	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d200 mm vč. 30% tvarovek	m	11,000	302,45	3 326,95	
63	K	020	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d250 mm vč. 30% tvarovek	m	3,000	324,00	972,00	
64	K	021	Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d315 mm vč. 30% tvarovek	m	32,000	351,00	11 232,00	
65	K	022	Al hadice d100 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	9,000	97,22	874,98	
66	K	023	Al hadice d125 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	1,000	215,00	215,00	
67	K	024	Al hadice d160 mm z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem	m	11,000	270,00	2 970,00	
68	K	025	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí a tvarovky	m2	8,000	432,00	3 456,00	
69	K	026	Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm	m2	14,000	313,14	4 383,96	
70	K	027	Ocelové lakované konzole pro kotvení kondezačních jednotek do fasády	ks	2,000	378,00	756,00	
71	K	028	Cu předizolované potrubí chlazení d6/10 mm pájené natvrdo	m	18,000	159,83	2 876,94	
72	K	029	Cu předizolované potrubí chlazení d6/12 mm pájené natvrdo	m	29,000	191,03	5 539,87	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	030	Požární klapka kruhová Ø315 mm s požární odolností EI300, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouští mechanismus uzavře list klapky. Klapka zapravena dle podkladů výrobce.	ks	2,000	1 512,00	3 024,00	
74	K	031	Požární izolace potrubí EIS60	m2	1,000	648,00	648,00	
D		D3	Ostatní				35 000,00	
75	K	Pol6	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
76	K	Pol7	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
77	K	Pol8	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
78	K	Pol10	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

11 - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

IČ:

DIČ: 69172196

IČ:

DIČ: 25419081
CZ 25418091

IČ:

DIČ: 27492851
CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

285 214,40

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

285 214,40

21,00%

59 895,02

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

345 109,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

11 - Slaboproud

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

285 214,40

M21 - Elektromontáže

167 214,40

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech

100 000,00

9ost - Ostatní náklady

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

11 - Slaboproud

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 214,40

D		M21	Elektromontáže						167 214,40
1	K	1	Měření struk. kabeláže vč. protokolu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00		
2	K	2	Nastavení satelitní antény	ks	1,000	10 000,00	10 000,00		
3	K	3	Výchozí revize NN	ks	1,000	8 000,00	8 000,00		
4	K	4	Skříň dat. rozváděče 600x600x1000mm plná, plechová s prosklenými dveřmi	ks	1,000	7 200,00	7 200,00		
5	K	15	Sestavení datového rozváděče	ks	1,000	2 500,00	2 500,00		
6	K	5	Napájecí panel 6xzás. 230V + SPD	ks	1,000	551,00	551,00		
7	K	6	PATCH PANEL 24xRJ45 UTP	ks	2,000	800,00	1 600,00		
8	K	7	Multiswitch 5/8	ks	1,000	2 300,00	2 300,00		
9	K	8	zásuvka televizní	ks	5,000	280,00	1 400,00		
10	K	9	zásuvka RJ45/Cat.5E IP20	ks	25,000	295,00	7 375,00		
11	K	10	kabel UTP Cat. 5E, balení 305m	ks	5,000	1 700,00	8 500,00		
12	K	11	kabel coax televizní 75ohm s dvojím stíněním	m	402,000	17,00	6 834,00		
13	K	12	venkovní anténa • zesílení signálu o 20 dB vhodná pro příjem vysílání FM, DAB, DVB-T, DVB-T2	ks	1,000	1 300,00	1 300,00		
14	K	13	Síťová anténa, nejběžnější pro příjem tv signálu osazena novým širokopásmovým zesilovačem s LTE fil	ks	1,000	1 300,00	1 300,00		
15	K	17	Sada domovního telefonu 1x zdroj, zámeček 8V-AC 2x tel. přístroj	ks	1,000	8 000,00	8 000,00		
16	K	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	1 987,000	34,00	67 558,00		
17	K	210 01-0005.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm včetně dodávky trubky PVC 2336	m	30,000	58,70	1 761,00		
18	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub	kus	36,000	37,90	1 364,40		
19	K	210 01-0311.RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1905+víčko	kus	20,000	71,00	1 420,00		
20	K	16	KONEKTOR RJ45 UTP CAT5E	ks	62,000	25,00	1 550,00		
21	K	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,300	5 670,00	1 701,00		

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech						100 000,00
22	K	14	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	2 000,000	50,00	100 000,00		

D		9ost	Ostatní náklady						18 000,00
23	K	91	Individuální mimostaveništní doprava	ks	1,000	12 000,00	12 000,00		

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	92		Likvidace odpadu, úklid	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt:
D1-02 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2020
IČ:
DIČ: 69172196

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim
Projektant:

IČ:
DIČ: CZ 25418091
IČ:
DIČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel:
[REDACTED]
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			619 146,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	619 146,74	21,00%	130 020,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	749 167,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

619 146,74

HSV - Práce a dodávky HSV

612 516,74

1 - Zemní práce

153 077,02

5 - Komunikace pozemní

319 858,00

8 - Trubní vedení

7 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 052,50

99 - Přesuny hmot a sutí

21 759,62

997 - Přesun sutě

55 959,60

PSV - Práce a dodávky PSV

6 630,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

619 146,74

D HSV Práce a dodávky HSV

612 516,74

D 1 Zemní práce

153 077,02

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	20,000	61,40	1 228,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy situace stavby"					
	VV		"travní drn"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	341,000	120,00	40 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy situace stavby"					
	VV		"asfaltový kryt"383-42		341,000			
	VV		Součet		341,000			
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	12,000	99,40	1 192,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy situace stavby"					
	VV		"stávající vodícíprožek"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	50,000	58,30	2 915,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy situace stavby"					
	VV		"silniční obruby"12+40-2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	52,500	147,00	7 717,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy situace stavby"					
	VV		"odkopávky pronovou konstrukci tl.200mm"150*0,2		30,000			
	VV		"sanace dle PD v případě neúnosného podloží tl.150mm"150*0,15		22,500			
	VV		Součet		52,500			
6	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,940	1 477,00	4 342,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"uliční vpust"(1,4*1,4*1,5)*1		2,940			
	VV		Součet		2,940			
7	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,940	208,00	611,52	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,940	128,00	376,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výkopu"2,94		2,940			
	VV		Součet		2,940			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,440	259,00	14 358,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkopávky"52,5		52,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta"2,94		2,940			
	VV		Součet		55,440			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	277,200	19,80	5 488,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,44*5		277,200			
	VV		Součet		277,200			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných syvkých v aktivní zóně	m3	36,000	104,00	3 744,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"násyp před vstupem do ZZS tl. 400mm"90*0,4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	64,800	275,00	17 820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"násypový materiál"36*1,8		64,800			
	VV		Součet		64,800			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,440	18,50	1 025,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkopávky"52,5		52,500			
	VV		"šachta"2,94		2,940			
	VV		Součet		55,440			
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,792	160,00	15 966,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,44*1,8		99,792			
	VV		Součet		99,792			
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,800	193,00	347,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,94-1,14		1,800			
	VV		Součet		1,800			
16	M	583373310	šterkopísek frakce 0/22	t	3,240	356,00	1 153,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obrys šachet"1,8*1,8		3,240			
	VV		Součet		3,240			
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	176,000	48,20	8 483,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"ohumusování"176		176,000			
	VV		Součet		176,000			
18	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	47,520	290,00	13 780,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"ohumusování"					
	VV		"dle osetí"176*0,15*1,8		47,520			
	VV		Součet		47,520			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,000	18,70	3 291,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"ohumusování a osetí"176		176,000			
	VV		Součet		176,000			
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,560	93,00	982,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		176*0,05*1,2		10,560			
	VV		Součet		10,560			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	341,000	21,50	7 331,50	CS ÚRS 2020 01
D 5 Komunikace pozemní							319 858,00	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 023,000	154,00	157 542,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"podkladní vrstva"383-42		341,000			
	VV		"ochranný vrstva"383-42		341,000			
	VV		"sanace dle PD v případě neúnosného podloží"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sanace"383-42		341,000			
	VV		Součet		1 023,000			
23	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	341,000	234,00	79 794,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"kladení dlažby"383-42		341,000			
	VV		Součet		341,000			
24	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	341,000	242,00	82 522,00	CS ÚRS 2020 01
							7 810,00	
D	8		Trubní vedení					
25	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"nová UV"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	1,000	3 950,00	3 950,00	
	VV		"UV normální"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusti	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"vyrovn. prstenec, skruž s otvorem, skruž, výtok se sifonem, koš na nečistoty"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
							54 052,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	207,00	414,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"B1+E13"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"B1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	778,00	778,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"B1+E13"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	513,00	513,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	25,000	7,04	176,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"VDZ V10b"5*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
34	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	12,000	106,00	1 272,00	CS ÚRS 2020 01
35	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	25,000	5,50	137,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby"					
	VV		"VDZ V10b"5*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	81,000	190,00	15 390,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"					
	VV		"obruba 15/25"12,5+47,5+25-4		81,000			
	VV		Součet		81,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	82,620	142,00	11 732,04	CS ÚRS 2020 01
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajínky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,568	2 970,00	4 656,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle přílohy B.2 Situace stavby a B.3 Vzorový příčný řez"					
	VV		"obruby 15*81*0,35*0,05		1,418			
	VV		"vodící proužek"12*0,25*0,05		0,150			
	VV		Součet		1,568			
40	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	12,000	453,00	5 436,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	12,000	870,00	10 440,00	CS ÚRS 2020 01
D 99			Přesuny hmot a sutí				21 759,62	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,766	42,70	5 156,71	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ naložení je v ceně odstranění krytů a bouracích pracích					
	VV		"beton"2,76+10,25		13,010			
	VV		"živice"107,756		107,756			
	VV		Součet		120,766			
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 690,724	9,82	16 602,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		120,766*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 690,724			
D 997			Přesun sutě				55 959,60	
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,010	160,00	2 081,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"beton"2,76+10,25		13,010			
	VV		Součet		13,010			
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	107,756	500,00	53 878,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"živice"107,756		107,756			
	VV		Součet		107,756			
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 630,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 630,00	
46	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20.0 mm, tl. fólie do 1.0 mm	m2	34,000	195,00	6 630,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt:
D1-03 - Připojovací objekt

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:
ZZS Pardubického kraje

IČ: 69172196
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25419081
DIČ: CZ 25418091

Projektant:
APOLO CZ s.r.o.

IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 896,19
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 896,19	21,00%	8 378,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 274,39
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-03 - Připojovací objekt

Místo:

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:

23. 6. 2020

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 896,19

HSV - Práce a dodávky HSV

22 562,99

1 - Zemní práce

5 067,61

2 - Zakládání

3 630,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 085,20

4 - Vodorovné konstrukce

2 962,00

62 - Úprava povrchů vnějších

4 888,88

998 - Přesun hmot

1 929,03

PSV - Práce a dodávky PSV

17 333,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

333,20

767 - Konstrukce zámečnické

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základů, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-03 - Připojovací objekt

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: ZZS Pardubického kraje

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 896,19

D HSV Práce a dodávky HSV

22 562,99

D 1 Zemní práce

5 067,61

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,680	867,00	1 456,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		z důvodu neznámé úrovně HTU je uvažováno s výkopem z úrovně +-0					
	VV		čv302					
	VV		"od +-0 po -1,0*0,7*2,4*1		1,680			
	VV	vr03	Mezisoučet		1,680			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,680	259,00	435,12	CS ÚRS 2020 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8,400	19,80	166,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,68*5 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,024	650,00	1 965,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,68*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,024			
5	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,971	344,00	334,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		zásyp ruční mezi základ.patky po napojení přípojek a kolem základů (zvětšený manipul.prostor)					
	VV		"výkop"vr03		1,680			
	VV		"odpočet polštáře"-p03		-0,138			
	VV		"odpočet základů a dobetonávky"-(0,75+0,15)*(0,5*0,625+0,3*0,5*2)		-0,551			
	VV		"odpočet překladu"-0,14*0,15*(0,5+0,475)		-0,020			
	VV		Součet		0,971			
6	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	1,942	347,00	673,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,971*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,942			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1,680	21,50	36,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		"základová spára pod šterk.podsyp"0,7*2,4		1,680			
	D	2	Zakládání				3 630,27	
8	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	0,138	826,00	113,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		"šp podsyp"0,6*2,3*0,1		0,138			
	VV	p03	Mezisoučet		0,138			
9	K	279113124	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15. tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,500	1 310,00	1 965,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv302					
	VV		0,5*0,75*(1+1+2)		1,500			
10	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		1		1,000			
11	M	5932107r	překlad železobetonový RZP 209x14x14 cm	kus	1,000	511,00	511,00	
12	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,069	2 610,00	180,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		"dobetonování patek od -0,15 na +0,0"0,5*(0,62+0,3+0,3)*0,15-0,14*0,14*(0,625-0,05+0,3+0,3-0,05)		0,069			
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,559	312,00	174,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		"dobetonování patek"0,15*(0,05+0,5+0,625+0,35+0,35+0,3+0,35+0,35+0,3+0,5+0,05)		0,559			
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,559	64,00	35,78	CS ÚRS 2020 01
15	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,010	44 600,00	446,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"propojení ztrac.bednění základ x stěna, bude použito po dohodě s TDI"0,01		0,010			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 085,20	
16	K	311113121	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva 150 mm	m2	3,500	784,00	2 744,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		1,4*(1,8+0,35*2)		3,500			
17	K	311113122	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,400	958,00	1 341,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		0,5*1,4*2		1,400			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 962,00	
18	K	444143901	Montáž střešních desek nebo panelů v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 0,5 t	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	4pz	Prefa atyp.krycí deska tl.60-70mm spádovaná s přesahem 30mm po obvodu (2260x560mm) - dodávka	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	62		Úprava povrchů vnějších				4 888,88	
20	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	5,460	56,40	307,94	CS ÚRS 2020 01
21	K	623321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená pilířů nebo sloupů	m2	5,460	262,00	1 430,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		1,4*(2,2*2+0,5*2-0,65*2-0,2)		5,460			
22	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	5,460	232,00	1 266,72	CS ÚRS 2020 01
23	K	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	5,460	345,00	1 883,70	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				1 929,03	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,488	351,50	1 929,03	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 333,20	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				333,20	
25	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	0,759	433,00	328,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv302					
	VV		2,2*0,5-0,5*0,35-0,475*0,35		0,759			
26	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	969,00	2,91	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	548,00	1,64	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické					
							17 000,00	
28	K	767od1	Ocelová dvířka 650x650mm + pevná část 650x750mm pro ER a PS - d,m dle popisu čv302 (kování, samolepky, atd.)	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
29	K	767od2	Ocelová dvířka 200x650mm + pevná část 200x750mm pro MIS - d,m dle popisu čv302 (kování, samolepky, atd.)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-04 - Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2020

IČ:

69172196

DIČ:

IČ:

25419081

DIČ:

CZ 25418091

IČ:

27492851

DIČ:

CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 552,06

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

79 552,06

21,00%

16 705,93

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 257,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D1-04 - Oplocení

Místo:

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:

23. 6. 2020

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

79 552,06

HSV - Práce a dodávky HSV

79 552,06

1 - Zemní práce

11 400,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 803,22

998 - Přesun hmot

6 348,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D1-04 - Oplocení

Místo: Zadavatel: ZZS Pardubického kraje Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Datum: 23. 6. 2020 Projektant: APOLO CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 79 552,06

D HSV Práce a dodávky HSV 79 552,06

D 1 Zemní práce 11 400,74

1	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	26,400	229,00	6 045,60	CS ÚRS 2020 01
VV		situace + detail						
VV		33*0,8		26,400				
2	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	26,400	156,00	4 118,40	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: předpoklad kufru parkoviště						
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,295	309,00	400,16	CS ÚRS 2020 01
VV		situace + detail						
VV		"pr.250mm"33*0,8*(3,14*0,125*0,125)		1,295				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,295	259,00	335,41	CS ÚRS 2020 01
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,475	19,80	128,21	CS ÚRS 2020 01
VV		1,295*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,475				
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,331	160,00	372,96	CS ÚRS 2020 01
VV		1,295*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,331				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 803,22

7	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek	kus	33,000	573,00	18 909,00	CS ÚRS 2020 01
VV		situace + detail						
VV		33		33,000				
8	M	33sl	sloupek ocelový poplastovaný 60x40mm, dl. 2200mm - dodávka vč.PVC čepičky	kus	33,000	289,00	9 537,00	
9	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	74,450	99,09	7 377,25	CS ÚRS 2020 01
VV		situace + detail						
VV		16+31,1+8,03+19,32		74,450				
10	M	34pd	plotový dílec 3D poplastovaný, oko 50x200mm, drát 4mm, rozměr 2500x1530mm - dodávka	kus	32,000	572,00	18 304,00	
P		Poznámka k položce: V případě využití odřezků, bude možné objednat menší počet. Tato výměra neuvažuje s použitím odřezků.						
11	K	34up	Délková úprava plotového dílce zkrácením	kus	8,000	285,00	2 280,00	
VV		situace + detail						
VV		"2x na 1 úsek"2*4		8,000				
VV		Součet		8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	34sm	spojovací materiál - ocel.držáky (objímky 60x40mm průběžné,rohové,koncové) - dodávka dle potřeby a předpisu dodavatele dílců 3D	kpl	1,000	5 395,97	5 395,97	
D 998 Přesun hmot							6 348,10	
13	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	5,771	1 100,00	6 348,10	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt:
D2-01 - Areálové rozvody elektro

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2020
IČ:
DIČ: 69172196

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim
Projektant:

IČ:
DIČ: CZ 25418091
IČ:
DIČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel:
[REDACTED]
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 819,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 819,00	21,00%	20 541,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 360,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základén, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D2-01 - Areálové rozvody elektro

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 819,00

M21 - Elektromontáže

49 385,00

M46 - Zemní práce při montážích

38 934,00

9ost - Ostatní náklady

9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D2-01 - Areálové rozvody elektro

Místo: Datum: 23. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 819,00

D	M21	Elektromontáže					49 385,00	
1	K	1	Výchozí revize NN	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	2	Koordinace postupu prací s ČEZ Distribuce a.s.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K	3	elektroměrový rozváděč pro 2x elm, HDO v kompaktním pilíři	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
4	K	4	jistič 25B/3 lk 10kA	ks	2,000	750,00	1 500,00	
5	K	6	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený v zemi včetně dodávky kabelu 4Bx10	m	130,000	112,00	14 560,00	
6	K	5	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený v zemi včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	65,000	50,00	3 250,00	
7	K	7	zemní výstražná folie PVC červená	m	65,000	55,00	3 575,00	

D	M46	Zemní práce při montážích					38 934,00	
8	K	460 01-0022.RT2	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m	km	0,500	1 428,00	714,00	
9	K	460 20-0255.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.5 ruční výkop rýhy	m	60,000	546,00	32 760,00	
10	K	460 57-0255.R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	60,000	91,00	5 460,00	

D	9ost	Ostatní náklady					9 500,00	
11	K	91	Individuální mimostaveništní doprava	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D2-02 - Areálové rozvody sdělovacího kabelu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

69172196

DIČ:

IČ:

25419081

DIČ:

CZ 25418091

IČ:

27492851

DIČ:

CZ27492851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 070,00

DPH základní
snížená

Základ daně
22 070,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 634,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 704,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

D2-02 - Areálové rozvody sdělovacího kabelu

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 070,00

M21 - Elektromontáže

20 570,00

9ost - Ostatní náklady

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: D2-02 - Areálové rozvody sdělovacího kabelu

Místo: Datum: 23. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 070,00

D	M21	Elektromontáže					20 570,00	
1	K	1	Výchozí revize NN	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
2	K	3	vnější svorková sdělovací skříň v kompaktním pilíři	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	6	Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 včetně dodávky kabelu	m	65,000	78,00	5 070,00	

D	9ost	Ostatní náklady					1 500,00	
4	K	91	Individuální mimostaveništní doprava	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt:
. - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ZZS Pardubického kraje

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2020
IČ: 69172196
DIČ:
IČ: 25419081
DIČ: CZ 25418091
IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		247 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	247 000,00		21,00%	51 870,00
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		298 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Objekt:

. - VRN

Místo:

Zadavatel:

ZZS Pardubického kraje

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:

23. 6. 2020

Projektant:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

247 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

247 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN5 - Finanční náklady	70 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ
Objekt: . - VRN

Místo: Datum: 23. 6. 2020
Zadavatel: ZZS Pardubického kraje Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 247 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 247 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"např.sondy dle potřeby, vytyčení sítí"1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika např.pro lešení,..."1		1,000			
VV			Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby					
VV			PD lešení vč.sítí, kotevní plán na základě statického výpočtu					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: vč.dílčích dokumentací od jednotlivých instalací dle potřeby

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1		1,000			
	VV		Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m, vše dle požadavku KooBOZP					
	VV		Zajištění vstupů do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle požadavku KooBOZP					
	VV		"ochranné zábradlí, oplocení"					
	VV		"dočasná ochrana stávajících kcí,vzrostlé zeleně (kmeny stromů), podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextilie, folie PE)"					
	VV		čištění komunikace					
	VV		zhotovení DIO					
	VV		Součet		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zhotnění, odtrhové atd."1		1,000			
	VV		lešení dle potřeby (tahové zkoušky, zkoušky kotev)					
	VV		Provedení zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev akreditovanou zkušebnou					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu (3x CD, ev. znalecký posudek), sledování případných trhlin kcí terčíky atd."1		1,000			
	VV		vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP					
VV			Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG					
VV			dodání všech dokladů dle SOD					
VV			lešeníářské průkazy					
VV			Návod na užívání, provoz a údržbu včetně zaškolení obsluhy atd.					
VV			předložení vzorků dlažeb, obkladů, vnějších omítek, atd.					
VV			Součet		1,000			
D		VRN5	Finanční náklady				70 000,00	
9	K	051002000	Pojistné	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:☐ Pojištění dodavatele					
10	K	056002000	Bankovní záruka	...	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"např. dočasný billboard - 1ks"					
VV			"např. stálá pamětní deska - 1ks"					
VV			1		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 202010finalnirozp

Stavba: ZZS PAK - Modernizace výjezdových základen, VÝJEZOVÁ ZÁKLADNA SEČ

Datum: 23. 6. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1-01/ 1,2,3	Stavební, stavebně-konstrukční část a PBŘ		
c1	podhled C1	m2	97,106
	cena vč. tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla		0,000
	čv104		0,000
	strop C1		0,000
	"1.01"2,1*2,02		4,242
	"1.02"1,41*3,63		5,118
	"1.03"38,54-3,455*2,16		31,077
	"1.04-07"9,75+8,68+8,68+19,6		46,710
	"1.20"13,13-2,1*1,51		9,959
c1	Mezisoučet		97,106
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	116,296
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	842,129
c2	podhled C2	m2	9,430
	cena vč. tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla		0,000
	čv104		0,000
	strop C2		0,000
	"1.09,11"4,73+4,7		9,430
c2	Mezisoučet		9,430
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,430
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	241,666
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	842,129
c3	podhled C3	m3	112,721
	cena vč. tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla		0,000
	čv104		0,000
	strop C3		0,000

c3	"1.19"99,85			99,850
	"1.20"2,1*1,51			3,171
	"1.26"4,11*2,36			9,700
	Mezisoučet			112,721
Použití figury:				
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2		241,666
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		842,129
c4	podhled C4	m2		119,515
	cena vč.tmelení detailů a případných otvorů pro vzt a svítidla			0,000
	čv104			0,000
	strop C4			0,000
	"1.02"29,34-1,41*3,63			24,222
	"1.03"3,455*2,16			7,463
	"1.08,10"10,56+12,81			23,370
	"1.12-17"1,69+3,11+1,55+1,7+1,54+3,78			13,370
	"1.18"9,49			9,490
	"1.21-25"8,04+14,17+3,27+2,45+13,67			41,600
c4	Mezisoučet			119,515
Použití figury:				
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		119,515
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2		241,666
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		842,129
c6	podhled C5	m2		19,190
	strop C6			0,000
	"1.27,28"12,91+6,28			19,190
c6	Mezisoučet			19,190
Použití figury:				
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2		116,296
621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2		21,660
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2		338,890
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		358,940
čvj	čelo vazníku jih	m2		13,759
čvj	"jih od +3,05 po +3,57"0,52*26,46			13,759
Použití figury:				
762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2		33,869
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2		13,759
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2		418,517
762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m		67,738
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2		33,869
605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3		0,179

čvs	čelo vazníku sever	m2	20,110
	čela vazníků		0,000
čvs	"sever od +4,05 po +4,81"0,76*26,46		20,110
Použití figury:			
762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	33,869
622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	20,110
622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	418,517
762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	67,738
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	33,869
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,179
hrvr	hranoly pro kci vodorovného roštu	m3	5,631
kds11	ker dlažba S11	m2	149,860
	čv104		0,000
	skladba S11 (v ceně zohlednit vodotěsnou spárovačku)		0,000
	R9		0,000
	"1.02"29,34		29,340
	"1.17"3,78		3,780
	"1.18"9,49		9,490
	"1.20"13,13		13,130
	"1.22-26"14,17+3,27+2,45+13,67+10,13		43,690
	R10		0,000
	"1.08-16"10,56+4,73+12,81+4,7+1,69+3,11+1,55+1,7+1,54		42,390
	"1.21"8,04		8,040
kds11	Mezisoučet		149,860
Použití figury:			
771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	249,710
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,669
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,768
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	339,900
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	240,050
kds13	ker dlažba S13	m2	99,850
	skladba S13		0,000
	"1.19 - R10"99,85-18		81,850
	"1.19 - R11"0,6*7,5*4		18,000
kds13	Mezisoučet		99,850
Použití figury:			
771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	249,710
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,669
631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	7,988
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,768

632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	339,900
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	99,850
kvh	kvh hranoly	m3	3,149
	((3,655+14,196)*1,05)*(26+2)*0,06*0,1		3,149
kvh	Mezisoučet		3,149
Použití figury:			
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	3,149
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	27,113
leš19	lešení v.do 1,9m	m2	78,828
	čv104		0,000
	"1.07"3,3*3,63		11,979
	"1.08,09"10,56+4,73		15,290
	"1.20"13,13-2,1*1,51		9,959
	"1.21-25"8,04+14,17+3,27+2,45+13,67		41,600
leš19	Mezisoučet		78,828
Použití figury:			
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,828
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	338,890
p	prkna	m3	23,964
	prkna tl.24mm na bednění střešního pláště		0,000
	"na vazníky"ps*0,024		11,982
	"na kontralatě"ps*0,024		11,982
p	Mezisoučet		23,964
Použití figury:			
60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	23,964
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	26,360
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	27,113
pir	desky pir	m2	339,750
	skladba S01		0,000
	položka pro připevnění TI pod dolní pásnice vazníků		0,000
	bude oceněn způsob uchycení dle zvyklostí uchazeče bez ohledu na popis v položce		0,000
	plocha místností bez mč.1.27,28,29		0,000
	"celková plocha místností"363,27		363,270
	"odpočet místností 1.27,28,29"-12,91-6,28-4,33		-23,520
pir	Mezisoučet		339,750
Použití figury:			
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	339,750
713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	376,096
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	339,750
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	338,890

952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	358,940
pkvr	pomocná kce pro vodorovný rošt 80/80	m	30,000
ps	plocha střechy	m2	499,261
	skladba S01		0,000
	pro výpočet je uvažováno s koef.na oblouk cca 1,05		0,000
	v ceně zohlednit zhotovení prostupů střeš.pláštěm		0,000
	čv106		0,000
	bednění na vazníky		0,000
	26,46*17,97*1,05		499,261
ps	Mezisoučet		499,261
Použití figury:			
762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	998,522
712dhv	Doplňková hydroizolace střechy ze střešní difúzně otevřené hydroizolační folie na bázi polyuretanu, 330g/m2 - d,m na dřev.bednění	m2	499,261
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	503,449
764121487	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Al plechu rš 670 mm	m2	499,261
60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	26,360
764ph1	asfaltová pojistná hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotného rouna 3000g/m2 (sklon do 10st.)	m2	291,892
764ph2	asfaltová pojistná hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotné rohože 1400g/m2 (sklon nad 10st.)	m2	287,076
ps02	plocha střechy S02	m2	4,188
	položka pro ocenění střeš.krytiny z falc.plechů, RAL dle sousedního objektu HZS		0,000
	cena za kompletní provedení vč. pomoc.materiálu (příponky, lišty, těsnění drážek, atd.)		0,000
	výměra = plocha střechy		0,000
	čv106		0,000
	"skladba S02"5,51*0,76		4,188
ps02	Mezisoučet		4,188
Použití figury:			
764121481	Krytina železobetonových desek z Al plechu	m2	4,188
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	503,449
764ph1	asfaltová pojistná hydroizolace s nosnou vložkou z umělohmotného rouna 3000g/m2 (sklon do 10st.)	m2	291,892
ps16	podhled S16	m2	58,778
	cena vč.prořezu		0,000
	čv104		0,000
	skladba S16		0,000
	12,451*3,75		46,691
	2,536*3,75/2		4,755
	2,435*(3,75-0,3)/2		4,200
	(1,515-0,44+6,93+2,435)*0,3		3,132
ps16	Mezisoučet		58,778
Použití figury:			
762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	58,778

621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	58,778
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	338,890
psm	plocha stávajícího makadamu	m2	676,490
	položka pro ocenění odstranění makadamu pod asf.vrstvou		0,000
	z celk.tl.250mm je uvažováno pro tuto vrstvu s tl.do cca 150mm		0,000
	tato vrstva nezasažená asfaltem bude využita do hutněných násypů		0,000
	čv102 - tabulka kubatur		0,000
	587,76+88,73		676,490
psm	Mezisoučet		676,490
Použití figury:			
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	676,490
162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	460,948
58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	272,072
pzd	plocha základ.desky	m2	394,352
	v ceně zohlednit opracování prostupů		0,000
	čv103 a skladby kcí		0,000
	na základové desce z mazaniny na -0,2		0,000
	26,3*17,89		470,507
	-8,085*0,27		-2,183
	-17,425*3,71+2,59*3,71/2+2,39*3,29/2+2,525*0,15		-55,532
	0,08*(8,84+0,53)		0,750
	"odpočet pod mč.1.28,27 - pod zdívkou deska počítána, bude případně nahrazena vyšší výškou ztraceného bednění"-6,28-12,91		-19,190
pzd	Mezisoučet		394,352
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	394,352
631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	59,153
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,439
rl	revizní lávka	m2	82,750
	čv105		0,000
	"revizní lávka v prostoru vazníků"82,75		82,750
rl	Mezisoučet		82,750
Použití figury:			
762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	82,750
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	4,469
s23	skladba S23 fasáda al plech	m2	279,734
soklr10	sokl R10	m	24,160
	R10		0,000
	"1.08*3,17*2+3,33*2-0,8*2		11,400
	"1.10*3,87*2+3,31*2-0,8*2		12,760
soklr10	Mezisoučet		24,160

Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	96,330
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	96,330
771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	337,155
59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	148,166
soklr9	sokl R9	m	72,170
	do ceny započítat případné napojení na zeď fabionkem (např.spárovačkou)		0,000
	čv104		0,000
	R9		0,000
	"1.02"0,38+0,5*2+1,5+0,38+3,8+11,48*2+0,305*2+7,75+0,15*2-0,8*7-0,7*3		30,980
	"1.18"2,1*2+4,52*2+0,15*2-1-0,8		11,740
	"1.20"2,8*2+5,14*2-1+0,15*2		15,180
	"1.25"4,105*2+3,33*2-0,9+0,15*2		14,270
soklr9	Mezisoučet		72,170
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	96,330
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	96,330
771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	337,155
59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	117,312
vj	výkop jam	m3	309,350
	tř.těž.2		0,000
	čv102 - tabulka kubatur		0,000
	"fig.1"240,38		240,380
	"fig.2"68,97		68,970
vj	Mezisoučet		309,350
Použití figury:			
131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	309,350
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	54,650
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,060
vr	vodorovný rošt 80/80	m	849,900
vryh	výkop rýh	m3	54,650
	tř.těžitelnosti 2,3 (zohlednit v ceně)		0,000
	čv102 - tabulka kubatur		0,000
	"rýha 1-41"364-vj		54,650
vryh	Mezisoučet		54,650
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	54,650
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,060
vs12	vinyl S12	m2	85,170
	čv104		0,000

vs12	skladba S12		0,000
	"1.03-07"38,46+9,75+8,68+8,68+19,6		85,170
	Mezisoučet		85,170
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	85,170
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,669
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,768
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	339,900
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	240,050
xps10	xps sokl 10cm	m2	96,760
xps10	xps soklu		0,000
	pod zdívem tl.440mm je uvažováno s xps tl.80mm (440-380=60mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku		0,000
	pod zdívem tl.380mm je uvažováno s xps tl.100mm (380-300=80mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku		0,000
	v ceně zohlednit i napojování v místech odskoků (větší pracnost, případné jiné tl.xps dle potřeby)		0,000
			0,000
	pod zdívem tl.380		0,000
	"od -1,1 po +0,05"1,15*(2,51+8,56+4,43+1,61)		19,677
	"od -1,35 po +0,05"1,4*(1,4+0,15+8,47+9,87)		27,846
	"od -1,6 po +0,05"1,65*(11,9+17,99+1,04)		51,035
	"odpočet vstupů od -0,2 po +0,05"-0,25*(2,1+3,25*2-1,41)		-1,798
	Mezisoučet		96,760
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	96,760
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	131,839
28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	98,695
xps8	xps sokl 8cm	m2	35,079
xps8	xps soklu		0,000
	pod zdívem tl.440mm je uvažováno s xps tl.80mm (440-380=60mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku		0,000
	pod zdívem tl.380mm je uvažováno s xps tl.100mm (380-300=80mm + 20mm na tl. VC jádra), xps a jádro bude potaženo perlínkou bez odskoku		0,000
	v ceně zohlednit i napojování v místech odskoků (větší pracnost, případné jiné tl.xps dle potřeby)		0,000
			0,000
	pod zdívem tl.440		0,000
	"od -1,1 po +0,05"1,15*(4,53+5,55+2,74)		14,743
	"od -1,6 po +0,05"1,65*(0,27+7,985+4,07)		20,336
	Mezisoučet		35,079
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	35,079
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	131,839
28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	35,781

D1-03**Připojovací objekt**

p03	polštář šp	m3	0,138
	čv302		0,000
	"šp podsyp"0,6*2,3*0,1		0,138
p03	Mezisoučet		0,138
Použití figury:			
213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0,138
174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,971
vr03	výkop rýhy	m3	1,680
	z důvodu neznámé úrovně HTU je uvažováno s výkopem z úrovně +-0		0,000
	čv302		0,000
	"od +-0 po -1,0"0,7*2,4*1		1,680
vr03	Mezisoučet		1,680
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,680
174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,971

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je skládán ze souběžky Rekapitulace stavby a záhlaví s názevem soupru prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLXS. Každá ze záhlaví přitom obsahuje jakékoliv samostatné vnitřní vymezení sdělením a nadpisem stavby.

Rekapitulace stavby obsahuje vnitřní Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupru prací.

V vnitřní Rekapitulace stavby jsou uvedeny rovněž identifikující příslušné vnitřní tabulky na vnitřní příloze, KSD, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V vnitřní Rekapitulace objektů stavby a soupru prací je vnitřní rekapitulace stavebních objektů, věcných objektů, provozních soustav, věcných či ostatních nákladů a ostatních nákladů a vnitřní rekapitulace celkové ceny za jednotlivé soupru prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupu prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
 ING Stavební objekt inženýrský
 PRD Provozní soustav
 VON Věcný či ostatní náklad
 OST Ostatní

Soupu prací pro daný typ objektu

Soupu prací pro jednotlivé objekty obsahuje vnitřní Krycí list soupru prací, Rekapitulace členění soupru prací, Soupu prací. Za soupu prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou záhlaví.

Krycí list soupu obsahuje rekapitulaci informací o příslušné veřejné zakázce na vnitřní Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSD, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nákladové ceny uchazeče za celý soupu prací.

Rekapitulace členění soupu prací obsahuje rekapitulaci soupu prací ve všech úrovních členění soupu tak, jak byla tato členění použita např. v soustavě obj, funkční obj, případně vze členění v rekapitulaci nákladové ceny.

Soupu prací obsahuje položky veřejných stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, národného objektu, provozního soustav, věcných či ostatních nákladů.

Pro položky soupu prací se sděluje následující informace:

KČ Políselné číslo položky v aktualním soupu
 TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - příp. popis, PSC - pozemníka k soustav cen, P - pozemníka k podstavě, VV - výkazu výměr
 Kód Kód položky
 Popis Zkrácený popis položky
 MJ Měrná jednotka položky
 Rozsah Rozsah v název jednotky
 J.cena Jednotková cena položky. Zadáte může obsahovat množství J.ceny výkazu J.materiál, jeprchí použít definuje J.cenu položky
 Cena celkem Celková cena položky dané jako součást množství J.ceny
 Cena soustav Přisluhující položky do soustav soustav

Na každé položce soupu prací se na samostatných řádcích může sdělovat:

Přip popis položky
 Pozemníka k soustav cen a pozemníka k podstavě
 Výkazu výměr

Překud je k řádku výkazu výměr endovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný výkazu, na který se může sdělovat výkazu výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

zadávací soustav jsou v následující podrobněji. Editačními pole jsou rozšířeny sloupce podrobněji, ostatní pole nemají žádnou editaci a nemají být žádnou modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žadů podrobněji pole:

Pole Kód v Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole CC a DSC v vnitřní Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní soupu CC a DSC

Daturn v vnitřní Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vzniku nabídky

J.cena - jednotková cena v vnitřní Soupu prací i maximální počtu dvanácti míst uvedených v poli jednotka soupu prací daného pole J.cena, může být větší nebo menší než uvedená v podrobněji

Pozemníka - nepovinný údaj pro položku soupu

V případě, že vnitřní soupu prací podrobněji pole J.cena, potom ve všech soupzech prací obsahují pole:

J.materiál - jednotková cena materiálu

J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechny pole J.materiál a pole J.montáž rovněž v soustav DSC cen. V případě, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Okol pole - J.materiál, J.montáž z jiné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Mise	N	Mise stavby	String	50
Datum	A	Datum vypracování soupu	Date	15
KSD	A	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních obj	String	15
CZ-CPV	N	Specifický identifikátor pro veřejný zakázku	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel stavby	String	50
IC	N	IC zadavatele stavby	String	20
DSC	N	DSC zadavatele stavby	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejný zakázku	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Projevtka	N	Projevtka k soupu	String	255
Soupu DPH	A	Rekapitulace soupu DPH v položce soupu	vČísločíslo	
Záhlaví DPH	A	Záhlaví DPH celková soustav celkové ceny v položce soupu	Dobule	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Dobule	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítá se se všech řádk.	Dobule	
Cena v DPH	A	Celková cena v DPH za celou stavbu	Dobule	

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	120
Mise	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena soupu v DPH za daný objekt	Dobule	
Cena v DPH	A	Cena soupu v DPH za daný objekt	Dobule	
Typ	A	Typ zakázky	vČTypčíslo	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Mise	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
KSD	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních obj	String	15
CZ-CPV	N	Specifický identifikátor pro veřejný zakázku	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Mise	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Projevtka	N	Projevtka k soupu prací	String	255
Soupu DPH	A	Rekapitulace soupu DPH na položkách aktualního soupu	vČísločíslo	
Záhlaví DPH	A	Záhlaví DPH celková soustav celkové ceny v položce aktualního soupu	Dobule	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Dobule	
Cena bez DPH	A	Cena soupu v DPH za daný soupu	Dobule	
Cena v DPH	A	Cena v DPH za daný soupu	Dobule	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, položka ve z Krycího listu soupu	String	20 + 120
Soupu	A	Kód a název objektu, položka ve z Krycího listu soupu	String	20 + 120
Mise	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	Date	15
Datum	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	50
Kód obj. - Popis	A	Kód a název obje ze soupu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za čl ze soupu	Dobule	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Položka ve z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupu	A	Položka ve z Krycího listu soupu	String	20 + 120
Mise	N	Položka ve z Krycího listu soupu	String	50
Zadavatel	A	Položka ve z Krycího listu soupu	Date	15
Projektant	N	Položka ve z Krycího listu soupu	String	50
Uchazeč	N	Položka ve z Krycího listu soupu	String	50
KČ	A	Příslušné číslo položky soupu	Long	1
Typ	A	Typ položky soupu	vČTypčíslo	
Kód	A	Kód položky ze soupu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Rozsah	A	Rozsah položky soupu	Dobule	
J.cena	A	Jednotková cena položky	Dobule	
Cena celkem	A	Cena celkem příslušná pole J.cena "Rozsah"	Dobule	
Cena soustav	N	Začlenění položky do soustav soustav	String	50
P	N	Pozemníka položky ze soupu	Memo	
PP	N	Pozemníka k soustav cen ze soupu	Memo	
PP	N	Přip popis položky ze soupu	Memo	
vv	N	Výkazu výměr (plocha, výkazu, výměr) ze soupu	Text, Text, Dobule	20, 50
DPH	A	Soupu DPH ze soupu	vČČísločíslo	
Inform	A	Informační položky ze soupu	Dobule	
Sur	A	Sur položky ze soupu	Dobule	
nb	N	Normativní položky ze soupu	Dobule	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
vČČísločíslo	záhlaví	Záhlaví soupu DPH
	včísločíslo	Sčítaná soupu DPH
	nulová	Nulová soupu DPH
	záhl. přehledová	Záhlaví soupu DPH přehledová
	uči. přehledová	Sčítaná soupu DPH přehledová
vČTypčíslo	STA	Stavební objekt
	PRD	Provozní soustav
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Věcný či ostatní náklad
	OST	Ostatní náklad
vČTypčíslo	1	Položka typu VOV
	2	Položka typu PIV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Seči
Zadavatel	Pardubický kraj se sídlem Komenského nám. 125 532 11 Pardubice IČO 70892822


Název účastníka	VIKTORSTAV s.r.o.
Sídlo účastníka	Dašická 409, 537 01 Chrudim
IČO / DIČ účastníka	25618091 / CZ25618091

Jako účastník výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů*

Název poddodavatele č. 1	BURKON s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Dašická 347, 537 01 Chrudim
IČO / DIČ poddodavatele	25934945
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Střešní krytina
Název poddodavatele č. 2	Vazníky – příhradové s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Dašická 409, 537 01 Chrudim
IČO / DIČ poddodavatele	08015696
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Vazníky příhradové
Název poddodavatele č. 3	-----
Adresa sídla poddodavatele	-
IČO / DIČ poddodavatele	-
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	-

V Chrudimi dne: 14.7.2020



Harmonogram prací: "Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Seči"

p.č.	Doba realizace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	Převzetí staveniště																																		
2	Zemní práce																																		
3	Zakládání																																		
4	Svislé a kompletní konstrukce																																		
5	Vodorovné konstrukce																																		
6	Tesařské konstrukce																																		
7	Klempířské konstrukce zastřešení																																		
8	Výplně otvorů																																		
9	Silnoproud																																		
10	Slaboproud																																		
11	ZTI																																		
12	ÚT																																		
13	VZT a Chlazení																																		
14	Úpravy povrchů vnitřní																																		
15	Podlahové konsrtukce																																		
16	Konstrukce zámečnické																																		
17	Obklady																																		
18	Malby																																		
19	Úpravy povrchů vnější																																		
20	Komunikace a zpevněné plochy																																		
21	Připojovací objekt																																		
22	Oplocení																																		
23	Areálové rozvody elektro																																		
24	Areálové rozvody sdělovacího kabelu																																		
25	Dokončovací práce, předání díla																																		

Schvaluji: Ing. Vitalij Kozar