

LEGENDA MATERIÁLU:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POPIS:

1s NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

2n NOVÝ VÝVOD VZT ZE SUTERÉNU

4n ZPĚTNÁ MONTÁŽ SLOUPU BRÁNY A UPRAVENÉHO KŘÍDLA BRÁNY VIZ VÝKRES D.1.1.36.

SKL 103 ZATEPLENÍ HLAVNÍ BUDOVY:
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda_D = 0{,}032$ W/m.K) tl. 140 mm

SKL 104 ZATEPLENÍ BUDOVY TĚLOCVIČNY:
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda_D = 0{,}032$ W/m.K) tl. 120 mm

SKL 105 NOVÁ SKLADBA PODLAHY ATRIA:
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PAROZÁBRANA
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU ($\lambda_D = 0{,}034$ W/m.K) tl. 260 mm
- PVC FOLIE
- BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH tl. 60 mm

SKL 106 ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.PP:
- VYROVNÁNÍ PODKLADU
- PAROZÁBRANA
- TEPELNÁ IZOLACE ZPĚNOVÉHO POLYSTYRENU ($\lambda_D = 0{,}035$ W/m.K) tl. 260 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z PVC FOLIE

SKL 112 ZATEPLENÍ NAD VSTUPY:
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 220 mm

SKL 114 ZATEPLENÍ STŘECHY:
- PVC FOLIE
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 40 mm
- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 40 mm

SKL 118A ZATEPLENÍ ZDIVA HLAVNÍ BUDOVY NAD STŘECHOU A PODLAHOU ATRIA PROVÉST V ODSTŘÍKOVÉ ZÓNĚ VÝŠKY 300 mm Z TEPELNÉ IZOLACE TL. 120 mm Z NENASÁKAVÉHO POLYSTYRÉNU

SKL 118B ZATEPLENÍ ZDIVA TĚLOCVIČNY NAD STŘECHOU A PODLAHOU ATRIA PROVÉST V ODSTŘÍKOVÉ ZÓNĚ VÝŠKY 300 mm Z TEPELNÉ IZOLACE TL. 100 mm Z NENASÁKAVÉHO POLYSTYRÉNU

O 1XX NOVÁ PLASTOVÁ OKNA

D 1XX NOVÉ PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ DVEŘE

Z 1XX NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

K 1XX NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POZNÁMKA:

POZN.1: SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍHO NADPRAŽÍ PROVÉST OSAZENÍM DŘEVĚNÉHO TRÁMU 180 / 180 mm
POZN.2: VÝPLŇ OTVORU VYMĚNĚNA PŘI REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ, PARAMETRY OKNA ODPOVÍDAJÍ ENERGETICKÉMU AUDITU
POZN.3: ZPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍCH MŘÍŽÍ
- NOVÉ ODVODNĚNÍ ATRIA VČETNĚ POČTU DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ BUDE KOPÍROVAT STÁVAJÍCÍ STAV
- PŘESNÁ SPECIFIKACE SKLADEB VIZ. VÝKRES D.1.1.38.



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal inženýring a investiční	vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí		formát	18A4
			měřítko	1:50
obsah	SO 01 Hlavní budova školy PŮDORYS 1.NP - NÁVRH		část D.1.1.	č. výkresu 20.