

SO 01
SO 02



SO 02
SO 03

VYSVĚTLIVKY:

- 8 BOURÁNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU O CELKOVÉ DÉLCE 11 M VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ CELKEM 3 KS.
- 13 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ RÍMSY R.Š. 250 MM CELKOVÁ DÉLKA 8,7 M
- 14 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY R.Š. 330 MM, CELKOVÁ DÉLKA 15 M
- 33 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LAPACŮ SPLAVENIN, JEJICH POSUNUTÍ O CCA 150 MM + DODÁVKA NOVÝCH LAPACŮ SPLAVENIN A NÁPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANLIZACE CELKEM 3 KS.
- 34 DEMONTÁŽ OKAPNÍCH ŽLABŮ VČETNĚ HÁKŮ, CELKOVÁ DÉLKA 15,2 M
- 35 DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO ZASTŘEŠENÍ Z VLNITÉHO PLECHU NA DŘEVĚNÝCH LATÍCH 50 X 50 MM CELKOVÁ PLOCHA K VYBOURÁNÍ 9,83 M².
- 36 SKLADBA STŘECHY - STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ IZOLACE TL. 20 MM, BETONOVÝ POTÉR 30 MM, ŽB PANELE 190 (215) MM, OMÍTKA 15 MM STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ VRSTVA BUDE ODSTRANĚNA V PLOŠE 260 M².
- 37 ODŘÍZNUTÍ CCA 150 MM STÁVAJÍCÍHO PRÍSTŘEŠKU VČETNĚ PLECHOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. 10 X ŘEZ JAKL 80 X 100 X 5 MM
- 38 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ FALCOVANÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ A MONTÁŽ NOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ PO NÁPOJENÍ VODOTĚSNÉ IZOLACE NA OBJEKTU SO 02. A VLOŽENÍ VODODOROVNÉ IZOLACE MEZI OBJEKTY VIZ SKL. 215. CELKOVÁ PLOCHA 12,75 X 1 = 12,75 M². DETAIL BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI STAVBY.

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ZAKRYTÝCH VEDENÍ. PŘI PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE POSTUPOVANO SMĚREM OD VRCHNÍCH KONSTRUKCÍ KE SPODNÍM.



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ					
	vypracoval	Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.		
	ověřil	Ing. J. Mrkvička	stupeň	DPS	
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014	
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE			formát	10 A4
	Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí			měřítko	1:50
obsah	SO 02 Objekt šaten a posilovny			část	č. výkresu
	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			D.2.1.	3.