

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ DŘEVĚNÁ LÁVKA ŠÍŘKY 800 mm SE ZÁBRADLÍM

POPIS:

SKL 103 — ZATEPLENÍ HLAVNÍ BUDOVY:
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (λ_D = 0,032 W/m.K) tl. 140 mm

SKL 107 — ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY:
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (λ_D = 0,035 W/m.K) tl. 240 mm
- OCHRANNÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE

SKL 108 — ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY TĚLOCVIČNY:
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (λ_D = 0,035 W/m.K) tl. 180 mm
- OCHRANNÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE

SKL 109 — ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY U TĚLOCVIČNY:
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉ LEPENKY
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (λ_D = 0,035 W/m.K) tl. 180 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z PVC FOLIE

SKL 110 — ZATEPLENÍ VSTUPU NA PŮDU:
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 50 mm
- LEPIDLO S PERLINKOU

SKL 117 — ZATEPLENÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ V PŮDNÍM PROSTORU:
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 100 mm

SKL 118 — DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU:
- BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- LATĚ

O 1XX — NOVÁ PLASTOVÁ OKNA

Z 1XX — NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

POZN.2: BUDE PROVEDENA OPRAVA ŘÍMS, BUDOU UTĚSNĚNY VŠECHNY OTVORY A OSAZENY MŘÍŽE PROTI VNIKNUTÍ PTACTVA

- PŘESNÁ SPECIFIKACE SKLADEB VIZ. VÝKRES D.1.1.38.



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí	formát	18A4
		měřítko	1:50
obsah	SO 01 Hlavní budova školy PŮDORYS PŮDY - NÁVRH	část / č. výkresu	D.1.1. / 23.