

V Brně dne 12. 11. 2014

Dodatečná informace č. 4

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Realizace úspor energie – Gymnázium Pardubice, Dašická.**“

Otázka č.1:

„Ve VV Monoblok + krček k jídelně – pol. č. 169 – Dilatace TiZn plech - není uvedena výměra. Prosíme o dodání.“

Odpověď:

Případné náklady na provedení dilatací klempířských konstrukcí započtete do ceny těchto klempířských konstrukcí a prací. Cena za provedení těchto dilatací nebude samostatně kalkulována.

Otázka č.2:

„Mám dotazy na okna: z půdorysů není jasné, zda budou okna montována s předsazenou montáží, či klasicky mezi špalety? Dále píší v TZ že stávající okna jsou špaletová zdvojená, ale můžou být buď špaletová, nebo jen zdvojená?“

Odpověď:

Okna „O 01, O 02, O 10, O 11“ předsazené na „L“ profil, ostatní okna klasicky, stávající okna nejsou špaletová.

Otázka č.3:

„Látkové žaluzie – chceme se zeptat, zda těch 61ks žaluzií musí být v jednom kuse, nebo zda by na okně mohlo být rozděleno na polovinu z důvodu šířky žaluzie? Ovládání těchto žaluzií – vodící lišty musí být v liště anebo by mohli být volně visící?“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď:
Látkové žaluzie požadujeme v kuse (jedná se o roletu).

Otázka č.4:

„V tabulkách ostatních výrobků jsou obsaženy tepelně izolační konzoly. U objektu Monoblok pod označením 04-07 a 012, u objektu tělocvična pod označením 01,02,06, u objektu Pavilon pod označením 03,04. Z důvodu kvalitního ocenění Vás tímto žádáme o poskytnutí výkresové dokumentace těchto výrobků.“

Odpověď:
Tepelně izolační konzola (s aplikovanými tepelnými izolanty)“ je standardní výrobek dostupný na trhu. Není nutné doplňovat výkresovou dokumentaci.

Otázka č.5:

„Ve VV elektroinstalace jsou nespecifikované položky viz.níže, chybí samostatný rozpočet a nejsou známy typy a rozměry kabelů (specifikace).“

SO 01 – Monoblok

238	210 03	Výměna skříní NN na fasádě viz samostatný rozpočet	ks	8,00000
243	210 05A	Výměna kabelů na fasádě Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chrániček. Chráničky budou umístěny pod zateplením.	m	340,00000
244	210 05B	Uložení do chrániček pod zateplení vč.dodávky chrániček Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chrániček. Chráničky budou umístěny pod zateplením.	m	180,00000
245	210 06	Uložení zemního pásu v místě křížení s plyn.přípojkou do bet.korýtku, obsypání pískem, D+M Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chrániček. Chráničky budou umístěny pod zateplením.	m	5,00000

SO 02 - Pavilon

132	210 05A	Výměna kabelů na fasádě	m	20,00000
-----	---------	-------------------------	---	----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

133	210 05B	Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chráničků. Chráničky budou umístěny pod zateplením. Uložení do chráničků pod zateplení vč. dodávky chráničků	m	20,00000
		Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chráničků. Chráničky budou umístěny pod zateplením.		

SO 03 – Tělocvična

90	210 03	Výměna skříní NN na fasádě viz samostatný rozpočet	ks	2,00000
94	210 05A	Výměna kabelů na fasádě Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chráničků. Chráničky budou umístěny pod zateplením.	m	340,00000
95	210 05B	Uložení do chráničků pod zateplení vč. dodávky chráničků Budou provedeny přeložky stávající kabelových tras na fasádách. Všechny kabely budou kompletně vyměněny za nové a uloženy do chráničků. Chráničky budou umístěny pod zateplením.	m	180,00000

„Upřesní zadavatel specifikaci materiálů?“

Odpověď:

SO 01 – Monoblok

238, není samostatný rozpočet, specifikace viz. D.1.1.15 výpis PSV, detail D.1.1.16.20

typový detail fasádní dvířka

243, kabel CYKY 3*1,5

244, chránička PVC 36 MM

245, poznámka „Budou provedeny přeložky... atd.“ u této položky není platná

SO 02 – Pávilon

132, kabel CYKY 3*1,5

133, chránička PVC 36 MM

SO 03 – Tělocvična

90, není samostatný rozpočet, specifikace viz. D.1.1.15 výpis PSV, detail D.1.1.16.20 typový detail fasádní dvířka

94, kabel CYKY 3*1,5

95, chránička PVC 36 MM



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Otázka č.6:

„Dle názoru odborných firem, zabývajících se montáží venkovních žaluzií je toto řešení ovládání technicky a hlavně prakticky neproveditelné. Není jasné jak chce projektant vyvrtat otvor pr. cca 12mm přes železobetonový průvlak a ještě pod úhlem 45°. V tomto provedení je možné ovládat žaluzii pouze motoricky. Také by docházelo k úniku tepla otvorem, kondenzaci vody na ovládacím mechanismu a možnému vzniku plísní u otvoru.

Navrhne zadavatel nové řešení způsobu ovládání žaluzií?"

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude měnit zadání.

Veškerá dokumentace k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000642>

Za Coworking Centrum s. r. o.

Ing. Václav Ostrovský
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu