




ŘEZ 0,2



ŘEZ 0,5



ŘEZ 1,2



A	Asfaltový beton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
	spojovací postřík, zbytkový asfalt	0,2 kg/m2	TP 102	
	Asfaltový beton	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
	spojovací postřík, zbytkový asfalt	0,3 kg/m2	TP 102	
	recyklace za studena SROSM-A2	180 mm	TP 162	
stávající vrstvy komunikace				
Celkem				420 mm

C	Žulová dlažba	DL	120 mm	ČSN 73 6131
	Lože	L	40 mm	
	Stabilizace cementem	SC C8/10	160 mm	ČSN 73 6124-1
	Štěrkodrt'	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
	Celkem		520 mm	
D	Bet. zámková dlažba	BZD	60 mm	ČSN 73 6131
	Lože	L	30 mm	
	Štěrkodrt'	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	Celkem		240 mm	

Projekt byl vybrán v rámci ROP SV a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

