

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3596 Horní Újezd**Objekt:** SO 09 most v km 1,610**Rozpočet:** SO 09 most v km 1,610**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3596 Horní Újezd
 Objekt: SO 09 most v km 1,610
 Rozpočet: SO 09 most v km 1,610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	59,000		
2	014122			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	28,000		
3	014132			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	T	64,000		
4	02720			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000		
5	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000		
6	02911a			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘI STAVBĚ		1,000		
				Ostatní požadavky - geometrické zaměření geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem(15x tištěná forma , 15xCD)				
7	02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		
8	029412			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		
9	02950			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
11	11120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000		
13	11313			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	11,000		
14	11332			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	7,200		
15	11511			ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	120,000		
16	11526			PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	20,000		
17	12110			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,700		
18	12471			VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 1-4	M3	49,800		
19	12511			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	126,000		
20	12960			ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	5,000		
21	13131			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	201,700		
22	13221			HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3	M3	3,600		
23	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	54,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3596 Horní Újezd
Objekt: SO 09 most v km 1,610
Rozpočet: SO 09 most v km 1,610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	120,000		
25	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	9,200		
26	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,400		
27	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	32,500		
28	18130			ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	165,000		
29	18223			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	20,000		
30	18233			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	32,000		
31	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	52,000		
32	18247			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	52,000		
1	Zemní práce							
2	Základy							
33	21264			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	36,500		
34	21341			DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,400		
36	23568			TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN VČET ODSTRANĚNÍ	M3	13,000		
37	272324			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	14,800		
38	272365			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,120		
2	Základy							
3	Svislé konstrukce							
40	31717			KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	143,000		
41	317325			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,000		
42	317365			VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,651		
43	333325			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	25,900		
44	333365			VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,991		
3	Svislé konstrukce							
4	Vodorovné konstrukce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3596 Horní Újezd
Objekt: SO 09 most v km 1,610
Rozpočet: SO 09 most v km 1,610

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí						
64	89536			DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000		
8		Potrubí						
9		Ostatní konstrukce a práce						
65	911512			OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM	M	16,000		
66	911733			OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT	M	25,000		
67	91722			CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	19,200		
68	919112			ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	55,000		
69	931312			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	55,000		
70	93650			DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	5,000		
71	94890			PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	141,400		
72	96613			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	58,900		
73	96615			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	M3	11,000		
74	96616			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,200		
75	96618			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,180		
9		Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: