KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KERHARTICE NAD ORLICÍ			GERHARTICE
DRUH POZEMKU	VODNÍ PLOCHA (KORYTO VODNÍHO TOKU PŘIROZENÉ NEBO UPRAVENÉ)	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	LESNÍ POZEMEK	OSTATNÍ PLOCHA (SILNICE)
PARCELNÍ ČÍSLO	534/1	164/3	166/4	97/1

LESNÍ POZEMEK 166/2

LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ TERÉN, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, 2021
- STÁVAJÍCÍ TERÉN, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, 2015
- NAVRŽENÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE V RÁMCI SO 102

PF 303.5

TRVALÝ ZÁBOR 8,59m | DOČASNÝ ZÁBOR 5,08 | DOČASNÝ ZÁBOR 1,81

CHOCEŇ | ÚSTÍ

OCELOVÉ SVODIDLO U.z.N2 ZVLNĚNÉ (ZÁBRADLÍ NA MOSTU) (hrubá PVC DN300 obsyp drobnou štěrkodrtí)

VODÍCÍ PROUŽEK š. 12,5cm

VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ VOZOVKY

OSA KOMUNIKACE STŘEDOVÁ ČÁRA š. 12,5cm

VODÍCÍ PROUŽEK š. 12,5cm

SMĚR. SLOUPEK

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠD 0/32 tl.10cm

DOSYPÁNÍ KRAJNICE SE ZHUTNĚNÍM

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠD 0/32 tl.10cm

ČELO ZDI VYLOŽENÉ RUČNĚ DK 150–250mm

GABIONOVÁ KONSTRUKCE

VÝPLŇ ZA ČELEM ŠTĚRK FR 32–63MM

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

ZÁSYP ZA ZDÍ Z PROPUSTNÉ NENAMRZAVÉ ZEMINY

SANACE PODLOŽÍ tl.50cm hydraulickým pojivem na bázi cementu

620m výústění trubka bez perforace

PLAST. DRENÁŽ DN150mm

PODKLADNÍ BETON C30/37 tl. 12cm KARIsíť 8/150/150

920m propojení drenáží PP trubka bez perforace

PLAST. DRENÁŽ DN150mm (v případě skal. podloží bez drenáže)

STÁVAJÍCÍ TERÉN DLE ZAMĚŘENÍ 2021

STÁVAJÍCÍ TERÉN DLE ZAMĚŘENÍ 2015

29,53 | 29,03 | 28,43 | 26,93 | 22,85 | 21,92 | 16,98

322,42 Q100

321,88 Q20

321,17 Q5

318,76 ~9 m3/s

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL. CCA 0,20m

SKRÝVKA KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY / HUMÓZNÍCH VRSTEV

ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP MATERIÁLEM Z DOČASNÉHO ODKOPU

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA PODZ. SDĚLOVACÍHO KABELU (CETIN) – BUDE PŘELOŽENO, NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DOČASNÝ ODKOP

DK 32/63 TL. 200 mm, NA PODKLADNÍ GEOTEXTILII MIN. 600 g/m², PO PROVEDENÍ ZÁHOZU PŘEKRÝT GEOTEXTILII A NAVÁZAT ZÁSYPEM

KAMENNÝ ZÁHOZ 200–500kg S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE

KAMENNÝ ZÁHOZ 500–1000kg S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE

319,16 | 318,16 | 316,91

4,00 | 19,77

STÁVAJÍCÍ TERÉN

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv) 315,00

STANIČENÍ [m]

317,62 | 318,01 | 321,00 | 321,40 | 328,20 | 329,23 | 329,42 | 329,60 | 329,65

-28,93 | -24,12 | -21,53 | -19,15 | -6,61 | -2,28 | 0,00 | 6,71 | 7,88

POZNÁMKA:
ŘEZ NAVRHOVANOU KONSTRUKCÍ KOMUNIKACE SO 102 NENÍ VEDEN KOLMO NA OSU KOMUNIKACE, NÝBRŽ V ROVINĚ ŘEZU SO 303.
KONSTRUKCE SO 102 JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PRO REALIZACI SO 102 MUSÍ BÝT POUŽITA PD SO 102.

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK VH

Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel:	Stupeň dokumentace:	Datum / č. zakázky:
Pardubický kraj	DPS	04/2021 / s21_02
Vedoucí projektant:	**Odpovědný projektant:**	**Vypracoval:**
Ing. Pavel Golík	Ing. Lukáš Sýkora	Ing. Lukáš Sýkora

Akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí
SO 303 Protieroz. opatř. na Tiché Orlici, km 25,239–25,380

Souprava č.:

Příloha: D03_3.2.5 Příčný řez 303.5 – km 25,346 sil. II/315

Měřítko: 1:50