POZNÁMKA

- ZÁKLADY OBJEKTU SPALOVNY NEZJIŠTĚNY, PŘEDPOKLAD BETONOVÉ PATKY NA PILOTÁCH A ZÁKLADOVÉ PÁSY, ROZMĚRY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1993 (PROJEKT FIRMY A-TIS ZLÍN, PPP PARDUBICE)
- ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1993 (PROJEKT FIRMY PPP PARDUBICE)
- ZÁKLADY PŘÍSTAVBY SPALOVNY VYKRESLENY DLE DOKUMENTACE Z ROKU 2004, 2005 (PROJEKT FIRMY CENTRUM PARDUBICE)
- KANALIZACE ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ, BOURÁNÍ PODLAHY PRO VÝKOP PRO KANALIZACI DLE VÝKRESŮ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE, VÝKOP JE SOUČÁSTÍ ZTI
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII NUTNO REVIDOVAT V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE TECHNOLOGIE

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B09 BOURÁNÍ PODLAHY V CELÉ TLOUŠŤCE cca 330mm, VE SKLADBĚ – TERACOVÁ DLAŽBA, VYZTUŽENÁ BETONOVÁ MAZANINA, CEM. POTĚR, IZOLACE, CEM. POTĚR, PODKL. BETON. MAZANINA
- B10 DEMONTÁŽ VŠECH OCELOVÝCH PLOŠIN RŮZNÝCH ÚROVNÍ VČETNĚ SCHODIŠTĚ Z OCELOVÝCH I, U PROFILŮ A PLECHU TL. 5mm – SOUČÁSTÍ PS 01
- B11 VYBOURÁNÍ STĚN STÁVAJÍCÍ JÍMKY POD KOTEL, DESKY NA ÚROVNI −1,450, ČÁSTI STÁV. ZÁKLADU V=650mm POD KOTEL, ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PROVEDENÍ VÝKOPU PRO NOVOU JÍMKU PRO DOPRAVNÍK DO HL. −2,240
- B12 DEMONTÁŽ VÁHY A LEMOVÁNÍ PROHLUBNĚ V PODLAZE
- B13 BOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY V CELÉM ROZSAHU PODLAH
- B14 BOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V=2000mm NA STÁV. OBVOD. STĚNÁCH
- B15 BOURÁNÍ OTVORŮ VE STÁV. OBVOD. STĚNÁCH PRO NOVÁ OKNA, TECHNOLOGII, VZT. (PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ)
- B16 BOURÁNÍ PODLAHY A VÝKOP PRO NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY – ROZMĚR A HLOUBKA DLE VÝKRESU CTX-S-103
- B17 BOURÁNÍ PODLAHY V TL. 330 mm (viz. B09), VÝKOP DO HL. −0,400
- B18 ODSTRANĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ REVIZNÍ ŠACHTY KROMĚ DNA

±0,0 = 227,01m n.m. Bpv

VYPRACOVAL PAVLA ŽÁDNÍKOVÁ	ODP. PROJ. PROFESE ING. LUDMILA ROSÍKOVÁ	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBÍK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ
STATIK			

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACOVIŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS ZÁKLADŮ – BOURÁNÍ

FORMÁT	8 A4
DATUM	08/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO:	171063

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
CTX	S	003	