



Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OR/19/23879

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“

Veřejná zakázka P19V00000165

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo Ing. Oldřich Kopecký**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele**

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú. 222907724/0300, neplátce DPH

a

Zhotovitel:

ELESTAV s.r.o.

Sídlo - adresa: **Vraclavská 237, Pražské Předměstí, 566 01
Vysoké Mýto**

Zastoupen: **Pavlem Šmögerem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Pavel Šmöger

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Pavel Šmöger

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Pavel Šmöger

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Pavel Šmöger

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

č. ú.: 1287068399/0800

Spisová značka **vedeném v Hradci králové oddíl C, vložka 18867**
rejstříkového soudu:

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností KIP spol. s r.o., se sídlem Toulouvcovo nám. 156, Litomyšl 570 01, IČ 15036499 z 09/2018 a podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování dne 28. 01. 2019 pod č. j.: MěÚ Litomyšl 001817/2019 a podle podmínek závazného stanoviska k DPS vydaného Městským úřadem Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení státní památkové péče dne 15. 10. 2018 pod č.j.: MěÚ Litomyšl 88862/2018. Souhlas a Závazné stanovisko jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydanými správními rozhodnutími a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

31 819 261,63 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 6 682 044,94 Kč

Cena včetně DPH činí 38 501 306,57 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy dříve, než mu bude doručena informace o přiznání dotace na její realizaci objednateli. Tuto informaci odešle objednatel prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických písemně bez zbytečného odkladu. Společně s touto informací sdělí objednatel zhotoviteli i termín předání staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli je nejpozději **do 1. 7. 2019**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) **do 10 dní od předání a převzetí staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději **do 31. 10. 2020**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je budova Gymnázia Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu Životní prostředí**. Vybrané povinnosti s tím související jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených

plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezabavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí

Příloha č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu

Článek VI.

Možnost odstoupení od smlouvy

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy:
 - a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta.
 - b) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude mít informaci o schválení projektu k podpoře nejpozději 31. 8. 2019.
 - c) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude doručena informace o přiznání dotace objednateli podle čl. III bodu 1. smlouvy do 31. 8. 2019. Toto právo zhotovitele zaniká okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště stanoveného po uvedeném datu.
2. Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto smlouvou do té doby vznikly, sám.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předán zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **29. 05. 2019** a schválen usnesením číslo **R/1962/19**.

V Pardubicích dne: **28-06-2019**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.



ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
www.elestav.cz (2)



ELESTAV s.r.o.
Pavel Šmöger
jednatel

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/19/23879**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převímce díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

- zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S001
 Stavba: Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

KSO:
 Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

CC-CZ:
 Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:
 Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25993046
 DIČ: CZ25993046

Projektant:
 KIP spol. s r.o., Touloucovo nám. 156, Litomyšl

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Petr Absolon

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 819 261,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 819 261,63	6 682 044,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			38 501 306,57
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

28-06-2019

ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
 www.elestav.cz (2)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S001

Stavba: Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: KIP spol. s r.o., Touloucovo

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel: Ing. Petr Absolon

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 819 261,63	38 501 306,57
01	Realizace úspor	31 277 809,63	37 846 149,65
02	Ostatní a vedlejší náklady	541 452,00	655 156,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

01 - Realizace úspor

KSO:

Místo:

T.G. Masaryka 590, Litomyšl

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

KJP spol. s r.o., Toulouvcovo nám. 156, Litomyšl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Absolon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 277 809,63

DPH základní
snížená

Základ daně
31 277 809,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 568 340,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 846 149,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

01 - Realizace úspor

Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: KIP spol. s r.o.,
Toulovcovo nám.
156, Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel: Ing. Petr Absolon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 277 809,63

HSV - Práce a dodávky HSV

7 205 377,45

1 - Zemní práce	236 054,23
2 - Zakládání	63 848,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 875,84
4 - Vodorovné konstrukce	132 160,00
5 - Komunikace pozemní	226 513,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 118 192,12
8 - Trubní vedení	7 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 051 597,25
997 - Přesun sutě	177 452,83
998 - Přesun hmot	132 883,02

PSV - Práce a dodávky PSV

24 057 672,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 961,34
712 - Povlakové krytiny	214 263,10
713 - Izolace tepelné	763 902,67
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	184 223,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 213,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	67 179,00
749-1 - Materiály CO2	105 474,00
749-2 - Montáže CO2	10 800,00
749-3 - Stavební práce montáže CO2	25 386,00
749-4 - Materiál rolety	5 332,50
749-5 - Montáže rolety	6 340,00
749-6 - Stavební práce montáže rolety	13 658,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 454,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	18 395,20
751 - Vzduchotechnika	39 252,03
762 - Konstrukce tesařské	1 170 086,33
764 - Konstrukce klempířské	421 401,53
765 - Krytina skládaná	723 704,84
766 - Konstrukce truhlářské	18 236 300,78
767 - Konstrukce zámečnické	293 959,71
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	4 633,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	663 477,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	339 350,08
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	712 923,38

M - Práce a dodávky M

14 760,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 760,00
--	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

01 - Realizace úspor

Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: KIP spol. s r.o.,
Toulovcovo nám.
156, Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel: Ing. Petr Absolon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 277 809,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 205 377,45	
D	1		Zemní práce				236 054,23	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	137,000	62,60	8 576,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pň celkové ploše do 1 000 m ²		137,000			
	VV		"okolo objektu pro úpravu terénu" 202-65					
2	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m ²	17,500	59,20	1 036,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky		17,500			
	VV		"chodník k bytu školníka" 17,5					
3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	17,500	99,90	1 748,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		17,500			
	VV		"chodník k bytu školníka" 17,5					
4	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m ²	616,000	8,50	5 236,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie		616,000			
	VV		(9,0+10,6+9,0+3,4+4,4+3,4+6,1+2,0+6,0+12,6+(5,5+4,3+3,6+4)*2+14,8+5,8+2,2+6,2+3,5+4,3+3,3+5,6,8+3,2+17,2+21,2+9,4+3,0+51,1+4,7)*2		616,000			
	VV		Součet					
5	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných hominách tř. 1 a 2	m ³	36,648	806,00	29 538,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 1 a 2 soudrzných		22,500			
	VV		"pro okapový chodník" (117-27)*0,25		8,148			
	VV		"výkop pro opěrnou zeď" (8,2+1,5)*0,6*1,4		6,000			
	VV		"pro kanál" 10*1*0,6		36,648			
	VV		Součet					
6	K	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných hominách tř. 1 a 2	m ³	50,320	806,00	40 557,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 1 a 2 soudrzných		23,700			
	VV		"úprava terénu" (302-65)*0,1		24,570			
	VV		39*0,7*0,9		2,050			
	VV		"urovnání terénu pod chodník k bytu školníka" 17,5*0,1+1,5*0,2		50,320			
	VV		Součet					
7	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v normine tř. 1 až 4	m ³	23,000	1 750,00	40 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v homině tř. 1 až 4					
	VV		"zemní práce pro úpravu svodů" 1,15*3*1		3,450			
	VV		1,15*17*1		19,550			
	VV		Součet		23,000			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	4,800	121,00	580,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		4,800			
	VV		"zásyp za opěrnou stěnou" (8,5+1,5)*0,8*0,6					
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	29,000	1 096,00	31 784,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	VV		"pro úpravu svodů" 1,15*3*1		3,450			
	VV		1,15*17*1		19,550			
	VV		"pro kanál" 10*1*0,6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

VV			Součet		29,000			
10	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	237,000	96,50	22 870,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě omice					
VV			"obnova zeleně po úpravě terénu" 302-65		237,000			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,110	105,00	746,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			237*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,110			
12	K	181951101	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	237,000	6,80	1 611,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
VV			"po úpravě terénu" 302-65		237,000			
13	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	144,300	14,00	2 020,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			"urovnání pláně pro okapový chodník a větrací kanál"					
VV			117		117,000			
VV			39*0,7		27,300			
VV			Součet		144,300			
14	K	18481001x	Ochrana dřevin bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení včetně odstranění bednění, výška bednění 2-3m, úprava dřevin fezem, ořez případných poškozených větví	ks	4,000	4 200,00	16 800,00	VLASTNÍ
PP			2 ks převíslá sekura					
VV			1 ks ruč					
VV			1 ks svída					
15	K	18481002x	"Úprava stávající výsadby po odstranění lešení" 4		4,000			
VV			Náhrada zničených trvalek dle původního osazovacího plánu (rostliny, hloubení jamek, výsadba)	ks	63,000	120,00	7 560,00	VLASTNÍ
VV			"úprava stávající výsadby po odstranění lešení" 63		63,000			
16	K	18481002x2	Ocharana a přesazení stávající zeleně	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	VLASTNÍ
VV			"cca 30 m2 záhonu, 5 keřů, a 30 rostlin" 1		1,000			
17	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	160,00	5 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"úprava stávající výsadby po odstranění lešení" 35		35,000			
18	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	3,605	704,00	2 537,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
VV			35*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		3,605			
D	2		Zakládání				63 848,46	
19	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	3,240	1 230,00	3 985,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pro travivody z kameniva drobného těženého					
VV			"trativod podél opěrné zidky" 9*0,8*0,5		3,240			
20	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	9,000	102,50	922,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
VV			"trativod podél opěrné zidky" 9		9,000			
21	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,248	2 430,00	3 032,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
VV			"podkladní beton pro větrací kanál" 39*0,4*0,08		1,248			
22	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,783	2 585,00	2 024,06	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			"základ pod schodiště" 1,5*0,25+1,7*0,4*0,6		0,783			
23	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,365	2 585,00	3 528,53	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
VV			"základová deska větracího kanálu" 39*0,35*0,1		1,365			
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	7,020	775,00	5 440,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV			"základová deska větracího kanálu" 39*0,18		7,020			
25	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	7,020	123,50	866,97	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
VV			"základová deska větracího kanálu" 39*0,18		7,020			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	35 110,00	3 370,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"základová deska větracího kanálu" 39*0,35*0,1*0,07		0,096			
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,300	2 585,00	11 115,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			"základ opěrné zidky" 4,3		4,300			
28	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	39,000	758,00	29 562,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm					
VV			"zeď větracího kanálu" 39*0,5*2		39,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				58 875,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

29	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	4,000	407,50	1 630,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"dozdívka prostupů říms" 4		4,000			
30	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	5,500	121,50	668,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy					
	VV		"nová opěrná zeď" 0,55*10		5,500			
31	K	311213122	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	5,432	4 150,00	22 542,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm					
	VV		"nová opěrná zeď" (1,5+8,2)*1,4*0,4		5,432			
32	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	1,358	2 910,00	3 951,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
	VV		"nová opěrná zeď" (1,5+8,2)*0,1*1,4		1,358			
33	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	13,580	593,00	8 052,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	VV		"opěrná zeď" (1,5+8,2)*1,4		13,580			
34	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	13,580	224,00	3 041,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
	VV		"opěrná zeď" (1,5+8,2)*1,4		13,580			
35	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,136	34 950,00	4 753,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"nová opěrná zeď" (1,5+8,2)*0,1*1,4*0,1		0,136			
36	K	315321814	Půdní zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,930	3 175,00	2 952,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, šlitové, nadstřešní, poprsní pohledového (v přírodní barvě dří a přísad) tř. C 25/30					
	VV		"zhlaví opěrných stěn" 0,93		0,930			
37	K	315351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi půdních	m2	3,880	388,00	1 505,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi půdních, šlitových svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení					
	VV		"zhlaví opěrných stěn" (1,5+8,2)*0,2*2		3,880			
38	K	315351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi půdních	m2	3,880	177,00	686,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi půdních, šlitových svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění					
	VV		"zhlaví opěrných stěn" (1,5+8,2)*0,2*2		3,880			
39	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva u do 30 mm	m2	45,000	202,00	9 090,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		malta					
	VV		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm		45,000			
	VV		"srovnání zdiva pro omítku u kotelný" 45		45,000			
			Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				132 160,00	
40	K	411121011	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních povalů dl do 3800 mm	kus	49,000	981,00	48 069,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce z ocelových pásku, na cementovou maltu ze stropních povalů, délky do 3800 mm					
41	M	593411120	deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm	kus	49,000	259,00	12 691,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 20-90 89 x 34 x 7					
42	K	434191423x	Dodávka a osazení schodišťových stupňů kamenných pískovcových pemřlovaných na desku	m	8,400	8 500,00	71 400,00	VLASTNÍ
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním stýčkových spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních					
	VV		"venkovní schodiště u opěrné zdi" 5*1+1,7*2		8,400			
	D	5	Komunikace pozemní				226 513,70	
43	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	198,800	141,50	28 130,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	VV		"podsyp pod dlaždicové plochy"					
	VV		117+37		154,000			
	VV		39*0,7		27,300			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

VV		17,5				17,500			
VV		Součet				198,800			
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	17,500	549,00	9 607,50	CS ÚRS 2016 01	
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého						
VV			"chodník podél opěrné stěny" 17,5		17,500				
45	M	583801240	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm šedožlutá	t	3,500	3 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedožlutá tř.II						
P			Poznámka k položce:						
VV			1 t = 8,5 m2						
46	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	154,000	400,00	61 600,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem II. do 40 mm z kameniva						
VV			"okapový chodník" 117+37		154,000				
47	M	583800130	mozaika dlažební, žula 4/6 cm prosetínská žula	t	30,800	3 720,00	114 576,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štipané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (materiálová skupina I/2) vel. 4/6 cm tř.II šedožlutá 1t=8,5 m2						
VV			154*0,2 Přepočtené koeficientem množství		30,800				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 118 192,12		
48	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	484,009	645,00	312 185,81	CS ÚRS 2016 01	
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková						
VV			"1" (0,59+0,58*2)*0,3		0,525				
VV			"2" (0,72+0,58*2)*0,3		0,564				
VV			"3" (1,8+0,58*2)*0,3		0,888				
VV			"4,10" (1,65+1,71*2)*2*0,6		6,084				
VV			"5-9" (1,15+1,71*2)*5*0,6		13,710				
VV			"11" (0,85+1,1*2)*5*0,6		9,150				
VV			"12" (1,6+1,1*2)*3*0,6		6,840				
VV			"13" (1,16+0,54*2)*11*0,6		14,784				
VV			"14" (1,16+1,04*2)*2*0,6		3,888				
VV			"15" (1,3+0,67*2)*10*0,6		15,840				
VV			"16" (0,6+1,04*2)*0,6		1,608				
VV			"18" (1,35+1,71*2)*0,6		2,862				
VV			"19" (1,55+1,71*2)*0,6		2,982				
VV			"20-23" (1,15+1,71*2)*4*0,6		10,968				
VV			"24" (1,4+1,71*2)*0,6		2,892				
VV			"25" (0,62+0,94*2)*0,3		0,750				
VV			"26" (1,3+1,3*2)*0,3		1,170				
VV			"44" (1,91+1,71*2)*0,45		2,399				
VV			"45,51,57,58" (1,91+2,85*2)*4*0,45		13,698				
VV			"46-50" (1,18+2,85*2)*5*0,45		15,480				
VV			"52-56" (2,18+2,85*2)*5*0,45		17,730				
VV			"59-63" (3,04+2,73*2)*5*0,45		19,125				
VV			"64" (0,56+1,49*2)*0,3		1,062				
VV			"76-83" (1,58+2,85*2)*8*0,45		26,208				
VV			"84-88" (1,18+2,85*2)*5*0,45		15,480				
VV			"89" (1,58+2,85*2)*0,45		3,276				
VV			"97" (1,9+2,85*2)*17*0,45		58,140				
VV			"117" (2,12+2,85*2)*0,45		3,519				
VV			"118-121" (1,91+2,85*2)*4*0,45		13,698				
VV			"122-124" (1,18+2,85*2)*3*0,45		9,288				
VV			"125-129" (2,18+2,85*2)*5*0,45		17,730				
VV			"130-133" (1,25+2,85*2)*4*0,45		12,510				
VV			"134" (1,45+1,05*2)*0,45		1,598				
VV			"135-137" (1,58+2,85*2)*3*0,45		9,828				
VV			"138" (1,58+2,85*2)*0,45		3,276				
VV			"141" (1,9+2,85*2)*26*0,45		88,920				
VV			"167-183" (1,76+2,75*2)*17*0,45		55,539				
VV			Součet		484,009				
49	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	205,000	145,00	29 725,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
VV			"zateplení půdy" 115+40+20+20+10		205,000				
50	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	54,800	209,00	11 453,20	CS ÚRS 2016 01	
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
VV			"oprava u vřávků" 54,8		54,800				
51	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	205,000	94,00	19 270,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
VV			"zateplení půdy" 115+40+20+20+10		205,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

52	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	715,000	919,00	657 085,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	VV		"sanace vlhkého zdiva v 1PP" 715		715,000			
53	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	715,000	260,00	185 900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
	VV		"sanace vlhkého zdiva v 1PP" 715		715,000			
54	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	115,000	75,00	8 625,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"zateplení stěn půdy" 115		115,000			
55	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	134,400	97,60	13 117,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím soklových					
	VV		"lišta pro odvětrání sanační omítky" 14,5+51+12,2+7,2+16,5+5,3+3,8+3,7+3,7+3,7+3,8+5,3		134,400			
56	M	553430x	PVC větrací lišta dvoudílná s podélnými otvory, rozměr lišty 70x14x2500mm, vel. otvorů 4x50mm	m	141,120	114,40	16 144,13	VLASTNÍ
	PP		PVC větrací lišta dvoudílná s podélnými otvory, rozměr lišty 70x14x2500mm, vel. otvorů 4x50mm					
	VV		134,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,120			
57	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	115,000	746,00	85 790,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"zateplení půdy" 115		115,000			
58	M	631515350	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?-0.038 tl. 200 mm	m2	117,300	415,00	48 679,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?-0.038 tl. 200 mm					
	VV		115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
59	K	6223211x	Vápenocementová omítka profilovaná, plastická - imitace kamene	m2	48,000	724,00	34 752,00	VLASTNÍ
	PP		dvouvrstvá omítka formovaná šablonou do tvaru kamenného obkladu s vrchním posypem v imitaci opuky (pískovce)					
	VV		"doplnění soklu u kotelny" 48		48,000			
60	K	622325609	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 100%	m2	15,000	973,00	14 595,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	VV		"Lokální oprava říms" 15		15,000			
61	K	62233211x	Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad - umělý kámen	m2	18,000	640,00	11 520,00	VLASTNÍ
	PP		Omítka cementová škrábaná (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně na omítnutý podklad stěn					
	VV		"doplnění omítky z umělého kamene u vstupu" 18		18,000			
62	K	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	115,000	208,00	23 920,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
	VV		"zateplení stěn půdy" 115		115,000			
63	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	12,500	1 020,00	12 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	VV		"otlučení omítky opěrné zidky" 12,5		12,500			
64	K	6233213x	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	m2	3 380,000	121,00	408 980,00	VLASTNÍ
	PP		Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny					
	VV		"nátěr bílá barva" 1926		1 926,000			
	VV		"nátěr šedá barva" 1454		1 454,000			
	VV		Součet		3 380,000			
65	K	6233214x	Jednosložkový minerální probarvený nátěr na bázi vodního skla, bez obsahu biocidů, vysoce odolný proti znečištění, určený do exteriéru, syté odstíny	m2	3 380,000	212,00	716 560,00	VLASTNÍ
	PP		Jednosložkový minerální probarvený nátěr na bázi vodního skla, bez obsahu biocidů, vysoce odolný proti znečištění, určený do exteriéru, syté odstíny					
	VV		"nátěr bílá barva" 1926		1 926,000			
	VV		"nátěr šedá barva" 1454		1 454,000			
	VV		Součet		3 380,000			
66	K	6233215x	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	440,000	156,00	68 640,00	VLASTNÍ
	PP		Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu					
	VV		284		284,000			
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		440,000			
67	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7 924,000	51,20	405 708,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		"očistění zdiva komínových těles" 284		284,000			
	VV		"očistění omítek" 3820*2		7 640,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

VV		Součet			7 924,000			
68	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,500	3 750,00	5 625,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
VV			"sanace dna angl. dvorků" 30*0,05		1,500			
69	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,690	3 390,00	2 339,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
VV			"doplnění betonu angl. dvorků po revizi vpustí" 1,15*3*0,2		0,690			
VV			Součet		0,690			
70	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,350	1 234,00	9 069,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
VV			30*0,05		1,500			
VV			39*0,6*0,25		5,850			
VV			Součet		7,350			
71	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	59,000	209,00	12 331,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelních, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm					
VV			"vypádávání angl. dvorků" 59		59,000			
72	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	35 690,00	3 426,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			"sanace dna angl. dvorků" 30*0,05		1,500			
VV			"doplnění betonu angl. dvorků po revizi vpustí" 1,15*3*0,2		0,690			
VV			Součet		2,190			
VV			2,19*0,044 'Přepočtené koeficientem množství		0,096			
D	8		Trubní vedení				7 800,00	
73	K	893112x01	Oprava stávajícího víka vodoměrné šachty - ubourání zastropení a poklopu, oprava zastropení a dodávka a montáž nového poklopu	soub	1,000	7 800,00	7 800,00	VLASTNÍ
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 051 597,25	
74	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000	137,50	25 850,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého lože značky					
VV			"lemování okap chodníku" 185+3		188,000			
75	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, tlakost, velikost 10 cm	t	1,880	3 750,00	7 050,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) 10 II A výběrové (tl=5,2 m2)					
VV			188*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,880			
76	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	616,000	61,60	37 945,60	CS ÚRS 2018 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
VV			(9,0+10,6+9,0+3,4+4,4+3,4+6,1+2,0+6,0+12,6+(5,5+4,3+3,6+4)*2+14,8+5,8+2,2+6,2+3,5+4,3+3,3+5,8+3,2+17,2+21,2+9,4+3,0+51,1+4,7)*2		616,000			
VV			Součet		616,000			
77	K	938111111	Čištění zdla opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	335,000	68,00	22 780,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění zdla opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
VV			"očštění povrchu angl. dvorků soklů a spodní fasády"					
VV			59+7		66,000			
VV			48+7		55,000			
VV			10+1		11,000			
VV			32		32,000			
VV			156		156,000			
VV			15		15,000			
VV			Součet		335,000			
78	K	941	Montáž, pronájem a demontáž stavebního výtahu	ks	2,000	32 500,00	65 000,00	VLASTNÍ
PP			výtah v. 14 m, 3 slánice, pronájem na dobu 60 dní					
VV			2		2,000			
79	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	4 542,000	65,60	297 955,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW05 přes 0,8 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			4542		4 542,000			
80	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	272 520,000	0,90	245 268,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV			4542		4 542,000			
VV			4542*60 'Přepočtené koeficientem množství		272 520,000			
81	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	4 542,000	57,20	259 802,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,8 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			4542		4 542,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

82	K	941x	Zřízení provizorního prostupu sřešním pláštěm včetně zpětného uvedení do původního stavu	ks	2,000	7 200,00	14 400,00	VLASTNÍ
	PP		sejmutí krytiny, demontáž laťování, montáž nového laťování a zpětná montáž krytiny (rozměry 2*3 m)					
	VV		2		2,000			
83	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 542,000	13,40	60 862,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		4542		4 542,000			
84	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	272 520,000	0,16	43 603,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		4542		4 542,000			
	VV		4542*60 'Přepočtené koeficientem množství		272 520,000			
85	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 542,000	8,00	36 336,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		4542		4 542,000			
86	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	680,000	133,00	90 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešovací podlahy do 1,9 m					
	VV		"pro natěry a malby" 680		680,000			
87	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 333,000	15,00	19 995,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	VV		"vyčištění pudy před pokládkou zateplení"					
	VV		101+326+214+692		1 333,000			
88	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	15,965	120,00	1 915,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky					
	VV		"očistění pískovcových stupňů okolo objektu"		15,965			
	VV		1,33+2*0,3+1,8*0,75+1,8*0,45+9,25+14*1,25*0,15					
89	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2	59,500	64,00	3 808,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna mechanické podlahy					
	VV		"vyčištění angl. dvorků"					
	VV		30		30,000			
	VV		23+6,5		29,500			
	VV		Součet		59,500			
90	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,074	1 950,00	7 944,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
	VV		"bourání opěrné zdi" 0,7*0,6*(1,5+8,2)		4,074			
91	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	5,655	878,00	4 955,09	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"bourání opěrné stěny" 4,35*1,3		5,655			
92	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	VV		"ubourání schodiště u opěrné zdi" 5*1		5,000			
93	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,690	3 505,00	2 418,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl přes 80 mm					
	VV		1,15*3*0,2		0,690			
94	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	20,899	246,50	5 151,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		"11" 0,85*1,1*5		4,675			
	VV		"13" 1,16*0,54*11		6,890			
	VV		"15" 1,3*0,67*10		8,710			
	VV		"16" 0,6*1,04		0,624			
	VV		Součet		20,899			
95	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	9,383	146,00	1 369,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	VV		"12" 1,6*1,1*3		5,280			
	VV		"14" 1,16*1,04*2		2,413			
	VV		"26" 1,3*1,3		1,690			
	VV		Součet		9,383			
96	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,177	402,50	876,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	VV		"1" 0,59*0,58		0,342			
	VV		"2" 0,72*0,58		0,418			
	VV		"25" 0,62*0,94		0,583			
	VV		"64" 0,56*1,49		0,834			
	VV		Součet		2,177			
97	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	21,626	246,50	5 330,81	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
VV		"3" 1,8*0,58		1,044			
VV		"5-9" 1,15*1,71*5		9,833			
VV		"20-23" 1,15*1,71*4		7,866			
VV		"134" 1,45*1,05		1,523			
VV		"190" 0,8*1,7		1,360			
VV		Součet		21,626			
98	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	601,112	192,00	115 413,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
VV		"4,10" 1,65*1,71*2		5,643			
VV		"18" 1,35*1,71		2,309			
VV		"19" 1,55*1,71		2,651			
VV		"24" 1,4*1,71		2,394			
VV		"44" 1,91*1,71		3,266			
VV		"45,51,57,58" 1,91*2,85*4		21,774			
VV		"46-50" 1,18*2,85*5		16,815			
VV		"52-56" 2,18*2,85*5		31,065			
VV		"59-63" 3,04*2,73*5		41,496			
VV		"76-83" 1,58*2,85*8		36,024			
VV		"84-88" 1,18*2,85*5		16,815			
VV		"89" 1,58*2,85		4,503			
VV		"97" 1,9*2,85*17		92,055			
VV		"117" 2,12*2,85		6,042			
VV		"118-121" 1,91*2,85*4		21,774			
VV		"122-124" 1,18*2,85*3		10,089			
VV		"125-129" 2,18*2,85*5		31,065			
VV		"130-133" 1,25*2,85*4		14,250			
VV		"135-137" 1,58*2,85*3		13,509			
VV		"138" 1,58*2,85		4,503			
VV		"141" 1,9*2,85*26		140,790			
VV		"167-183" 1,76*2,75*17		82,280			
VV		Součet		601,112			
99	K	96901112x	Vybourání vpusti dvorní z betonového krytu	ks	6,000	350,00	2 100,00 VLASTNÍ
VV		"vybourání vpusti angl. dvorků" 6		6,000			
100	K	977331111x	Mechanické vyčištění komínového nebo větracího průduchu z cihel plných pálených	m	1 339,000	376,00	503 464,00 VLASTNÍ
PP		Odstranění nečistot v těle průduchu, odtěžení, odbourání překážek a zprůchodnění.					
VV		"vyčištění větracích a komínových průduchů včetně rozšíření" 1339		1 339,000			
101	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	205,000	25,90	5 309,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
VV		"zateplení půdy" 115+40+20+20+10		205,000			
102	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 199,000	84,30	101 075,70 CS ÚRS 2016 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV		"otlučení zavhlých a poškozených omítek" 715		715,000			
VV		"otlučení omítek špalet měněných oken" 484		484,000			
VV		Součet		1 199,000			
103	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	57,500	75,00	4 312,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
VV		"otlučení omítky u kotelny" 45		45,000			
VV		"otlučení omítky opěrné zidky" 12,5		12,500			
VV		Součet		57,500			
104	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	4,800	81,50	391,20 CS ÚRS 2016 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
VV		"otlučení degradované omítky říms" 4,8		4,800			
105	K	978x	Demontáž stávající markýzy vstupu před tělocvičnou včetně doplnění omítky	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00 VLASTNÍ
PP		Demontáž krytiny a klempířských prvků do suti, ubourání nosné konstrukce římsy, doplnění omítky					
VV		1		1,000			
106	K	978x1	Demontáž stávajících datových rozvodů vedených po fasádě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00 VLASTNÍ
PP		Odstranění datové kabeláže vyvěšené na fasádě					
VV		1		1,000			
107	K	985	Demontáž stávajících, výroba repliky a zpětná montáž komínových hlav	kpl	4,000	14 500,00	58 000,00 VLASTNÍ
PP		Ubourání nesoudržné betonové komínové hlavy, montáž betonové repliky					
VV		4		4,000			
108	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 577,900	65,00	102 563,50 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

	PP	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou					
	VV	"očistění vnějších ploch kamenných, betonových"					
	VV	58+7		65,000			
	VV	48+7		55,000			
	VV	23+6,5		29,500			
	VV	10+1		11,000			
	VV	156		156,000			
	VV	15		15,000			
	VV	452*2		904,000			
	VV	125*2		250,000			
	VV	46,2*2		92,400			
	VV	Součet		1 577,900			
109	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartáčů	m2	3 647,700	95,00	346 531,50 CS ÚRS 2016 01
	PP	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV	"dočištění všech venkovních ploch"					
	VV	58+7		65,000			
	VV	48+7		55,000			
	VV	23+6,5		29,500			
	VV	284		284,000			
	VV	32		32,000			
	VV	156		156,000			
	VV	1726		1 726,000			
	VV	1254		1 254,000			
	VV	46,2		46,200			
	VV	Součet		3 647,700			
110	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	142,000	218,00	30 956,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m					
	VV	"vyspárování komínového zdiva(odhad 50%)"284*0,5		142,000			
111	K	98523111x	Spárování žlabovek a přilehlých betonových ploch	m2	11,000	84,00	924,00 VLASTNÍ
	PP	Proškrábnutí spar, cementová zálivka					
	VV	"vyspárování žlabu za tělocvičnou" 10+1		11,000			
112	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	46,200	2 115,00	97 713,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	VV	"oprava popraskaných komínových hlav" 46,2		46,200			
113	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	46,200	48,00	2 217,60 CS ÚRS 2016 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	VV	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV	"oprava popraskaných komínových hlav" 46,2		46,200			
114	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloup, výklenky)	m2	46,200	95,00	4 389,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	VV	Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloup, výklenky)					
	VV	"oprava popraskaných komínových hlav" 46,2		46,200			
115	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	192,681	72,00	13 873,03 CS ÚRS 2016 01
	PP	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu Impregnační dvojnásobný (OS-A)					
	VV	"nátěr stěn a podlah angl. dvorků"					
	VV	33,5*0,8+33,5*0,55+33,5*0,4+1,55*12,95+1,9*0,45+9,8*0,45+2,9*0,45+3,6*1,55+3,6*9,45+3,6*1,8+3,0*0,93+1,86*5,83+1,5		146,481			
	VV	"oprava popraskaných komínových hlav" 46,2		46,200			
	VV	Součet		192,681			
116	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	192,681	347,00	66 860,31 CS ÚRS 2016 01
	PP	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)					
	VV	"nátěr stěn a podlah angl. dvorků"					
	VV	33,5*0,8+33,5*0,55+33,5*0,4+1,55*12,95+1,9*0,45+9,8*0,45+2,9*0,45+3,6*1,55+3,6*9,45+3,6*1,8+3,0*0,93+1,86*5,83+1,5		146,481			
	VV	"oprava popraskaných komínových hlav" 46,2		46,200			
	VV	Součet		192,681			
117	K	985x1	Odstranění nevyhovujících spár a správek mechanickým očištěním s vyškrabáním spar - sokl	m2	173,100	240,00	41 544,00 VLASTNÍ
	PP	Odstranění nevyhovujících spár a správek mechanickým očištěním s vyškrabáním spár - sokl					
	VV	"sanace kamenného soklu"					
	VV	452*0,3		135,600			
	VV	125*0,3		37,500			
	VV	Součet		173,100			
118	K	985x2	Konsolidace a zpevnění kamene - sokl	m2	577,000	195,00	112 515,00 VLASTNÍ
	PP	Konsolidace a zpevnění kamene - sokl					
	VV	"sanace kamenného soklu"					
	VV	452		452,000			
	VV	125		125,000			
	VV	Součet		577,000			
119	K	985x3	Dotmelení chybějících částí - sokl	m2	173,100	245,00	42 409,50 VLASTNÍ
	PP	Dotmelení chybějících částí - sokl					
	VV	"sanace kamenného soklu"					
	VV	452*0,3		135,600			
	VV	125*0,3		37,500			
	VV	Součet		173,100			
120	K	985x4	Přespárování kamenného zdiva - sokl	m2	173,100	260,00	45 006,00 VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

PP		Přesparování kamenného zdiva - sokl				
VV		"sanace kamenného soklu"				
VV		452*0,3		135,600		
VV		125*0,3		37,500		
VV		Součet		173,100		
121	K	985x5	Lokální barevná retuš kamene - sokl	m2	57,700	450,00 25 965,00 VLASTNÍ
PP		Lokální barevná retuš kamene - sokl				
VV		"sanace kamenného soklu"				
VV		452*0,1		45,200		
VV		125*0,1		12,500		
VV		Součet		57,700		
122	K	985x6	Hydrofobizační nátěr kamene - sokl	m2	577,000	105,00 60 585,00 VLASTNÍ
PP		Hydrofobizační nátěr kamene - sokl				
VV		"sanace kamenného soklu"				
VV		452		452,000		
VV		125		125,000		
VV		Součet		577,000		
D	997	Přesun sutě				177 452,83
123	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	169,098	220,00 37 201,56 CS ÚRS 2016 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
124	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 381,960	15,70 53 096,77 CS ÚRS 2016 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV		169,098*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 381,960		
125	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,190	350,00 2 516,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
126	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,156	350,00 5 304,60 CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
127	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	78,220	350,00 27 377,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů				
128	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,380	500,00 21 190,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
129	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,850	1 250,00 4 812,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů				
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,810	1 190,00 25 953,90 CS ÚRS 2016 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
D	998	Přesun hmot				132 883,02
131	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	220,005	604,00 132 883,02 CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 057 672,18
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 961,34
132	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	42,100	12,00 505,20 CS ÚRS 2016 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním				
VV		"izolace větracího kanálu" 39*0,9		35,100		
VV		"izolace opěrné zidky" (1,5+8,5)*0,7		7,000		
VV		Součet		42,100		
133	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	12,630	46,40 586,03 CS ÚRS 2016 01
PP		Výrobky asfaltové izolační a závlíkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg				
VV		42,1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		12,630		
134	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	41,300	25,00 1 032,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
VV		"provedení izolace opěrné zidky" (1,5+8,5)*1,4		14,000		
VV		"provedení izolace větracího kanálu" 39*0,7		27,300		
VV		Součet		41,300		
135	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (l) bal 9 kg	l	0,014	46,40 0,65 CS ÚRS 2016 01
PP		Výrobky asfaltové izolační a závlíkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg				
P		Poznámka k položce:				
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
		41,3*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,014		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

136	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	42,100	107,00	4 504,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"izolace větracího kanálu" 39*0,9		35,100			
	VV		"izolace opěrné zidky" (1,5+8,5)*0,7		7,000			
	VV		Součet		42,100			
137	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	48,415	89,90	4 352,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož L (V 60 S 40)					
	VV		42,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,415			
138	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	41,300	144,50	5 967,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"provedení izolace opěrné zidky" (1,5+8,5)*1,4		14,000			
	VV		"provedení izolace větracího kanálu" 39*0,7		27,300			
	VV		Součet		41,300			
139	M	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	45,430	89,90	4 084,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož L (V 60 S 40)					
	VV		41,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,430			
140	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	35,100	53,60	1 881,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
	VV		"provedení izolace větracího kanálu" 39*0,9		35,100			
141	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	36,855	35,00	1 289,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polyesterových vláken 300 g/m2, šíře 200 cm					
	P		Poznámka k položce: Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
	VV		35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
142	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z novové fólie	m2	33,500	76,60	2 566,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z novové fólie					
	VV		"provedení izolace opěrné zidky" (1,5+8,5)*1,4		14,000			
	VV		"provedení izolace větracího kanálu" 39*0,5		19,500			
	VV		Součet		33,500			
143	M	283230290	fólie novová v. nopy 2cm , š 1,5 m	m2	40,200	142,00	5 708,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (nopové) - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová fólie, šířka 1,5 m					
	VV		33,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		40,200			
144	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,459	1 050,00	481,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	712	Povlakové krytiny				214 263,10	
145	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1 333,000	70,10	93 443,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
	VV		"provedení zateplení půdy"		1 333,000			
	VV		101+326+214+692					
146	M	283292600	fólie hořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	m2	1 532,999	24,90	38 171,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie, hořlavé parotěsná folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
	VV		1333,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 532,999			
147	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 333,000	47,90	63 850,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		"provedení zateplení půdy"		1 333,000			
	VV		101+326+214+692					
148	M	693110610	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	1 532,950	11,70	17 935,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polyesterových vláken 200 g/m2, šíře 200 cm					
	P		Poznámka k položce: Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 2,0/1,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 150 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
	VV		1333*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 532,950			
149	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,780	1 105,00	861,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	713	Izolace tepelné				763 902,67	
150	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 333,000	71,80	95 709,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"provedení zateplení půdy"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

VV		101+326+214+692		1 333,000			
151	M	631481150	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.160 mm	m2	1 399,650	145,00	202 949,25 CS ÚRS 2016 01
PP			Vlákná skleněná izolační strop pod nevytápěným prostorem deska izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la = 0,038 W/mK tl.160 mm				
VV			1333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 399,650		
152	M	631481140	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.140 mm	m2	1 399,650	130,00	181 954,50 CS ÚRS 2016 01
PP			Vlákná skleněná izolační strop pod nevytápěným prostorem deska izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la = 0,038 W/mK tl.140 mm				
VV			1333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 399,650		
153	K	713410861	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m	690,000	132,00	91 080,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí, tloušťka izolace do 50 mm				
VV			"Úprava tepelné izolace UT" 690		690,000		
154	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií staženými AL páskou 1x D do 50 mm	m	324,000	130,00	42 120,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá				
155	M	631548220	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 28/25 mm	m	45,000	78,70	3 541,50 CS ÚRS 2016 01
PP			NC Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 28 mm tl 25 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 0,50 kg				
VV			45		45,000		
156	M	631548380	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 35/30 mm	m	130,000	87,30	11 349,00 CS ÚRS 2016 01
PP			NC Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 35 mm tl. 30 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 0,65 kg				
VV			130		130,000		
157	M	631548390	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 42/30 mm	m	75,000	88,40	6 630,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 42 mm , tl 30 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 0,7 kg/m				
VV			75		75,000		
158	M	631548400	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 48/30 mm	m	24,000	100,50	2 412,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 48 mm tl 30 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 0,75 kg/m				
VV			24		24,000		
159	M	631548640	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 48/40 mm	m	50,000	112,00	5 600,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 48 mm tl 40 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 1 kg/m				
VV			50		50,000		
160	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií staženými AL páskou 1x D do 100 mm	m	386,000	145,00	55 970,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá				
161	M	631548420	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 60/30 mm	m	16,000	103,50	1 656,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 60 mm tl 30 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 1 kg/m				
VV			16		16,000		
162	M	631548660	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 60/40 mm	m	340,000	124,00	42 160,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům. 60 mm tl 40 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 1,2 kg/m				
VV			340		340,000		
163	M	631549080	pouzdro potrubní izolační minerální s Al folií 76/60 mm	m	30,000	241,50	7 245,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií prům.76 mm tl 60 mm (OH 65 kg/m3, MST 300°C/100°C) 2,4 kg/m				
VV			30		30,000		
164	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	12,432	1 088,00	13 526,02 CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m				
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				184 223,50
165	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	21,000	525,00	11 025,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125				
VV			"Úprava svodného dešťového potrubí"				
VV			3		3,000		
VV			17+1		18,000		
VV			Součet		21,000		
166	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	40,000	215,50	8 620,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200				
VV			"Úprava svodného dešťového potrubí"				
VV			4*2		8,000		
VV			20*1,1+10		32,000		
VV			Součet		40,000		
167	K	721141104	Potrubí kanalizační litinové hrdlové DN 125	m	20,000	4 185,00	83 700,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubí z litinových trub s hrdlem odpadní DN 125				
VV			"spodní díl dešťových svodů" 20		20,000		
168	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	30,000	743,00	22 290,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

	VV		"úprava svodného dešťového potrubí"						
	VV		4*2			8,000			
	VV		20*1,1			22,000			
	VV		Součet			30,000			
169	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	10,000	701,00		7 010,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 160						
	VV		"úprava svodného dešťového potrubí"						
	VV		10			10,000			
170	K	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	6,000	2 040,00		12 240,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226						
	VV		"montáž vpusti angl. dvorků" 6			6,000			
171	K	72124211x	Lapač střešních splavenin z litiny se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	20,000	1 756,00		35 120,00	VLASTNÍ
	PP		Lapače střešních splavenin litinový DN 125						
	VV		"úprava svodného dešťového potrubí"						
	VV		3			3,000			
	VV		17			17,000			
	VV		Součet			20,000			
172	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000	132,00		2 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300						
	VV		"spodní díl dešťových svodů" 20			20,000			
173	K	721300941	Pročištění vpusti dvorních D 300	kus	7,000	225,50		1 578,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Pročištění dvorních vpustí D 300						
	VV		"úprava svodného dešťového potrubí" 7			7,000			
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					1 213,00	
174	K	732320817	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 3000 litrů	kus	1,000	1 213,00		1 213,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 2 000 do 3 000 l						
	VV		"demontáž expanzní nádoby z pudy" 1			1,000			
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					67 179,00	
175	K	210220201R	Demontáž a zpětná montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	6,000	833,00		4 998,00	
	PP		Úprava hřebenu střechy						
176	K	741410003R	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vedení hromosvodu	m	128,000	285,00		36 480,00	
	PP		vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm						
177	K	743623100	Montáž vedení hromosvodné-podpěra klecová do zdiva	kus	30,000	640,00		19 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva klecových						
	VV		"drobná oprava hromosvodu" 30			30,000			
178	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	30,000	13,90		417,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 15 do zdiva 150 mm						
179	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000	357,00		2 142,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva						
	VV		"drobná oprava hromosvodu" 6			6,000			
180	M	354418300	úhelník ochranný OU 1,7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	6,000	187,00		1 122,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 1,7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn						
181	K	743991100	Měření zemních odporů zemnice	kus	1,000	2 450,00		2 450,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Měření zemních odporů zemnice včetně revize						
	VV		"revize" 1			1,000			
182	K	743991x01	Úprava vypínače osvětlení pudy	kus	2,000	185,00		370,00	VLASTNÍ
	VV		"demontáž stávajícího vypínače, dodávka a montáž nového vypínače a prodloužení přívodních kabelů (2m) z důvodu zateplení stěny" 2			2,000			
	D	749-1	Materiály CO2					105 474,00	
183	K	999x1	Indikátor koncentrace CO2, nedisperzní infračervená technologie, rozsah měření 0-3000ppm, akustická nebo světelná signalizace, součásti AC/DC adapter pro připoj	KUS	24,000	4 124,00		98 976,00	VLASTNÍ
	PP		Indikátor koncentrace CO2, nedisperzní infračervená technologie, rozsah měření 0-3000ppm, akustická nebo světelná signalizace, součásti AC/DC adapter pro připojení zásuvky						
	P		Poznámka k položce: Indikátor koncentrace CO2, nedisperzní infračervená technologie, rozsah měření 0-3000ppm, akustická nebo světelná signalizace, součásti AC/DC adapter pro připojení zásuvky						
184	K	999x2	kabel CYKY 3Jx2,5	M	150,000	21,00		3 150,00	VLASTNÍ
	PP		kabel CYKY 3Jx2,5						
	P		Poznámka k položce: kabel CYKY 3Jx2,5						
185	K	999x3	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO	KS	24,000	131,00		3 144,00	VLASTNÍ
	PP		zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO						
	P		Poznámka k položce: zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO						
	VV	A109	24			24,000			
	VV	B109	"Celkem: "A109			24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

186	K	999x4	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20	KS	24,000	8,50	204,00 VLASTNÍ
	PP		krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A110	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20		24,000		
	VV	B110	24		24,000		
	VV	C110	"Celkem: "A110		24,000		
			"Celkem: "B110		24,000		
	D	749-2	Montáže CO2				10 800,00
187	K	999x5	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	M	150,000	40,00	6 000,00 VLASTNÍ
	PP		kabel CYKY 3Jx2,5 PU				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A112	kabel CYKY 3Jx2,5 PU		24,000		
	VV	B112	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO	KS	24,000	134,00	3 216,00 VLASTNÍ
			zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO				
			Poznámka k položce:				
	VV	A112	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1- rámeček IP20 PO		24,000		
	VV	B112	24		24,000		
			"Celkem: "A112		24,000		
189	K	999x7	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20	KS	24,000	66,00	1 584,00 VLASTNÍ
	PP		krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A113	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20		24,000		
	VV	B113	24		24,000		
			"Celkem: "A113		24,000		
	D	749-3	Stavební práce montáže CO2				25 386,00
190	K	999x10	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár. do hl.30mm š.do 30mm	M	150,000	91,60	13 740,00 VLASTNÍ
	PP		zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár. do hl.30mm š.do 30mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A116	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár. do hl.30mm š.do 30mm		150,000		
	VV	B116	150		150,000		
			"Celkem: "A116		150,000		
191	K	999x8	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	KS	24,000	54,00	1 296,00 VLASTNÍ
	PP		vyřezání otvoru pro krabice 68mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A114	vyřezání otvoru pro krabice 68mm		24,000		
	VV	B114	24		24,000		
			"Celkem: "A114		24,000		
192	K	999x9	vyřezání spáry ve zdicihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	M	150,000	69,00	10 350,00 VLASTNÍ
	PP		vyřezání spáry ve zdicihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV	A115	vyřezání spáry ve zdicihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm		150,000		
	VV	B115	150		150,000		
			"Celkem: "A115		150,000		
	D	749-4	Materiál rolety				5 332,50
193	K	999x11	tlačítko dvouklapkové žaluziové	ks	15,000	235,00	3 525,00 VLASTNÍ
	PP		tlačítko dvouklapkové žaluziové				
	VV		15		15,000		
194	K	999x2	kabel CYKY 3Jx2,5	M	80,000	21,00	1 680,00 VLASTNÍ
	PP		kabel CYKY 3Jx2,5				
	VV		80		80,000		
195	K	999x4	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20	KS	15,000	8,50	127,50 VLASTNÍ
	PP		krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20				
	VV		15		15,000		
	D	749-5	Montáže rolety				6 340,00
196	K	999x12	tlačítko dvouklapkové žaluziové	ks	15,000	138,00	2 070,00 VLASTNÍ
	PP		tlačítko dvouklapkové žaluziové				
	VV		15		15,000		
197	K	999x7	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20	KS	15,000	66,00	990,00 VLASTNÍ
	PP		krabice přístrojová, kruhová 68mm, do cih. stěny IP20				
	VV		15		15,000		
198	K	999x5	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	M	82,000	40,00	3 280,00 VLASTNÍ
	PP		kabel CYKY 3Jx2,5 PU				
	VV		80+2		82,000		
	D	749-6	Stavební práce montáže rolety				13 658,00
199	K	999x10	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár. do hl.30mm š.do 30mm	M	80,000	91,60	7 328,00 VLASTNÍ
	PP		zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár. do hl.30mm š.do 30mm				
	VV		80		80,000		
200	K	999x8	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	KS	15,000	54,00	810,00 VLASTNÍ
	PP		vyřezání otvoru pro krabice 68mm				
	VV		15		15,000		
201	K	999x9	vyřezání spáry ve zdicihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	M	80,000	69,00	5 520,00 VLASTNÍ
	PP		vyřezání spáry ve zdicihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm				
	VV		80		80,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 454,00
202	K	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrtvá dřevěná spodní kce	m2	4,000	729,00	2 916,00 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

PP		Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce					
		dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A,					
		II, 12,5 mm, bez TI					
VV		"oprava podhledu u okna 26" 4		4,000			
203	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,000	134,50	538,00 CS ÚRS 2016 01
		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
PP							
VV		"oprava podhledu u okna 26" 4		4,000			
D	787	Dokončovací práce - zasklívání					18 395,20
204	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	12,480	650,00	8 112,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní					
205	M	634790170	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, SC 4, čirá, 89%, role 1,524 m	m2	12,854	800,00	10 283,20 CS ÚRS 2016 01
		Materiál doplňkový ke sktům fólie na sklo ochranné a bezpečnostní šířka role 1,524 m typ zbarvení proslup sluneční energie SC 4 čirá 89%					
PP							
VV		"na zasklení oken 175 a 176" 2*0,8*1,3*2		4,160			
VV		"na zasklení oken 141" 2*0,8*1,3*4		8,320			
VV		Součet		12,480			
VV		12,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,854			
D	751	Vzduchotechnika					39 252,03
206	K	751	D+M měděné větrací mřížky 150x150 mm	kus	4,000	19,02	76,08 VLASTNÍ
PP		Dodávka a montáž větrací mřížky z Cu včetně kotvení a usazení do zdiva					
VV		"venkovní mřížky soklu tělocvičny" 4		4,000			
207	K	751x2	Dodávka a montáž větrací mřížky, vel. 460x460 mm	kus	6,000	949,00	5 694,00 VLASTNÍ
VV		"vnitřní mřížky na ventilace" 6		6,000			
208	K	751x	D+M kovové větrací mřížky 300x300 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00 VLASTNÍ
PP		Dodávka a montáž kovové větrací mřížky s povrchovou úpravou včetně kotveního materiálu					
VV		"venkovní mřížka JZ" 2		2,000			
209	K	751x3	Repase stávající větrací mřížky vč. ovládání, případně montáž nové 460x460 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00 VLASTNÍ
PP		Kovové větrací mřížky v aule a sborovně					
VV		"vnitřní mřížky na ventilace" 5		5,000			
210	K	751x4	Repase větrací mřížky s mechanicky uzavíratelnou žaluzií, vel. 400x800 mm	kus	6,000	1 800,00	10 800,00 VLASTNÍ
PP		Repase stávající mříže včetně lankového vedení a kladek					
VV		"vnitřní mřížky na ventilace" 6		6,000			
211	K	751x5	Repase stávající větrací mřížky vč. ovládání, případně montáž nové 200-300x200-300 mm	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
VV		"vnitřní mřížky na ventilace" 9		9,000			
VV		Součet		9,000			
212	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,206	2 825,00	581,95 CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	762	Konstrukce tesařské					1 170 086,33
213	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	73,500	46,70	3 432,45 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
VV		"demontáž konstrukce stěny půdní vestavby" 73,5		73,500			
214	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	197,900	18,00	3 562,20 CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí					
VV		"hřeben" 71,7		71,700			
VV		"nároží" 126,2		126,200			
VV		Součet		197,900			
215	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,594	6 300,00	3 742,20 CS ÚRS 2016 01
VV		197,9*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,594			
216	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	195,000	95,00	18 525,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm					
VV		"demontáž půdní vestavby" 73,5*2+48		195,000			
217	K	762430832	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	45,600	100,00	4 560,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 16 mm					
VV		"demontáž obložení stěn 1PP" (6,2*2+8,2+0,55*4)*2		45,600			
218	K	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	3 039,000	130,00	395 070,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2					
VV		"provedení zateplení půdy"					
VV		495+733+654+990+72+95		3 039,000			
VV		Součet		3 039,000			
219	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	27,700	6 575,00	182 127,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
VV		27,7		27,700			
VV		Součet		27,700			
220	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	27,700	873,00	24 182,10 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna						
221	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	1 460,000	156,00	227 760,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté						
	VV		"zateplení pudy"						
	VV		1460		1 460,000				
222	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	51,100	4 560,00	233 016,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		1460*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		51,100				
223	K	762812x01	Výšková úprava podlahy pudy v místě dveří	soub	2,000	2 500,00	5 000,00	VLASTNÍ	
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté						
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000				
224	K	762812x02	Dodávka a montáž zatepleného poklopu	soub	1,000	3 700,00	3 700,00	VLASTNÍ	
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté						
	VV		0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000				
225	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	44,345	1 475,00	65 408,88	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	D	764	Konstrukce klempířské				421 401,53		
226	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	109,200	95,00	10 374,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti						
	VV		"oprava střechy tělocvičny z 20%" 546*0,2		109,200				
227	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	14,000	50,50	707,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti						
	VV		"u tělocvičny" 14		14,000				
228	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	17,000	75,00	1 275,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti						
	VV		"u tělocvičny" 17		17,000				
229	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti						
	VV		"výměna výlezu tělocvičny" 4+2		6,000				
230	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	52,800	48,80	2 576,64	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti						
	VV		"u tělocvičny" 52,8		52,800				
231	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	69,500	39,00	2 710,50	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti						
	VV		"výměna dešťových svodů" 20*2,5		50,000				
	VV		"u tělocvičny" 19,5		19,500				
	VV		Součet		69,500				
232	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	109,200	1 221,00	133 333,20	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.						
	VV		"oprava střechy tělocvičny z 20%" 546*0,2		109,200				
233	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou						
	VV		"výměna výlezu tělocvičny" 4+2		6,000				
234	M	553418400	vikýř standard ocelový plech-pozink s povrchovou úpravou, vyplň z drátoskla, 600 x 600 mm	kus	6,000	7 850,00	47 100,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Výplně otvorů staveb - kovové okna střešní kovová vikýře standard, vyplň z drátoskla 600 x 600 mm ocelový plech - pozink						
235	K	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	14,000	235,00	3 290,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 400 mm						
	VV		"u tělocvičny" 14		14,000				
236	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	17,000	550,00	9 350,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm						
	VV		"u tělocvičny" 17		17,000				
237	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,800	427,00	2 476,60	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm						
	VV		"parapet u kotelny" 5,8		5,800				
238	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	8,000	509,00	4 072,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm						
	VV		"oplechování k doplnění omítky u vstupu" 4*2		8,000				
239	K	764238404R	Ozdobný klempířský prvek, zastřešení apsidy	kus	2,000	7 600,00	15 200,00		
	PP		ozdobný prvek věžičky dle původního tvaru						
240	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	0,000	1 850,00	0,00	CS ÚRS 2019 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
241	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rS 400 mm	m	52,800	506,00 26 716,80 CS ÚRS 2016 01
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně náků a čel půlkruhový rS 400 mm				
VV		"u tělocvičny" 52,8		52,800		
242	K	76451164x	Větrací hlavice se sítkou pr. 120 mm z Cu plechu s povrchovou úpravou	kus	2,000	5 800,00 11 600,00 VLASTNÍ
VV		"větrací hlavice odvětrávacího kanálu" 2		2,000		
243	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	19,500	414,00 8 073,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm				
VV		"u tělocvičny" 19,5		19,500		
VV		Součet		19,500		
244	K	764538403	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 120 mm	m	62,000	1 227,00 76 074,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků, o straně 120 mm				
VV		"falešný svod odvětrání kanálu" 11,5+0,5		12,000		
VV		"úprava dešťových svodů" 20*2,5		50,000		
VV		Součet		62,000		
245	K	764x	Lokální opravy oplechování říms, svodů a okapnic	kpl	1,000	50 000,00 50 000,00 VLASTNÍ
PP		Provedení ukotvení stávajícího oplechování, nebo demontáž a montáž nového oplechování říms				
VV		1		1,000		
246	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,382	1 934,00 2 672,79 CS ÚRS 2016 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D		765	Krytina skládaná			723 704,84
247	K	765111012	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 5 do 9 ks/m2	m2	277,740	250,00 69 435,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 5 do 9 ks/m2				
VV		"utěsnění úžlabí" 212*0,75		159,000		
VV		"výměna hřebenačů" 197,9*0,6		118,740		
VV		Součet		277,740		
248	M	5966035x01	taška ražená rezná základní 28 x 47 cm (doplnění 30% špatných tašek)	kus	749,898	91,89 68 908,13 VLASTNÍ
PP		Krytina pálená krytina střešní pálená				
VV		277,74*2,7 Přepočtené koeficientem množství		749,898		
249	K	765111152	Montáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° do malty 16 ks/m2	m2	27,000	1 350,00 36 450,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. prejzové do malty, počet kusů 16 ks/m2				
VV		"střecha apsidy" 27		27,000		
250	M	596601000	taška dvoudílná ražená rezná Malý prejz S vrchní-kůrka 7,4-12,1 x 37,3 cm	kus	436,320	63,14 27 549,24 CS ÚRS 2016 01
PP		Krytina pálená krytina střešní pálená				
VV		27*16,16 Přepočtené koeficientem množství		436,320		
251	M	596601020	taška dvoudílná ražená rezná Malý prejz S spodní-hák 20,1x37,3 cm	kus	436,320	63,14 27 549,24 CS ÚRS 2016 01
PP		Krytina pálená krytina střešní pálená				
VV		27*16,16 Přepočtené koeficientem množství		436,320		
252	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	197,900	541,00 107 063,90 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem				
253	M	596601360	hřebenáč drážkový, šířka 21 cm, k taškám rezným	kus	659,007	226,50 149 265,09 CS ÚRS 2016 01
PP		Krytina pálená krytina střešní pálená hřebenáč šířka 21 cm rezná k taškám				
VV		197,8999*3,33 Přepočtené koeficientem množství		659,007		
254	M	596602470	přichytka hřebenáčů	kus	659,007	5,80 3 822,24 CS ÚRS 2016 01
PP		Krytina pálená krytina střešní pálená doplňky střešního pláště H přichytky hřebenáčů přichytka hřebenáčů				
VV		197,8999*3,33 Přepočtené koeficientem množství		659,007		
255	M	5535029x1	větrací pás hřebene a nároží 310 x 5000 mm	m	197,900	234,50 46 407,55 VLASTNÍ
VV		179,909*1,1 Přepočtené koeficientem množství		197,900		
256	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	277,740	69,80 19 386,25 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití				
VV		"utěsnění úžlabí" 212*0,75		159,000		
VV		"výměna hřebenačů" 197,9*0,6		118,740		
VV		Součet		277,740		
257	K	765111809	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m2	27,000	78,50 2 119,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. s tvrdou maltou do suti				
VV		"střecha apsidy" 27		27,000		
258	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	197,900	39,30 7 777,47 CS ÚRS 2016 01
PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti				
VV		"hřeben" 71,7		71,700		
VV		"nároží" 126,2		126,200		
VV		Součet		197,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

259	K	76511192x	Doplnění krytiny keramické drážkové na sucho přes 15 ks/m2	m2	0,160	1 500,00	240,00 VLASTNÍ
	PP		Vyspravení krytiny keramické drážkové na sucho sklonu do 30 st., počet tašek přes 15 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%				
	VV		"doplnění krytiny říms po svodech" 0,2*0,2*4		0,160		
260	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	1 333,000	57,70	76 914,10 CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo lepeinou izolaci				
	VV		"zateplení půdy"				
	VV		101+326+214+692		1 333,000		
261	M	283292930	membrána podstřešní 115 g/m2, barva červená	m2	1 466,300	31,10	45 601,93 CS ÚRS 2016 01
	PP		Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie netkaná hydroizol.podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená)				
	VV		1333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 466,300		
262	K	76519106x	Provedení těsnění úžlabí proti zaletování prachu a stěnu	m	212,000	82,00	17 384,00 VLASTNÍ
	PP		Provedení těsnění úžlabí proti zaletování prachu a stěnu - utěsnění ke stávající krytině				
	VV		"utěsnění úžlabí" 212		212,000		
263	M	246336810	tmel střešní - střešní silikon černý 315 ml	kus	106,000	70,20	7 441,20 CS ÚRS 2016 01
	PP		Tmely syntetické bez oleje (z derivátů kaučuku, vinylové, akrylátové)				
	P		tmel střešní - bitumenozní lepicí hmota				
	VV		Poznámka k položce: pro opravy střešních, okapů, asfaltových izolací				
	VV		212*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		106,000		
264	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	8,312	1 250,00	10 390,00 CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 236 300,78
265	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	46,020	52,20	2 402,24 CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn zasklených				
	VV		"vahovna 3NP" 11,8*3,9		46,020		
266	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	50,760	177,00	8 984,52 CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami				
	VV		"skad 1PP" 32*1,2		38,400		
	VV		"vahovna 3NP" 10,3*1,2		12,360		
	VV		Součet		50,760		
267	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	50,760	31,60	1 604,02 CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů				
	VV		"skad 1PP" 32*1,2		38,400		
	VV		"vahovna 3NP" 10,3*1,2		12,360		
	VV		Součet		50,760		
268	K	766621 001	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 590x580 mm, ozn. 1	kus	1,000	17 025,00	17 025,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
269	K	766621 002	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 720x580 mm, ozn. 2	kus	1,000	18 321,00	18 321,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
270	K	766621 003	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1800x580 mm, ozn. 3	kus	1,000	34 470,00	34 470,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
271	K	766621 004	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1650x1710 mm, ozn. 4 a 10	kus	2,000	74 229,00	148 458,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 2		2,000		
272	K	766621 005	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1150x1710 mm, ozn. 5,6,7,8,9	kus	5,000	54 115,00	270 575,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
273	K	766621 011	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 850x1100 mm, ozn. 11	kus	5,000	16 254,00	81 270,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 5		5,000		
274	K	766621 012	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 1600x1100 mm, ozn. 12	kus	3,000	25 227,00	75 681,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 3		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

275	K	766621 013	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 1160x540 mm, ozn. 13	kus	11,000	12 453,00	136 983,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 11		11,000		
276	K	766621 014	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 1160x1160 mm, ozn. 14	kus	2,000	17 160,00	34 320,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 2		2,000		
277	K	766621 015	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 1300x800 mm, ozn. 15	kus	10,000	14 352,00	143 520,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 10		10,000		
278	K	766621 016	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 600x1040 mm, ozn. 16	kus	1,000	12 779,00	12 779,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 1		1,000		
279	K	766621 017	Repase stávajícího dvojitého kovového okna, rozměry 1340x670 mm, ozn. 17	kus	1,000	1 800,00	1 800,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 1		1,000		
280	K	766621 018	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1350x1710 mm, ozn. 18	kus	1,000	60 231,00	60 231,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
281	K	766621 019	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1550x1710 mm, ozn. 19	kus	1,000	65 353,00	65 353,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
282	K	766621 020	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1150x1710 mm, ozn. 20, 21, 22, 22 a	kus	4,000	55 333,00	221 332,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 4		4,000		
283	K	766621 024	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1400x1710 mm, ozn. 24	kus	1,000	61 617,00	61 617,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
284	K	766621 025	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 620x940 mm, ozn. 25	kus	1,000	22 240,00	22 240,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
285	K	766621 026	Nové jednoduché okno s izolačním trojsklem, rozměry 1300x1310 mm, ozn. 26	kus	1,000	54 245,00	54 245,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním trojsklem a parapetem" 1		1,000		
286	K	766621 030	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1170x1710 mm, ozn. 30, 31, 32 a 33	kus	4,000	27 500,00	110 000,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 4		4,000		
287	K	766621 034	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1790x1710 mm, ozn. 34 a 35	kus	2,000	33 625,00	67 250,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000		
288	K	766621 036	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 2570x1710 mm, ozn. 36, 37, 38, 39, 40 a 41	kus	6,000	40 875,00	245 250,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 6		6,000		
289	K	766621 042	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 2570x1710 mm, ozn. 42 a 43	kus	2,000	24 000,00	48 000,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

290	K	766621 044	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1910x1710 mm, ozn. 44	kus	1,000	79 047,00	79 047,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000		
291	K	766621 045	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1910x2850 mm, ozn. 45, 51, 57 a 58	kus	4,000	215 811,00	863 244,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 4		4,000		
292	K	766621 046	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1910x2850 mm, ozn. 46, 47, 48, 49 a	kus	5,000	80 430,00	402 150,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
293	K	766621 052	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 2180x2850 mm, ozn. 52, 53, 54, 55 a	kus	5,000	17 258,00	86 290,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
294	K	766621 059	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 3040x2730 mm, ozn. 59, 60, 61, 62 a	kus	5,000	183 227,00	916 135,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
295	K	766621 064	Nové jednoduché okno s izolačním dvojsklem, rozměry 560x1490 mm, ozn. 64	kus	1,000	28 430,00	28 430,00 VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním dvojsklem a parapetem" 1		1,000		
296	K	766621 065	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 560x1440 mm, ozn. 65	kus	1,000	16 200,00	16 200,00 VLASTNÍ
	PP		Repasí okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 1		1,000		
297	K	766621 066	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 750x1440 mm, ozn. 66 a 67	kus	2,000	17 750,00	35 500,00 VLASTNÍ
	PP		Repasí okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000		
298	K	766621 068	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1950x1440 mm, ozn. 68, 69 a 70	kus	3,000	37 200,00	111 600,00 VLASTNÍ
	PP		Repasí okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 3		3,000		
299	K	766621 071	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 750x1440 mm, ozn. 71, 71 a 72	kus	3,000	17 750,00	53 250,00 VLASTNÍ
	PP		Repasí okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 3		3,000		
300	K	766621 074	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1160x1440 mm, ozn. 74 a 75	kus	2,000	27 300,00	54 600,00 VLASTNÍ
	PP		Repasí okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000		
301	K	766621 076	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1580x2850 mm, ozn. 76, 77, 78, 82 a	kus	5,000	90 824,00	454 120,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
302	K	766621 079	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1580x2580 mm, ozn. 79, 80 a 81	kus	3,000	147 528,00	442 584,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 3		3,000		
303	K	766621 084	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1180x2850 mm, ozn. 84, 85, 86, 87 a	kus	5,000	80 220,00	401 100,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000		
304	K	766621 089	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1580x2850 mm, ozn. 89	kus	1,000	100 145,00	100 145,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000			
305	K	766621 090	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 790x1850 mm, ozn. 90 a 91	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
306	K	766621 092	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1620x1370 mm, ozn. 92 a 93	kus	2,000	30 150,00	60 300,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
307	K	766621 094	Nové jednoduché okno s izolačním dvojsklem, rozměry 1900x780 mm, ozn. 94, 95 a 96	kus	3,000	14 282,00	42 846,00	VLASTNÍ
	PP		Okno provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okna v historizujícím stylu s izolačním dvojsklem a parapetem" 3		3,000			
308	K	766621 097	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1900x2850 mm, ozn. 97	kus	17,000	124 897,00	2 123 249,00	VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 17		17,000			
309	K	766621 100	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1620x1370 mm, ozn. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 a 107	kus	8,000	40 250,00	322 000,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 8		8,000			
310	K	766621 108	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1620x1370 mm, ozn. 108, 109, 110 a 111	kus	4,000	37 500,00	150 000,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 4		4,000			
311	K	766621 112	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1790x1710 mm, ozn. 112 a 113	kus	2,000	44 700,00	89 400,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
312	K	766621 114	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1620x2950 mm, ozn. 114 a 115	kus	2,000	45 300,00	90 600,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
313	K	766621 116	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 2880x2950 mm, ozn. 116	kus	1,000	51 250,00	51 250,00	VLASTNÍ
	PP		Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 1		1,000			
314	K	766621 117	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 2120x2850 mm, ozn. 117	kus	1,000	133 250,00	133 250,00	VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000			
315	K	766621 118	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1910x2850 mm, ozn. 118, 119, 120 a 121	kus	4,000	219 811,00	879 244,00	VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 4		4,000			
316	K	766621 122	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1180x2850 mm, ozn. 122, 123 a 124	kus	3,000	95 628,00	286 884,00	VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 3		3,000			
317	K	766621 125	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 2180x2850 mm, ozn. 125, 126, 127, 128 a 129	kus	5,000	133 250,00	666 250,00	VLASTNÍ
	PP		Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV		"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

318	K	766621	130	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1250x2850 mm, ozn. 130, 131, 132 a 133	kus	4,000	82 253,00	329 012,00	VLASTNÍ
	PP			Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 4		4,000			
319	K	766621	134	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1450x1050 mm, ozn. 134	kus	1,000	35 800,00	35 800,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 1		1,000			
320	K	766621	135	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1580x2850 mm, ozn. 135, 136 a 137	kus	3,000	100 147,00	300 441,00	VLASTNÍ
	PP			Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 3		3,000			
321	K	766621	138	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1580x2850 mm, ozn. 138	kus	1,000	90 824,00	90 824,00	VLASTNÍ
	PP			Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 1		1,000			
322	K	766621	139	Repase stávajícího jednoduchého okna, rozměry 450x640 mm, ozn. 139	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"repase okenního křídla s izolačním dvojsklem, výměna okenního kování" 1		1,000			
323	K	766621	140	Repase stávajícího jednoduchého okna, rozměry 700x430 mm, ozn. 140	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"repase okenního křídla s izolačním dvojsklem, výměna okenního kování" 1		1,000			
324	K	766621	141	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 1900x2850 mm, ozn. 141	kus	26,000	126 106,00	3 278 756,00	VLASTNÍ
	PP			Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 26		26,000			
325	K	766621	150	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 2570x1710 mm, ozn. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 a 157	kus	8,000	51 750,00	414 000,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 8		8,000			
326	K	766621	158	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 990x1710 mm, ozn. 158, 159, 160 a 161	kus	4,000	32 100,00	128 400,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 4		4,000			
327	K	766621	162	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1790x1710 mm, ozn. 162 a 163	kus	2,000	36 600,00	73 200,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
328	K	766621	164	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 1620x1460 mm, ozn. 164 a 165	kus	2,000	39 000,00	78 000,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 2		2,000			
329	K	766621	166	Repase stávajícího špaletového okna, rozměry 2880x1460 mm, ozn. 166	kus	1,000	48 300,00	48 300,00	VLASTNÍ
	PP			Repasi okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"výroba a montáž nového okenního vnějšího křídla s izolačním dvojsklem, repase vnitřního křídla, výměna okenního kování, repase parapetu" 1		1,000			
330	K	766621	167	Dodávka a montáž repliky stávajícího špaletového okna, rozměry 2880x1460 mm, ozn. 167 až 183	kus	17,000	119 295,00	2 028 015,00	VLASTNÍ
	PP			Repliku okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"dodávka a montáž repliky původního špaletového okna s izolačním dvojsklem včetně parapetu" 17		17,000			
331	K	766621	190	Nové jednoduchého okna, rozměry 800x1700 mm, ozn. 190	kus	7,000	19 025,00	133 175,00	VLASTNÍ
	PP			Okna provést v rozsahu dle výpisu oken projektové dokumentace					
	VV			"repase okenního křídla s izolačním dvojsklem, výměna okenního kování" 7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

332	K	766661 D01	Repase stávajících dřevěných dveří 1070x2400 mm, ozn. D1	ks	1,000	10 200,00	10 200,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"vyspravení mechanických částí, zpevnění dřevní hmoty akrylovou pryskyřicí, ošetření proti škůdcům, nové kování, nový nátěr" 1		1,000		
333	K	766661 D02	Replika stávajících dřevěných dveří 900x2350 mm, ozn. D2	ks	1,000	39 775,00	39 775,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nových plných dveří v replice dveří D1, kování, nátěr" 1		1,000		
334	K	766661 D03	Výměna stávající prosklené stěny s dveřmi 2730x3270 mm, ozn. D3	ks	1,000	99 094,00	99 094,00 VLASTNÍ
	PP		Dveře provést podle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nové prosklené stěny s posuvnými automatickými dveřmi v historizujícím stylu" 1		1,000		
335	K	766661 D04	Repase stávajících ocelových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem 1900x3500 mm, ozn. D4	ks	1,000	4 600,00	4 600,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"očistění, vyspravení a nový nátěr" 1		1,000		
336	K	766661 D05	Výměna stávajících ocelových jednokřídlých dveří včetně zárubně 800x1970 mm, ozn. D5	ks	1,000	13 800,00	13 800,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"očistění, vyspravení a nový nátěr" 1		1,000		
337	K	766661 D06	Repase stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří 1300x3200 mm, ozn. D6	ks	1,000	14 100,00	14 100,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"vyspravení mechanických částí, zpevnění dřevní hmoty akrylovou pryskyřicí, ošetření proti škůdcům, nové kování, nový nátěr" 1		1,000		
338	K	766661 D07	Repase stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří 1300x3200 mm, ozn. D7	ks	1,000	12 300,00	12 300,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"sjednocující nový nátěr, olistování utěsnění" 1		1,000		
339	K	766661 D08	Replika stávajících dřevěných dveří 900x2350 mm, ozn. D8	ks	1,000	60 250,00	60 250,00 VLASTNÍ
	PP		Repliku dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"výroba a montáž nových plných dveří v replice dveří D1 a D6, kování zachováno, osazena nová klika, nátěr" 1		1,000		
340	K	766661 D09	Repase stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří 800x2000 mm, ozn. D9	ks	1,000	7 200,00	7 200,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"vyspravení, osazení nových bodových pantů, nátěry" 1		1,000		
341	K	766661 D10.1	Repase stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří 900x2000 mm, ozn. D9	ks	1,000	7 800,00	7 800,00 VLASTNÍ
	PP		Repasi dveří provést v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"vyspravení, osazení nových bodových pantů, nátěry" 1		1,000		
342	K	766661 D10.2	Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 900x1970 včetně ocelové rámové zárubně s PO EI 30 DP3 mm, ozn. D10	ks	1,000	9 500,00	9 500,00 VLASTNÍ
	PP		Dveře dodat v rozsahu dle výpisu dveří projektové dokumentace				
	VV		"nové dveře na půdu" 1		1,000		
343	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	336,000	19,50	6 552,00 CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2				
	VV		336		336,000		
344	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	51,000	1 128,00	57 528,00 CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				293 959,71
345	K	767	Dodávka a montáž prosklené markýzy včetně ocelových táhla a doplňku rozměry 1200x2000 mm	ks	2,000	21 300,00	42 600,00 VLASTNÍ
	PP		Provedení z bezpečnostního skla, systémového těsnění, ocelových táhel a kolevních prvků				
	VV		2		2,000		
346	K	76712211x	Dodávka a montáž sítě do oken s výplní z textilní sítě, rozměr 2,7 x 0,9 m	ks	3,000	2 960,00	8 880,00 VLASTNÍ
	PP		Dodávka a montáž závěsů z pásovin 80/5 mm, obvodové lanko, výplň z textilní sítě				
	VV		"doplnění sítě do okna O 63" 3		3,000		
347	K	76712211x2	Dodávka a montáž sítě proti hnizdění ptactva mřížka včetně kotvení	m2	6,750	352,00	2 376,00 VLASTNÍ
	PP						
	VV		"osazení do komínových průduchů" 0,25*0,25*84+0,25*0,5*12		6,750		
348	K	76712211x3	Dodávka a montáž nerezových drátěných košů pro hnizdění ptactva	m2	5,970	6 800,00	40 596,00 VLASTNÍ
	PP		Konstrukce z drátěného pletiva a kulatiny pr. 6 mm včetně kotvení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

	VV		"osazení do komínových průduchů" (0,2*0,2+0,2*1,5*4)*3+(0,5*0,5+0,5*4)		5,970			
349	K	76716111x	Demontáž stávajícího, výroba a montáž repliky kovaného zábradlí dl. 4,9 m	ks	1,000	18 620,00	18 620,00	VLASTNÍ
	PP		replika stávajícího zábradlí včetně kotevních prvků a povrchové úpravy					
	VV		"u tělocvičny, celkem 128 kg, viz. výkres D.1.1.2" 1		1,000			
350	K	76766211x	Dodávka a montáž mříží pevných šroubovaných	m2	10,158	3 200,00	32 505,60	VLASTNÍ
	PP		Dodávka a montáž mříží z ocelových válcovaných profilů, rám z tyče 15x15 mm, výprk kulatina pr. 10 mm, povrchová úprava nátěr, včetně kotvení					
	VV		"11,12" 0,85*0,75*5+1,6*1,1*3		8,468			
	VV		"26" 1,3*1,3		1,690			
	VV		Součet		10,158			
351	K	767691822	Vyvěšení nebo zavesení kovových křídel dveří do z	kus	1,000	28,60	28,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		m2 Vyvěšení nebo zavesení kovových křídel - ostatní práce s příslušným uložením a opělovým zavesením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2					
	VV		"vyvěšení stávajících dveří D10" 1		1,000			
352	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
	VV		"demontáž markýzy nad vstupem - byt školníka" 30		30,000			
353	K	767x	Dodávka a montáž rolet zatemňovacích motorických textilních	m2	70,080	1 950,00	136 656,00	VLASTNÍ
	PP		neprůhledná textilní roleta s elektropohonem a dálkovým ovládáním včetně zapojení					
	VV		"zatemňovací rolety dle výpisu oken"					
	VV		"okno č. 141 velká fyzika" 2,1*3,1*6		39,060			
	VV		"okno R velká fyzika" 1,4*3,1*3		13,020			
	VV		"okno č. 175-177" 2,0*3,0*3		18,000			
	VV		Součet		70,080			
354	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,262	1 334,00	3 017,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
355	K	767R	Prodloužení kovových závěsů ochranné sítě	ks	6,000	240,00	1 440,00	VLASTNÍ
	PP		Prodloužení kovových závěsů ochranné sítě					
356	K	767881161x1	Výplet sítě PA 40/4 mm	m2	9,000	480,00	4 320,00	VLASTNÍ
	PP		Výplet sítě PA 40/4 mm za košem v tělocvičně					
357	K	767881161X2	Ocelové lanko 4 mm	m	16,000	34,00	544,00	VLASTNÍ
	PP		Ocelové lanko 4 mm, fixace výpletu sítě					
358	K	767881161x3	Ocelová kotva pro lanko PA sítě	kus	12,000	78,00	936,00	VLASTNÍ
	PP		Ocelová kotva pro lanko PA sítě					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 633,59	
359	K	782	Oprava kamenného nákolniku	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	VLASTNÍ
	PP		Výjmutí, usazení a renovace nákolniku včetně nátěru a hydrofobizace					
	VV		"u tělocvičny" 1		1,000			
360	K	998782103	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m	t	0,036	933,00	33,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				663 477,60	
361	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	450,000	74,60	33 570,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	VV		"ochrana krovu" 10+250+190		450,000			
362	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	43,050	18,00	774,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		"renovace zábradlí angl. dvorku" 16*1,1		17,600			
	VV		"renovace mříží" 15		15,000			
	VV		"zábradlí opěrné zidky" 9,5*1,1		10,450			
	VV		Součet		43,050			
363	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	43,050	18,00	774,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	VV		"renovace zábradlí angl. dvorku" 16*1,1		17,600			
	VV		"renovace mříží" 15		15,000			
	VV		"zábradlí opěrné zidky" 9,5*1,1		10,450			
	VV		Součet		43,050			
364	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,050	82,00	3 530,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		"renovace zábradlí angl. dvorku" 16*1,1		17,600			
	VV		"renovace mříží" 15		15,000			
	VV		"zábradlí opěrné zidky" 9,5*1,1		10,450			
	VV		Součet		43,050			
365	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	86,100	107,00	9 212,70	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"renovace zábradlí angl. dvorku" 16*1,1*2		35,200		
	VV	"renovace mříží" 15*2		30,000		
	VV	"zábradlí opěrné zidky" 9,5*1,1*2		20,900		
	VV	Součet		86,100		
366	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	254,000	18,00 4 572,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým				
	VV	"nátěr svodů a oplechování říms" 23*10+4*6		254,000		
367	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	254,000	106,00 26 924,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV	"nátěr svodů a oplechování říms" 23*10+6*4		254,000		
368	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	254,000	109,00 27 686,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"nátěr svodů a oplechování říms" 23*10+6*4		254,000		
369	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	546,000	51,50 28 119,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 st. do 60 st. okartáčováním				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
370	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 60° tlakovou vodou	m2	546,000	54,00 29 484,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 st. do 60 st. omytím tlakovou vodou				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
371	K	783501583	Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače mechu	m2	546,000	26,00 14 196,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru Příplatek k cenám - 1501, -1503, 1511, -1513,-1521,-1523, -1531 a -1533 za použití odstraňovače mechu				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
372	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	546,000	106,00 57 876,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
373	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	546,000	109,00 59 514,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Krycí nátěr (email) krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
374	K	783591113	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	546,000	72,00 39 312,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60 st.				
	VV	"nátěr střechy tělocvičny" 546		546,000		
375	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	680,000	3,75 2 550,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým				
	VV	"očistění potrubí UT" 680		680,000		
376	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 100 mm	m	30,000	4,90 147,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým				
	VV	"očistění potrubí UT" 30		30,000		
377	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	680,000	13,70 9 316,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
	VV	"nátěr potrubí UT" 680		680,000		
378	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	30,000	12,10 363,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický				
	VV	"nátěr potrubí UT" 30		30,000		
379	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	680,000	25,00 17 000,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
	VV	"nátěr potrubí UT" 680		680,000		
380	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	30,000	28,00 840,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní				
	VV	"nátěr potrubí UT" 30		30,000		
381	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	680,000	28,80 19 584,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"nátěr potrubí UT" 680		680,000		
382	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	30,000	34,00 1 020,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní				
	VV	"nátěr potrubí UT" 30		30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

383	K	783801521	Očištění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím	m2	4 136,000	67,00	277 112,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy, nátěrem jednonásobným s následným opláchnutím					
	VV		"umělý kámen" 32		32,000			
	VV		"očistění zdiva komínových těles" 284		284,000			
	VV		"očistění omítek" 3820		3 820,000			
	VV		Součet		4 136,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				339 350,08	
384	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 236,000	3,35	7 490,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby v 1PP po sanačních omítkách" 2236		2 236,000			
385	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,800	20,60	1 128,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"oprava u váhových" 54,8		54,800			
386	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,800	33,20	1 819,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"oprava u váhových" 54,8		54,800			
387	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4 426,800	21,20	93 848,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby v 1PP po sanačních omítkách" 2236		2 236,000			
	VV		"malba SDK podhledu" 4		4,000			
	VV		"malba po výměně oken" 1648		1 648,000			
	VV		"oprava u váhových" 54,8		54,800			
	VV		"otlučení omítek špalet měněných oken" 484		484,000			
	VV		Součet		4 426,800			
388	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 426,800	53,10	235 063,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby v 1PP po sanačních omítkách" 2236		2 236,000			
	VV		"malba SDK podhledu" 4		4,000			
	VV		"malba po výměně oken" 1648		1 648,000			
	VV		"oprava u váhových" 54,8		54,800			
	VV		"otlučení omítek špalet měněných oken" 484		484,000			
	VV		Součet		4 426,800			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				712 923,38	
389	K	78661220x	Dodávka a montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin, mechanicky ovládané	m2	599,980	1 120,00	671 977,60	VLASTNÍ
	PP		zastíňovací rolety mechanické					
	VV		"rolety na vnitřní stěnu, řetězové"					
	VV		"4,10" 1,5*1,61*2+1*1,61*5		12,880			
	VV		"18-23" 1,5*2,0+1,7*2,0+1,3*2,0*4		16,800			
	VV		"45,51,57" 2,0*3,0*3		18,000			
	VV		"46-50" 1,4*3,0*5		21,000			
	VV		"52-56" 2,4*3,0*5		36,000			
	VV		"76-87" 1,8*3,0*8+1,4*3,0*4		60,000			
	VV		"97" 2,1*3,0*17		107,100			
	VV		"118-19" 2,2*3,0*4+1,4*3,0*3+2,4*3,0*5		75,000			
	VV		"130,131" 1,5*3,0*2		9,000			
	VV		"135-137" 1,8*3,0*3		16,200			
	VV		"141" 2,1*3,0*20		126,000			
	VV		"167-183" 2,0*3,0*17		102,000			
	VV		Součet		599,980			
390	K	78661220x2	Demontáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin, mechanicky ovládané	m2	57,710	38,00	2 192,98	VLASTNÍ
	VV		"demontáž starých rolet"					
	VV		1,2*2,9*3+1,9*2,9+2,2*2,9*5+1,7*2,9*2		57,710			
	VV		Součet		57,710			
391	M	27344335R	Silikonové těsnicí profil bílý samolepicí, trubičkový - včetně montáže	m	578,400	67,00	38 752,80	VLASTNÍ
	PP		Silikonové těsnicí profil bílý samolepicí, trubičkový - včetně montáže					
	VV		"30-33"(1,0*4+1,5*3)*4		34,000			
	VV		"34-35"(1,6*2+1,6*4)*2		19,200			
	VV		"36-41"(2,3*2+1,5*6)*6		81,600			
	VV		"42-43"(0,7*2+1,5*2)*2		8,800			
	VV		"68-70"(1,7*2+1,3*6)*3		33,600			
	VV		"74-75"(0,9*2+1,3*2)*2		8,800			
	VV		"90-91"(0,6*4+1,7*2)*2		11,600			
	VV		"92-93"(1,4*2+1,2*4)*2		15,200			
	VV		"100-107"(2,3*2+1,5*4)*8		84,800			
	VV		"108-111"(0,9*4+1,5*3)*4		32,400			
	VV		"112-113"(1,6*2+1,5*4)*2		18,400			
	VV		"114-115"(1,4*4+2,7*4)*2		32,800			
	VV		"116"(2,6*4+2,7*6)*1		26,600			
	VV		"150-157"(2,3*2+1,5*5)*8		96,800			
	VV		"158-161"(0,8*4+1,5*3)*4		30,800			
	VV		"162-163"(1,6*2+1,5*4)*2		18,400			
	VV		"164-165"(1,4*2+1,3*3)*2		13,400			
	VV		"166"(2,6*2+5*1,2)*1		11,200			
	VV		Součet		578,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

D	M	Práce a dodávky M					14 760,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					14 760,00
392	K	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	30,000	492,00	14 760,00 CS ÚRS 2016 01
	PP	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky do 15 cm					
	VV	"bourání podlah a mazanin angl. dvorků" 30			30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o., Toulouvcovo nám. 156, Litomyšl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Absolon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

541 452,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 452,00	21,00%	113 704,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 156,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant: KIP spol. s r.o.,
Toulovcovo nám.
156, Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel: Ing. Petr Absolon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	541 452,00
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 500,00
V03 - Zařízení staveniště	145 400,00
V04 - Inženýrská činnost	5 000,00
V05 - Finanční náklady	248 000,00
V06 - Ostatní náklady	81 052,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Datum:

20. 9. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Projektant:

KIP spol. s r.o.,
Toulovcovo nám.
156, Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Ing. Petr Absolon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							541 452,00	
D	V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 500,00	
1	K	004111024R	Výrobní dokumentace vzorového okna	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
	PP		Výrobní dokumentace vzorového okna					
2	K	004111024TR	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotoveních + 1x na CD-Rom	SOUB OR	1,000	35 000,00	35 000,00	VLASTNÍ
	PP		Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotoveních + 1x na CD-Rom					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotoveních + 1x na CD-Rom					
D	V03		Zařízení staveniště				145 400,00	
3	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	38 400,00	38 400,00	VLASTNÍ
	PP		Vybudování zařízení staveniště					
4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	92 000,00	92 000,00	VLASTNÍ
	PP		Provoz zařízení staveniště					
	VV	A3	1		1,000			
	VV	B3	"Celkem: "A3		1,000			
	VV	C3	"Celkem: "B3		1,000			
5	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
	PP		Odstranění zařízení staveniště					
D	V04		Inženýrská činnost				5 000,00	
6	K	043194000R	Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,	SOUB OR	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
	PP		Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,					
	P		Poznámka k položce: Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,					
D	V05		Finanční náklady				248 000,00	
7	K	005261012TR	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	SOUB OR	1,000	12 000,00	12 000,00	VLASTNÍ
	PP		Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo					
	VV	A6	1		1,000			
	VV	B6	"Celkem: "A6		1,000			
	VV	C6	"Celkem: "B6		1,000			
8	K	005261024TR	Náklady spojené se zřiz. bankovní záruky po dobu záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	SOUB OR	1,000	170 000,00	170 000,00	VLASTNÍ
	PP		Náklady spojené se zřiz. bankovní záruky po dobu záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené se zřiz. bankovní záruky po dobu záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo					
9	K	05600200R	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby	SOUB OR	1,000	66 000,00	66 000,00	VLASTNÍ
	PP		Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby					
D	V06		Ostatní náklady				81 052,00	
10	K	005121040x01	Zábor veřejného prostranství	SOUB OR	4 140,000	16,80	69 552,00	VLASTNÍ
	PP		lešení u tělocvičny 2 Kč/m2/den (46 m2)					
	VV		45*90		4 140,000			
	VV		Součet		4 140,000			
11	K	799005R	Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) - rozměr 0,3 x 04 m, dle odsouhlaseného vzoru objednatele	KUS	1,000	6 500,00	6 500,00	VLASTNÍ
	PP		Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) - rozměr 0,3 x 04 m, dle odsouhlaseného vzoru objednatele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie gymnázium Litomyšl - 100 výzva

12	K	799015R	Velkoplošný informační panel, dle odsouhlaseného vzoru objednatele v souladu se smlouvou o dílo	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00 VLASTNÍ
		PP	Velkoplošný informační panel, dle odsouhlaseného vzoru objednatele v souladu se smlouvou o dílo				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 500,00
13	K	011514000	Stavebně-vlhkostní průzkum	ks	1,000	6 500,00	6 500,00 CS ÚRS 2016 01
		PP	plocha 715 m2				

holovitel **ELESTAV a.s.**
Vratislavská 237
56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

[illegible]



Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/19/23879

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“

Název stavby: „Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“

Název operačního programu: „Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“

Číslo výzvy: „100“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) s názvem:
„Realizace úspor energie – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“ s registračním číslem projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009100**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek, plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit.
- 12) Publicita
 - a) Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný billboard z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci dočasného billboardu.
 - b) Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku, která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu 5-ti leté udržitelnosti projektu. Pamětní deska bude osazena nejpozději v první den předání a převzetí dokončeného projektu.
 - c) Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění dočasného billboardu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

Provozní podmínky pro realizaci projektu

„Realizace úspor energie Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl“

Předpoklad realizace: červenec 2019 – říjen 2020

Obecné zásady

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
- v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
- část prostoru vedle hřiště bude po oddělení k dispozici stavbařům nebo prostor před školou
- v září 2020 se uskuteční oslavy 380. výročí gymnázia, v této době nebudou ve škole a v okolním areálu probíhat žádné práce, také venkovní prostory budou škole plně k dispozici

Přehled prázdnin:

- podzimní: 29. - 30. 10. 2019; 29. – 30. 10. 2020
- pololetní: 31.1.2020
- jarní: 10. 2. – 16. 2. 2020
- velikonoční: 9. 4. 2020, 10. 4. a 13. 4. 2020 státní svátek
- vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
- letní: 29. 6. – 1. 9. 2019; 1. 7. – 31. 8. 2020
- v mimořádném případě lze uvažovat o zahájení školního roku 2020/2021 o týden později (musí schválit RPK)

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019, 2020 pravděpodobně:

- Písemné maturitní zkoušky: 8.- 9. 4. 2020, 2. – 7. 5. 2020
- Ústní maturity: 18. – 22. 5. 2020
- Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Výměna oken a výplní

- může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
- škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)
- omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
- přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), firma zajistí úklid schodiště a dalších dotčených prostor
- Výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě: načasovat výhradně do prázdnin
- Tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu)

Zateplování stropů

- Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
- Omezit hlučnost

Venkovní opravy fasády

- neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování
- zachovat provoz hřiště v době vyučování
- práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku