



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20802
na zhotovení díla

„NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**

Sídlo - adresa: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupen: **Ing. Lukášem Skokanem**, předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška, člen představenstva
Ing. Petr Vašek, stavitel
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška, člen představenstva
Ing. Petr Vašek, stavitel
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Vít Hruška, člen představenstva
Ing. Petr Vašek, stavitel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška, člen představenstva
Ing. Petr Vašek, stavitel
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: KB a.s.
43 – 393 372 0257 / 0100
Zápis v OR: Krajský soud v HK, B 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 03. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20802 na zhotovení díla „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

18 598 159,23 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 3 905 613,44 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní

strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 9. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2193/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 25.9.2019

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



MARHOLD a.s.
Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie
Objekt:

ZL 1 Stavební úpravy ORL

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Svitavská nemocnice	Datum:	11.09.2019
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
JIK A CZ, Ing. Kateřina Hon		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Petr Vašek		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		549 979,23	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 979,23	21,00%	115 495,64
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	665 474,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie
Objekt: ZL 1 Stavební úpravy ORL

Místo: Svitavská nemocnice
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč:

Datum: 11.09.2019
Projektant: JIKA CZ. ing Kateřina Hon
Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	549 979,23
HSV - Práce a dodávky HSV	227 775,34
1 - Zemní práce	20 943,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 965,74
4 - Vodorovné konstrukce	6 395,00
5 - Komunikace pozemní	19 321,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 215,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 940,05
997 - Přesun sutě	380,18
998 - Přesun hmot	19 613,71
PSV - Práce a dodávky PSV	322 203,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	21 989,00
763 - Konstrukce suché výstavby	87 932,18
766 - Konstrukce truhlářské	57 407,39
767 - Konstrukce zámečnické	6 703,00
776 - Podlahy povlakové	86 729,06
777 - Podlahy lité	21 384,27
781 - Dokončovací práce - obklady	16 133,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s. - Svítlavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulanci do budovy chirurgie

Objekt: ZL 1 Stavební úpravy ORL

Místo: Svítlavská nemocnice
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Uchazeč:

Datum: 11.09.2019
Projektant: JIKA C.Z. ing. Kateřina Hon
Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							549 979,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				227 775,34	
D	1		Zemní práce				20 943,23	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	10,908	142,51	1 554,50	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v rubeňných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 1 000 m ³ . 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутi podomí. Přitom se přilíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	W		PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
	W		36,9*0,36		13,284			
	W		(28*2-36,9)*0,36		6,876			
	W		0,2*28*2*0,36		4,032			
	W		Mezisoučet		24,192			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
	W		Součet		10,908			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepiřnost horniny tř. 3	m ³	10,908	31,35	341,97	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v rubeňných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 1 000 m ³ . 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутi podomí. Přitom se přilíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	10,908	86,47	943,21	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m ³	20,160	98,20	1 979,71	CS ÚRS 2019 01
	W		PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
	W		36,9*0,36		13,284			
	W		(28*2-36,9)*0,36		6,876			
	W		Součet		20,160			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Připlátek k ceně za každých dalších 10 m	m ³	20,160	89,40	1 802,30	CS ÚRS 2019 01
	W		PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
	W		36,9*0,36		13,284			
	W		(28*2-36,9)*0,36		6,876			
	W		Součet		20,160			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	6,876	253,48	1 742,93	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nespáti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na nespáti; toto rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - Uložení spaniny do náspyje a 171 20-1201 Uložení spaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístěje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění spaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W		PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
	W		36,9*0,36		13,284			
	W		(28*2-36,9)*0,36		6,876			
	W		Mezisoučet		20,160			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
	W		Součet		6,876			
7	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopu z hromad zeminy schopné zúrodnění	m ³	4,032	36,60	147,57	CS ÚRS 2019 01
	W		vedle ZÁMKOVÉ DLAŽBY					
	W		0,2*28*2*0,36		4,032			
	W		Součet		4,032			
8	K	171201201	Uložení spaniny na skládky	m ³	6,876	16,65	114,49	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m ² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měteného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspápní kory vodotěsné a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuštění spaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotěsné nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m ³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - Uložení spaniny do náspyje. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření spaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (spaniny) se určí v m ³ uloženého výkopku (spaniny) v rostlém stavu zarovnáno ve výkopišti.					
	W		PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU					
	W		36,9*0,36		13,284			
	W		(28*2-36,9)*0,36		6,876			
	W		Mezisoučet		20,160			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -13,284		-13,284			
	W		Součet		6,876			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	11,002	485,00	5 445,99	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	W		6,876*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		11,002			
	W		Součet		11,002			
10	K	181301105	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	61,600	107,00	6 591,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby za vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутi ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasně skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1 Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	W		28*2,2		61,600			
	W		Součet		61,600			
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	24,700	11,31	279,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předpřilep-li projekt urovňování plně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828. 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění. 28*2,2 Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -36,9 Součet					
	VV				61,600			
	VV				61,600			
	VV				-36,900			
	VV				24,700			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				25 965,74	
12	K	310238211	Zazdívka otvoru ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,330	4 780,00	20 697,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vysekané stávající ryhy po instalacích" 4,33		4,330			
	VV		Součet		4,330			
13	K	346278001R01	Špalety extrud.polystyren, roh, perlínka	m2	6,220	847,00	5 268,34	
D	4		Vodorovné konstrukce				6 395,00	
14	K	411237221	Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tl. přes 150 do 300 mm	kus	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zazdívka po instalacích" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	411237241	Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tl. přes 450 do 600 mm	kus	5,000	831,00	4 155,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zazdívka po instalacích" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	5		Komunikace pozemní				19 321,53	
16	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrčku VŠ s rozprostřením, vřhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 80 mm	m2	27,500	122,13	3 358,58	
	VV		28*2,3		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"odpočet zákl.rozpočtu" -36,9		-36,900			
	VV		Součet		27,500			
17	K	564801111	Podklad ze štrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	m2	27,500	36,54	1 004,85	
	VV		28*2,3		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"odpočet zákl.rozpočtu" -36,9		-36,900			
	VV		Součet		27,500			
18	K	564861111	Podklad ze štrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	27,500	155,27	4 269,93	
	VV		28*2,3		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"odpočet zákl.rozpočtu" -36,9		-36,900			
	VV		Součet		27,500			
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kaméniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,100	311,54	5 950,41	
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro vstupu cen dležet pletí toto rozdělení. Skupina A: dlažby z prvky stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvky dvou a více tvaru nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 28*2,0 Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -36,9 Součet					
	VV				56,000			
	VV				56,000			
	VV				-36,900			
	VV				19,100			
20	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	21,010	225,50	4 737,76	
	VV		28*2		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		"odpočet zákl.rozpočtu" -36,9		-36,900			
	VV		Součet		19,100			
	VV		19,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		21,010			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				124 215,90	
21	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací mstšek nanášený ručně stěn	m2	16,543	62,10	1 027,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obklady u oken 1,2" 5,013*3,3		16,543			
	VV		Součet		16,543			
22	K	612135101	Hrubá výplň ryh maltou jakékoliv šířky ryhy ve stěnách	m2	21,140	363,00	7 673,82	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku ryh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. "po instalacích" 21,14 Součet					
	VV				21,140			
	VV				21,140			
23	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklováknitým vřačením do tmelu stěn	m2	16,543	209,56	3 466,75	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. "obklady u oken 1,2" 5,013*3,3 Součet					
	VV				16,543			
	VV				16,543			
24	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	16,543	117,34	1 941,16	
	VV		"obklady u oken 1,2" 5,013*3,3		16,543			
	VV		Součet		16,543			
25	K	62214R01	Venkovní úprava vstupu -vyrovnmání, omítka, fasáda, marmolit	soubor	1,000	5 375,00	5 375,00	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. "po instalacích" 21,14 Součet					
	VV				21,140			
	VV				21,140			
26	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	15,850	439,00	6 958,15	CS ÚRS 2019 01
27	K	632451112R01	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 30 do 35 mm	m2	56,059	1 658,00	92 945,82	
28	K	632452431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,000	245,00	1 225,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	642944121	Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	567,44	1 134,88	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. D02 1 D03 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				2,000			
30	M	55331207	zárubení ocelové pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1250 dvoukřídla - specifikace dle PD	kus	1,000	1 408,00	1 408,00	
31	M	55331191	zárubení ocelové pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 900 levá,práva	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 940,05	
32	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	21,000	201,30	4 227,30	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojalých jsou započteny pro osazení a) do lože z kaméniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 lžz náklady na zřizení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 28*2 Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -35 Součet					
	VV				56,000			
	VV				56,000			
	VV				-35,000			
	VV				21,000			
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	26,180	137,50	3 599,75	
	VV		56*1,05		58,800			
	VV		Mezisoučet		58,800			
	VV		"odpočet zákl.rozpočtu" -35		-35,000			
	VV		Součet		23,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		23,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			26,180			
34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	67,943	46,65	3 169,54		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. "1,1" (0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" 1,341*1,052+0,35*1,052 "1,6" 2,183*(0,12+0,06+1,2+0,12+1,729) "1,7" 1,341*(1,01+0,11+0,882)+1,1*0,35 "1,8" (1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992) Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -42,5 Součet						
	WV		"1,1"		21,854				
	WV		"1,2"		28,231				
	WV		"1,3"		24,659				
	WV		"1,4"		7,425				
	WV		"1,5"		1,779				
	WV		"1,6"		7,049				
	WV		"1,7"		3,070				
	WV		"1,8"		16,376				
	WV		"1,8"		110,443				
	WV		"odpočet zákl.rozpočtu" -42,5		-42,500				
	WV		Součet		67,943				
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	70,443	91,17	6 422,29		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zemeň a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zemeň a umytí podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zemeň a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předemtu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupen a z: zemeň podlah, oprášení stěn a výplň otvorů. "1,1" (0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" 1,341*1,052+0,35*1,052 "1,6" 2,183*(0,12+0,06+1,2+0,12+1,729) "1,7" 1,341*(1,01+0,11+0,882)+1,1*0,35 "1,8" (1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992) Mezisoučet "odpočet zákl.rozpočtu" -40 Součet						
	WV		"1,1"		21,854				
	WV		"1,2"		28,231				
	WV		"1,3"		24,659				
	WV		"1,4"		7,425				
	WV		"1,5"		1,779				
	WV		"1,6"		7,049				
	WV		"1,7"		3,070				
	WV		"1,8"		16,376				
	WV		"1,8"		110,443				
	WV		"odpočet zákl.rozpočtu" -40		-40,000				
	WV		Součet		70,443				
89	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,910	2 622,15	-10 251,93		
	WV		"méněpráce" -3,91		-3,910				
	WV		Součet		-3,910				
36	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	7,200	37,93	273,10		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek. "sokl emal" 6*1,2 Součet						
	WV		"sokl emal" 6*1,2		7,200				
	WV		Součet		7,200				
37	K	9R01PBR	Protipožární upěvky	kus	2,000	1 750,00	3 500,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.						
D 997			Přesun sutě					380,18	
38	K	997013151	Vnitřnostaveništní doprava suti a vyloupaných hmot vodorovně do 50 m svíslé s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,241	492,16	118,61		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svíslou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uvoření suti na dopravní prostředek. 2. Jestliže se pro svíslý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 0,241 Součet						
	WV		0,241		0,241				
	WV		Součet		0,241				
39	K	997013509	Odvoz suti a vyloupaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,820	10,20	49,16		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 0,241*20 "Přepočtené koeficientem množství" Součet						
	WV		0,241*20 "Přepočtené koeficientem množství"		4,820				
	WV		Součet		4,820				
40	K	997013511	Odvoz suti a vyloupaných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,241	331,38	79,86		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.						
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařídného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904	t	0,241	550,00	132,55		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V ceně je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
D 998			Přesun hmot					19 613,71	
42	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	30,262	648,13	19 613,71		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						
D PSV			Práce a dodávky PSV					322 203,89	
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd					0,00	
43	K	741R01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	m	1,000	0,00	0,00		
D 751			Vzduchotechnika					21 989,00	
44	K	751R01	Ventilátor ELIX podhledový	kus	4,000	2 875,00	11 500,00		
45	K	751R02	Semivac do pr. 125	kpl	1,000	5 378,00	5 378,00		
46	K	751R03	Fasádní žaluzie	kpl	1,000	2 936,00	2 936,00		
47	K	751R04	Montážní a spojovací materiál	kg	1,000	375,00	375,00		
48	K	751R05	Přesun hmot	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00		
D 763			Konstrukce suché výstavby					87 932,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvát zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	876,44	-8 273,59	
	PSC							
81	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	28,09	-265,17	
	PSC							
82	K	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na drvo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.	m2	-9,440	165,00	-1 557,60	
	PSC							
49	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...	m2	109,985	348,00	38 274,78	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	WV		"1,1"		21,854			
	WV		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)					
	WV		"1,2"		28,231			
	WV		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)					
	WV		"1,3"		24,659			
	WV		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35					
	WV		"1,4"		7,425			
	WV		2,5*2,97					
	WV		"1,5"		2,000			
	WV		2					
	WV		"1,6"		6,470			
	WV		6,47					
	WV		"1,7"		2,970			
	WV		2,97					
	WV		"1,8"		16,376			
	WV		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		109,985			
	WV		Součet					
50	M	RGS KB517210	Base 31 Activ Air 600 x 600 mm - 8 kusů	m2	115,484	509,00	58 781,36	CS ÚRS 2019 01
	WV		109,985*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		115,484			
51	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovákných, cementovákných nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocenit individuálně.	t	1,077	902,88	972,40	
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				57 407,39	
90	M	61165605	dveře vnitřní požární odolné lakovaná MDF EI (EW) 30 D3 2křídlové 120x197cm	kus	-1,000	20 619,50	-20 619,50	
52	M	611656R01	dveře vnitřní požární EI (EW) 30 DP1 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	10 337,00	10 337,00	
53	M	61165613	dveře vnitřní požární EI (EW) 30 DP3 2křídlové 1250x1970mm	kus	1,000	21 597,03	21 597,03	CS ÚRS 2019 01
83	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plachu, stavební křídla a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na síťu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního použítka, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního použítka posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.	kus	-2,000	740,00	-1 480,00	
	PSC							
84	M	611R001	dveře dřevěné vnitřní - specifikace dle PD, ozn D2+D3 120x197cm	kus	-2,000	16 764,00	-33 528,00	
54	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	1 366,96	1 366,96	
55	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	3 207,20	6 414,40	
56	M	61173110.R03	dveře plastové vchodové s nadsvětlením a panikovou klikou 1520x3040 mm -, ozn P D01	kus	1,000	63 235,00	63 235,00	
57	M	61173110.R02	dveře plastové vchodové s nadsvětlením 1520x3040 mm -, ozn P D02	kus	1,000	55 623,00	55 623,00	
85	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	-1,000	3 207,20	-3 207,20	
86	M	61173110.R01	dveře plastové vchodové s požární odolností 1600x2000 mm -, ozn P D01	kus	-1,000	43 861,40	-43 861,40	
58	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	210,10	210,10	
59	M	549R001	kování dveřní - v souladu s požadavkem požární odolnosti	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 703,00	
60	K	767531R01	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	PSC							
61	M	69752035R02	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,000	5 346,00	5 346,00	
	D	776	Podlahy povlakové				86 729,06	
62	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zesypání křemíťným pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. "1,1" (0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35) "1,2" 5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063) "1,3" 8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35 "1,4" 2,5*2,97 "1,5" "1,6" "1,7" "1,8" (1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992) Mezisoučet "odpočet základ.rozpočtu" -81,82 Součet	m2	16,725	42,36	708,47	
	PSC							
	WV		"1,1"		21,854			
	WV		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)					
	WV		"1,2"		28,231			
	WV		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)					
	WV		"1,3"		24,659			
	WV		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35					
	WV		"1,4"		7,425			
	WV		2,5*2,97					
	WV		"1,5"					
	WV		"1,6"					
	WV		"1,7"					
	WV		"1,8"					
	WV		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		16,376			
	WV		Mezisoučet		98,545			
	WV		"odpočet základ.rozpočtu" -81,82		-81,820			
	WV		Součet		16,725			
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,725	11,83	197,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	W		"1.1"					
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854			
	W		"1.2"					
	W		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231			
	W		"1.3"					
	W		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659			
	W		"1.4"					
	W		2,5*2,97		7,425			
	W		"1.5"					
	W		"1.6"					
	W		"1.7"					
	W		"1.8"					
	W		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		16,376			
	W		Mezisoučet		98,545			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820			
	W		Součet		16,725			
87	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na sávy podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-81,820	31,81	-2 602,69	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
64	K	776121112R01	Příprava podkladu penetrace - adhezni mstšek vt křemičitého písku	m2	98,545	321,00	31 632,95	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
65	K	776121112R02	D+M armovací vložky	m2	98,545	164,00	16 161,38	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
66	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	16,725	209,90	3 510,58	
	W		"1.1"					
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*(5,589+0,146)+(0,871*1,084)+(2,0*0,35)		21,854			
	W		"1.2"					
	W		5,013*4,955+0,923*(2,611+1,063)		28,231			
	W		"1.3"					
	W		8,022*2,97+0,6*0,5+1,524*0,35		24,659			
	W		"1.4"					
	W		2,5*2,97		7,425			
	W		"1.5"					
	W		"1.6"					
	W		"1.7"					
	W		"1.8"					
	W		(1,085+1,088)*(4,377+1,1+1,067+0,992)		16,376			
	W		Mezisoučet		98,545			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820			
	W		Součet		16,725			
67	M	28411026	PVC homogen zálež elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm - specifikace dle PD, ozn V01	m2	18,398	1 166,00	21 452,07	
	W		16,725*1,1 "Přeoptené koeficientem množství		18,398			
	W		Součet		18,398			
68	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním ze tepla (včetně frézování)	m	98,000	52,80	5 174,40	CS ÚRS 2019 01
69	M	283R001	systémová soklová lišta k PVC - specifikace dle PD	m	9,206	275,00	2 531,65	
	W		98,179*1,02 "Přeoptené koeficientem množství		87,903			
	W		Mezisoučet		87,903			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -78,697		-78,697			
	W		Součet		8,206			
88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-77,154	123,87	-9 557,07	
70	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	86,179	161,00	13 874,82	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.1"					
	W		(0,553+1,349+1,05+0,572)*2*(5,589+0,146)*2*(0,871+1,084)*2*(2,0*0,35)		24,778			
	W		"1.2"					
	W		5,013*2*4,955*2*0,923		20,859			
	W		"1.3"					
	W		8,022*2*0,9-1,1+2,97*2-1,4+0,25+0,25		19,084			
	W		"1.4"					
	W		2,97*2-1,4-1,4+2,5*2-0,8		7,340			
	W		"1.5"					
	W		"1.6"					
	W		"1.7"					
	W		"1.8"					
	W		(1,085+1,088)*2-1-1,1*(4,377+1,1+1,067+0,992)*2-1,1-0,9-0,8-0,8+0,2+0,2		14,118			
	W		Součet		86,179			
71	K	776411R01	Zakončení taženého soklu tmelem	m	77,150	35,00	2 700,25	
72	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	16,725	37,35	624,68	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na výsrtí podlahy a setření vlnkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pesty.					
	W		98,545		98,545			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -81,82		-81,820			
	W		Součet		16,725			
73	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	864,094	0,37	319,71	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -8181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	777		Podlahy lité				21 384,27	
74	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	98,545	217,00	21 384,27	CS ÚRS 2019 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				16 133,99	
75	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	13,465	715,00	9 627,48	
	W		"1.2"					
	W		1*1,5		1,500			
	W		"1.5"					
	W		(0,35+0,08+1,341+1,052+1,341+0,35+0,1)*1,8		8,305			
	W		"1.6"					
	W		(0,35+0,54+1,729+0,12+1,2+0,05+0,12+2,183+0,12+0,05+1,2+0,12+1,729+0,54+0,35)*2		20,802			
	W		"1.7"					
	W		(0,35+1,341+1,01+0,75+0,11+0,75+1,067+1,341+0,9+0,35+0,15)*1,8		14,614			
	W		Mezisoučet		45,221			
	W		"odpočet zákl.rozpočtu" -31,756		-31,756			
	W		Součet		13,465			
76	M	59761040	obkládky keramické koupelňové (blé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 - specifikace dle PD	m2	14,812	385,00	5 702,62	
	W		13,465*1,1 "Přeoptené koeficientem množství		14,812			
	W		Součet		14,812			
77	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotně	m2	13,465	50,38	678,37	
78	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	552,96	125,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné užití hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		783	Dokončovací práce - nátěry				23 925,00	
79	K	783617117R01	Krycí nátěr (emal) otopných těles tlákových dvojnásobný syntetický, včetně podkladního a přípravy	kus	11,000	2 175,00	23 925,00	

Rozpočet	32	Více práce č 5 výměna kul.kohoutů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
032	Poliklinika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019-032	Svitavská nemocnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	JIKA - CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JIKA - CZ s.r.o.			
Objednatel	Pardubický kraj			
Dodavatel	MARHOLD a.s.		Zakázkové číslo	2019-032
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 964	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 059
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 059
ZRN	celkem	101 964	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		101 964	Ostatní náklady neuvedené	5 098
ZRN+ost.náklady+HZS		113 180	Ostatní náklady celkem	11 216
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		0,0 %	113 180 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 180 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2019-032 Svitavská nemocnice	Rozpočet :	32
Objekt :	032 Poliklinika	Více práce č 5 výměna kul.kohoutů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	101 964	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	101 964	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 964	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 964	0
Přesun stavebních kapacit	0	3,0	101 964	3 059
Mimostaveništní doprava	0	3,0	101 964	3 059
Zařízení staveniště	0	0,0	101 964	0
Provoz investora	0	0,0	101 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 964	0
KOORDINAČNÍ ČINNOST	0	5,0	101 964	5 098
CELKEM VRN				11 216

Položkový rozpočet

Stavba :	2019-032 Svitavská nemocnice	Rozpočet: 32
Objekt :	032 Poliklinika	Více práce č 5 výměna kul.kohoutů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
1	722232042U00	Kulový kohout R250D 3/8"páčka	kus	4,00	178,80	715,20
2	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2"páčka	kus	14,00	204,00	2 856,00
3	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4"páčka	kus	20,00	297,60	5 952,00
4	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	12,00	424,80	5 097,60
5	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	2,00	584,40	1 168,80
6	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	152,00	67,20	10 214,40
7	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	64,00	91,20	5 836,80
8	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	4,00	122,40	489,60
9	734209103RT2	Ventil odvzdušňovací autom. 1/2"	kus	26,00	273,60	7 113,60
10	734209103RT3	Kulový kohout vypouštěcí 1/2"	kus	52,00	129,60	6 739,20
11	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	8,00	57,60	460,80
12	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	106,00	64,80	6 868,80
13	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	40,00	74,40	2 976,00
14	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	24,00	81,60	1 958,40
15	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	4,00	93,60	374,40
16	734209117R00	Propojení přípojek 1/2"	kus	52,00	105,60	5 491,20
17	734209118R00	Hrdlo 1/2"	kus	26,00	43,20	1 123,20
18	734209118RM1	Redukovaná vsuvka 1/2"-3/4"	kus	52,00	50,40	2 620,80
19	734209118RT2	T-kus 1/2"	kus	52,00	76,80	3 993,60
20	734209118RT3	Hadice Flexira 3/4"	m	52,00	258,00	13 416,00
21	734209119R00	Matice Flexira 3/4"	kus	104,00	67,20	6 988,80
22	734209119RT2	Těsnění Klingersil 3/4"	kus	104,00	7,20	748,80
23	734261212R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/8	kus	4,00	110,40	441,60
24	734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	14,00	127,20	1 780,80
25	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	20,00	153,60	3 072,00
26	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	12,00	225,60	2 707,20
27	734261216R00	Šroubení V 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00	379,20	758,40
	Celkem za	734 Armatury				101 964,00