

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. OR/19/20170
na zhotovení díla
„Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Kristýna Boukalová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222907724/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.**
se sídlem: **Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto**
zastoupen: **Pavlem Šmögerem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Pavel Šmöger
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č. ú.: **1287068399/0800**
IČ: 25993046
DIČ: CZ25993046
spisová značka rejstříkového soudu: **oddíl C, vložka 18867 vedeném v Hradci králové**

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 29. 01. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20170 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 06. 2019, dodatkem č. 2 ze dne 01. 07. 2019 a dodatkem č. 3 ze dne 12. 06. 2020 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy č. OR/19/20170 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

30 508 426,21 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **6 406 769,50 Kč**.

Cena včetně DPH činí **36 915 195,71 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 9: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 09. 2020 a schválen usnesením číslo **R/2904/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 29. 09. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



ELESTAV s.r.o.
Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
Tel.: 465 420 693 ①


ELESTAV s.r.o.
Pavel Šmöger
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 1. 09. 2020	
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 04		
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 9 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Předmět změny: - elektromontáže a tepelné izolace ve sklepech - vzduchotechnika v budově i na dvoře školy - klempířské prvky - nátěry - oprava fasády – změna technologického postupu prací - změny dešťová kanalizace - výměna dveří na půdu - doplnění hrotů proti ptákům			
Popis a zdůvodnění změny: - Před zahájením sanačních prací v IPP bylo nutné demontovat starou elektroinstalaci a izolaci potrubí, aby bylo možné nové omítky provést. Po dokončení elektroinstalace a izolace potrubí bude potřeba tyto instalace obnovit. - Z důvodu nemožnosti napojení klimatizace na stávající rozvod kanalizace bylo čerpadlo zrušeno a kondenzát vyveden na střechu. Kvůli nevhodnému řešení vyústění stávajícího sání kotlů na dvoře školy bude provedena stavební úprava odsouhlasená NPÚ. - Změny v řešení parapetů oken. - Změna ve způsobu provedení nátěru střední části střechy. - Změna technologického postupu opravy fasády. - Změna v provedení odvodňovacích žlabů dešťové kanalizace. - Změna ve způsobu provedení a v materiálu u výměny dveří na půdu. - Doplnění hrotů proti ptákům.			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: ELESTAV s.r.o.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

AZ OPTIMA s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Presy 853, 538 21 Slatiňany
IČ. 275 10 468 DIČ: CZ27510468
tel.: 777 715 718, 777 715 794

Tomáš

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	1. 09. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - elektromontáže a tepelné izolace ve sklepech - vzduchotechnika v budově i na dvoře školy - klempířské prvky - nátěry - oprava fasády – změna technologického postupu prací - změny dešťová kanalizace - výměna dveří na půdu - doplnění hrotů proti ptákům Popis a zdůvodnění změny: - Před zahájením sanačních prací v IPP bylo nutné demontovat starou elektroinstalaci a izolaci potrubí, aby bylo možné nové omítky provést. Po dokončení elektroinstalace a izolace potrubí bude potřeba tyto instalace obnovit. - Z důvodu nemožnosti napojení klimatizace na stávající rozvod kanalizace bylo čerpadlo zrušeno a kondenzát vyveden na střechu. Kvůli nevhodnému řešení vyústění stávajícího sání kotlů na dvoře školy bude provedena stavební úprava odsouhlasená NPÚ. - Změny v řešení parapetů oken. - Změna ve způsobu provedení nátěru střední části střechy. - Změna technologického postupu opravy fasády. - Změna v provedení odvodňovacích žlabů dešťové kanalizace. - Změna ve způsobu provedení a v materiálu u výměny dveří na půdu. - Doplnění hrotů proti ptákům.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 049 244,57 Kč	1 056 505,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 261,25 Kč	Zůstává beze změny	




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ELESTAV s.r.o.
Vratislavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
Tel.: 465 420 693

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20/039R Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto**

Objekt: **1 Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce**

Rozpočet: **1 Stavební část - ZL č.4**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.** IČO: **25993046**
Vraclavská 237 DIČ: **CZ25993046**
56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-58 611,65
PSV			44 737,82
MON			21 135,08
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 261,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 261,25 CZK
Základní DPH	21 %	1 524,86 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 8 786,11 CZK

v

dne

ELESTAV s.r.o.
 Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
 Tel.: 465 420 693

Šmöger Pavel, AT

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 067,40
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			-2 025,60
5	Komunikace pozemní	HSV			-12 425,24
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			218 455,09
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 702,58
764	Výplně otvorů	HSV			118 475,50
8	Trubní vedení	HSV			-7 459,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-530 814,26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			77 445,68
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 603,74
997	Přesun sutě	HSV			10 731,66
998	Přesun hmot	HSV			5 630,80
713	Izolace tepelné	PSV			60 533,98
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-3 512,00
728	Vzduchotechnika	PSV			13 044,35
751-1	Vzduchotechnika - Zařízení "1"	PSV			-8 646,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 109,79
783	Nátěry	PSV			-60 217,30
784	Malby	PSV			28 425,00

M21-1	Elektromontáže - ve sklepě po sanačních omítkách	MON			21 135,08
Cena celkem					7 261,25

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 067,40
1	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm - VZD na dvoře	kus	5,00000	533,00	2 665,00
2	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	-16,00000	86,10	-1 377,60

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souboru cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3	59341122R	Deska stropní plná PZD 210-29-10 209x29x10 cm	kus	5,00000	556,00	2 780,00
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-2 025,60
4	460650176	Vozovky a chodníky očištěné vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu původní výplní spár kamenivem, sodklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových	m2	-16,00000	126,60	-2 025,60

tvárových nebo zámkových

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

Díl: 5		Komunikace pozemní				-12 425,24
5	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-92,59000	91,60	-8 481,24
6	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	-16,00000	246,50	-3 944,00

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				218 455,09
7	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	3 399,93900	44,90	152 657,26
8	6233215x	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	-1 668,47000	146,00	-243 596,62
9	6233216x	Sanace a prevence biologického napadení - nátěr KEIM Algicid Plus	m2	3 399,93900	91,00	309 394,45
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				57 702,58
10	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	1 082,60000	53,30	57 702,58
		(1,4+2,58*2)*43+(1,39+2,58*2)*8+(1,38+2,58*2)*5+(1,37+2,58*2)*17		478,19000		
		(1,32+2,5*2)*24+(1,32+2,5*2)*14		240,16000		
		(1,31+2,4*2)*2+(1,35+2,5*2)*5+(1,35+2,5*2)*2		56,67000		
		(1,38+2,55*2)*6+(1,02+2,33*2)*6+(1,37+2,59*2)*5+(1,34+1,9*2)*2		115,99000		
		(1,44+1,16*2)*4+(1,47+1,1*2)*2+(1,47+2,54*2)*4+(0,5+1,2*2)*12+(1,46+2,54*2)*2		96,46000		
		(1,3+2,4*2)*2+(1,37+2,42*2)*4+(0,55+1,67*2)+(0,58+1,67*2)*1+(0,53+1,67*2)*2		52,59000		
		(0,93+1,67*2)*3+(0,92+1,67*2)*3+(1,05+2,3*2)*3		42,54000		
Díl: 764		Výplně otvorů				118 475,50
11	764908305RT1	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm, enkolit průměr rš	m	178,50000	595,00	106 207,50
		rš 120 : 1,3*6+1,23*3		11,49000		
		rš 130 : 1,3*9+1,25*9		22,95000		
		rš 150 : 1,5*5+1,33*15+1,25*10+10*1,32+1,25		54,40000		
		rš 200 : 1,33*4+1,42+10*1,3+0,75*2+1,05+10*1,3+4*0,75+2*1,05+4*1,55+8*1,4		57,79000		
		rš 210 : 1,32*3		3,96000		
		rš 220 : 1,31*1		1,31000		
		rš 260 : 1,35*3		4,05000		
		rš 250 : 1,31*3+1,05		4,98000		
		rš 270 : 1,35*4+1,31*2		8,02000		
		rš 280 : 1,35*2+1,35*1		4,05000		
		rš 180 : 1,3		1,30000		
		rš 380 : 1,4		1,40000		
		rš 390 : 1,4*2		2,80000		
12	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	-60,00000	157,00	-9 420,00
13	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	161,23000	50,50	8 142,12
		původní rozpočet : -5,22		-5,22000		
		skutečnost : 166,45		166,45000		
14	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	-30,00000	31,50	-945,00
15	764-1	Atyp lemování prostupu římsou r.š. 150x250 PE	ks	1,00000	1 302,00	1 302,00
16	764-10	Kompletace svodů d=150 mm PE s ostatními prvky do geigrů -6,9m	ks	4,00000	2 096,70	8 386,80
17	764-11	Atyp parapet r.š. 150mm dl. 1,26m	ks	3,00000	648,50	1 945,50

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	764111411	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	-2,10000	920,00	-1 932,00
19	764-12	Atyp parapet r.š. 290 mm PE - 1,3m	ks	6,00000	851,00	5 106,00
20	764-13	Tmelení prostupů svodu římsou	ks	4,00000	203,00	812,00
21	764-14	Atyp parapet r.š. 150mm PE 1,32bm	ks	36,00000	693,80	24 976,80
22	764-15	Atyp parapet r.š. 250 mm PE - 1,3m	ks	2,00000	792,35	1 584,70
23	764-16	Atyp parapet r.š. 200mm PE - 1,3m	ks	21,00000	755,60	15 867,60
24	764-17	Pomocná lišta r.š. 50mm PE 1,25m	ks	4,00000	366,00	1 464,00
25	764-18	Atyp parapet r.š. 180mm PE 1,3bm	ks	1,00000	738,00	738,00
26	764-19	Atyp parapet r.š. 200mm PE 1,42bm	ks	9,00000	819,60	7 376,40
27	764-2	Atyp lemování prostupu římsou r.š. 270x270 PE	ks	1,00000	866,00	866,00
28	764-20	Atyp parapet r.š. 250 PE - 1,05m	ks	2,00000	659,50	1 319,00
29	764-21	Atyp parapet r.š. 200 PE - 1,05m	ks	3,00000	511,05	1 533,15
30	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	-5,22000	464,50	-2 424,69
31	764218404	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-110,58000	377,00	-41 688,66

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

32	764218406	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-65,70000	423,50	-27 823,95
----	-----------	--	---	-----------	--------	------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

33	764218427	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	-1,50000	713,00	-1 069,50
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

34	764-22	Atyp parapet r.š. 250 PE - 1,1m	ks	1,00000	672,36	672,36
35	764-23	Atyp parapet r.š. 200 PE - 1,55m	ks	4,00000	874,12	3 496,48
36	764-24	Atyp parapet r.š. 380mm PE 1,4bm	ks	1,00000	1 057,20	1 057,20
37	764-25	Atyp parapet r.š. 390mm PE 1,4bm	ks	2,00000	1 064,40	2 128,80
38	764-3	Atyp lemování prostupu římsou r.š. 120x390 PE	ks	1,00000	858,00	858,00
39	764311414	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	-4,62000	205,00	-947,10
40	764-4	Atyp lemování prostupu římsou r.š. 160x420 PE	ks	1,00000	1 315,00	1 315,00
41	764-5	Odrážnutí oplechování parapetu za spojem k oknu u rš<200mm	m	16,11000	135,00	2 174,85

rš 210 : 1,32*3

3,96000

rš 260 : 1,35*3

4,05000

rš 270 : 1,35*4

5,40000

rš 280 : 1,35*2

2,70000

42	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-30,00000	358,50	-10 755,00
43	764-6	Atyp svodová roura d=150-180 Cu	m	2,00000	3 166,80	6 333,60

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	764-7	Atyp odskok kónický d=150-180 mm PE	ks	1,00000	2 794,80	2 794,80
45	764-8	Atyp svodová roura d=150-180 m PE	m	1,00000	1 880,40	1 880,40
46	764-9	Demontáž stávajícího svodu (částečně obezděný) vč. provizorního dopojení do geigru rourou 4,2m	soubor	1,00000	1 134,00	1 134,00
47	766-21	Atyp parapet r.š. 200mm PE - 0,75m	ks	6,00000	532,20	3 193,20
48	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,93200	1 909,00	1 779,19

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

49	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,50500	1 909,00	-964,05
----	-----------	--	---	----------	----------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 8	Trubní vedení					-7 459,00
50	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,00000	1 710,00	-1 710,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

51	592238220	Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	-1,00000	886,00	-886,00
52	592238260	Prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	-1,00000	673,00	-673,00
53	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	-1,00000	2 343,00	-2 343,00
54	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nizký, rám 500/300	kus	-1,00000	590,00	-590,00

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	592238760	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	-1,00000	1 257,00	-1 257,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						-530 814,26
56	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky	m	-47,20000	150,00	-7 080,00

přes 500 do 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabu. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

57	98512101	Odstranění starého disperzního nátěru chemicky, bez porušení podkladních vrstev, použit pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m2	-3 335,88700	157,00	-523 734,26
----	----------	--	----	--------------	--------	-------------

"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-
2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-
2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-
5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05 :

"sever" (503,15-
1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-
1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05 :

"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-
0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-
0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05 :

"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-
1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-
1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05 :

((1,2*2+0,6)*0,3*12-
1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6)*1,05+0,63*16,7*2 :

"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-
2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05 :

"jih dvůr" (254,14-
1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05 :

Mezisoučet :

-3335,887

-3 335,88700

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				77 445,68
58	9539451111	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 120-170 mm, výška 120 mm, 80 ks hrotů	m	171,34000	452,00	77 445,68
doplnění stávajících : 2*(14,24+10,9+9,53)				69,34000		
2 řady na levých římsách : 4*(10,86+9,64)				82,00000		
2 řady na štíškách u vstupu : 2*2*(5)				20,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 603,74
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - obezdívka VZD dvůr 0,15*0,9*(1,45*2+1,73)	m3	0,62505	807,00	504,42
60	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - VZD 1,73*0,15*0,1	m3	0,02595	4 230,00	109,77
61	965042131R00	Bourání betonových desek tl. 10 cm, pl. 4 m2 - stříška nad VZD dvůr	m3	0,27000	3 665,00	989,55
Díl: 997 Přesun sutě						10 731,66
62	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,54690	212,00	751,94

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

63	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,40700	15,70	1 670,59
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						

64	997013803,	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zkeramických materiálů	t	0,42150	350,00	147,53
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						

65	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	3,12540	1 590,00	4 969,39
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						

66	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,54690	900,00	3 192,21
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.						

Díl: 998	Přesun hmot	5 630,80
-----------------	--------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,32715	1 057,00	5 630,80

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Díl: 713		Izolace tepelné	60 533,98			
68	713151813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod krokve volně položených přes 100 mm	m2	58,32000	79,00	4 607,28

zvláknitých materiálů, tloušťka izolace

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

69	7133033	Izolace potrubí Orsil Al 35/30	m	4,00000	218,75	875,00
70	7133044	Izolace potrubí Orsil Al 42/40	m	35,00000	231,25	8 093,75
71	7133056	Izolace potrubí Orsil Al 60/30	m	46,00000	237,50	10 925,00
72	7133056	Izolace potrubí Orsil Al 60/30	m	87,00000	262,50	22 837,50
73	713400832R.	Odstranění izol.potrubí	m2	172,00000	72,80	12 521,60
74	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,64360	1 047,00	673,85

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-3 512,00
75	72124211x	Lapače střešních splavenin litinový DN 125	kus	-2,00000	1 756,00	-3 512,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				13 044,35
76	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	6,00000	248,00	1 488,00
77	728-1	Oprava stávajícího vzduchotechnického potrubí na dvoře	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
78	42981336R	Trouba Spiro d 315 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	6,00000	247,50	1 485,00
79	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	129,73000	0,55	71,35
Díl: 751-1		Vzduchotechnika - Zařízení "1"				-8 646,00
80	751531215X16	Kompletní montáž samostatného čerpadla kondenzátu s rezervoárem včetně napojení na zápachovou uzávěru kanalizace viz položka 7 TSVZT	kus	-1,00000	1 980,00	-1 980,00

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	42982391X17	Čerpadlo kondenzátu princip technologie rotační membrány. Jmenovitý výkon 14 l/hod maximální výtlač 8 m Max. sací výška 7 m napájení 230V/12V signalizace alarm beznapěťový kontakt viz.položka 8 TSVZT	kus	-1,00000	3 300,00	-3 300,00
82	42982391X18	Příslušenství čerpadla prodlužovací kabel senzoru 5m - pro prodloužení kabelů senzorů a instalaci dál od klimatizace	kus	-1,00000	726,00	-726,00
83	42982391X19	Příslušenství čerpadla univerzální redukční prvky pro snadné připojení sání čerpadla na klimatizační jednotku nebo výtlaču na odpadní potrubí Redukce potrubí černá (tvrzený plast)	kus	-1,00000	330,00	-330,00
84	42982391X20	Příslušenství čerpadla univerzální redukční prvky pro snadné připojení sání čerpadla na klimatizační jednotku nebo výtlaču na odpadní potrubí Redukce potrubí modrá (měkčený plast)	kus	-1,00000	330,00	-330,00
85	42982391X21	Příslušenství čerpadla hadička pro odvod kondenzátu vnitřní průměr 8 mm, délka cca 20 m vysoká pevnost, odolnost proti zlomu i stárnutí	kus	-1,00000	1 980,00	-1 980,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						15 109,79
86	766621 O30	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	-3,00000	17 367,00	-52 101,00
87	7666600D21	Dodávka a montáž dveřního křídla zatepleného, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP3 (C2)	kus	-1,00000	21 000,00	-21 000,00
88	766671O20	Střešní okno - vylez na střechu prosklený, zasklený drátosklem - odečtěna pouze montáž	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
89	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02900	1 082,00	31,38

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

90	D21	Dodávka + montáž dveřního křídla místo D21	ks	1,00000	89 679,41	89 679,41
		interiérové plně hladké : 1		1,00000		
		průchod 900 x 1970 :				
		protipožární odolnost EI30DP30 (C2) :				
		bílé :				
		samoavírač :				
		dovnitř pravé :				
		klika-klika :				
		certifikát :				
		doprava + montáž :				

Díl: 783 Nátěry						-60 217,30
91	783-1	Nátěr hromosvodu	m	132,00000	50,00	6 600,00
		8*16,5		132,00000		

Položkový rozpočet

S:	20/039R	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	Příloha č. 1 dodatku č. 4 více x méně práce
R:	1	Stavební část - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	783501311	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30 st. odrezivěním	m2	-152,90000	131,00	-20 029,90
93	783506811	Odstranění nátěrů z krytiny sklonu přes 10 do 30 st. obroušením	m2	-152,90000	50,00	-7 645,00
94	783513001	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní	m2	-152,90000	103,00	-15 748,70
95	783517001	Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní	m2	-152,90000	103,00	-15 748,70
96	783591111	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30 st.	m2	-152,90000	50,00	-7 645,00
Díl: 784 Malby						28 425,00
97	784187101R00	Vyhlazení stěrkovou hmotou Keim-Spachtel 1x (1 mm)	m2	75,00000	379,00	28 425,00
				dodáno 135kg, spotřebě 1,8kg/m2 v 1mm : 135/1,8		
				75,00000		

Díl: M21-1		Elektromontáže - ve sklepě po sanačních omítkách				21 135,08
98	902 RE7	HZS - stavební práce-elektromontér	hod	39,00000	420,00	16 380,00
99	SIL 17	KABEL CYKY 3Jx2,5	m	6,00000	19,50	117,00
100	1218464T	Praktik spínač 6 střídavý IP44 bílá 3553-06929 B	KS	6,00000	76,28	457,68
101	1218467T	Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá 5518-2929 B	KS	4,00000	78,90	315,60
102	34572109R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	32,00000	31,60	1 011,20
103	740210T	Pomocný materiál	kpl	1,00000	200,00	200,00
104	HM	Hmoždinka natl.6/35	ks	110,00000	2,80	308,00
105	LK_44	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40	m	24,00000	38,90	933,60
106	TR45	Trubice 36W	ks	6,00000	49,00	294,00
107	Zar_02	Zářivka 2 x18W	ks	2,00000	559,00	1 118,00