

D.1.4.EL.04 NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.EL_SÍLNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
"Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp v PKN, budova č.4 Kardio – Arytmo"

Poř.	Cenová soust.	Název	Jedn.	Množ.	JC mat.	CC mat.	JC mont.	CC mont.	Celkem
		ROZVÁDĚČ							
1	vlastní	Doplnění stávajícího rozváděč R2.1, viz projektová dokumentace	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
2	vlastní	Doplnění stávajícího rozváděč R2.3, viz projektová dokumentace	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY							
3	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, bílá TANGO	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
4	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,s clonkami, 250VAC/16A, šedá TANGO - PC	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
5	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE,s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, šedá TANGO - PC	ks	3,00		0,00		0,00	0,00
6	vlastní	Rámeček 2-násobný, bílý	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
7	vlastní	Rámeček 3-násobný, bílý	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
8	vlastní	Elektroinstalační krabice přístrojová, KU68-1901	ks	7,00		0,00		0,00	0,00
9	vlastní	Elektroinstalační krabice přístrojová 8130	ks	25,00		0,00		0,00	0,00
10	vlastní	Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)	bal	1,00		0,00		0,00	0,00
11	vlastní	Svorka bezšroubová, 5x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)	bal	1,00		0,00		0,00	0,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY A MALBA							
12	vlastní	Elektroinstalační drážky ve zdi 50x40mm	m	60,00		0,00		0,00	0,00
13	vlastní	Vykružování instalačních krabiček	ks	7,00		0,00		0,00	0,00
14	vlastní	Průrazy zdívem ostatní	ks	3,00		0,00		0,00	0,00
15	vlastní	Sádra, sádrování	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
16	vlastní	Zapravení elektroinstalačních drážek včetně štukování	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
17	vlastní	Malba - vymalování dotčených ploch - 2x nátěr (barva dle investora) včetně penetrace, zapravení nerovností a zákrytů	m2	90,00		0,00		0,00	0,00
18	vlastní	Úprava sádrokartonu na stropě včetně doplnění revizních dvířek do sádrokartonu 300x300x12,5mm	ks	7,00		0,00		0,00	0,00
19	vlastní	Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		KABELÁŽE							
20	vlastní	Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x2,5mm2	m	250,00		0,00		0,00	0,00
21	vlastní	Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x1,5mm2	m	100,00		0,00		0,00	0,00
22	vlastní	Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x10mm2	m	15,00		0,00		0,00	0,00
23	vlastní	Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x6mm2	m	50,00		0,00		0,00	0,00
24	vlastní	Ukončená vodičů v rozváděcích	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
25	vlastní	Podružný materiál včetně profezu	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		OSTATNÍ PRÁCE							
26	vlastní	Rekognoskace stávající elektroinstalace dle skutečného stavu a demontážní práce	hod	15		0,00		0,00	0,00
27	vlastní	Demontážní práce spojené s vybouráním stávajících posuvných dveří včetně nadsvětliku (š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení	ks	1		0,00		0,00	0,00
28	vlastní	Dodávka a montáž nových jednokřídlých plastových dveří s nadsvětlíkem (š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení (typ dveří nutno zkoordinovat s požadavky investora)	kpl	1		0,00		0,00	0,00
29	vlastní	Rozměření tras, krabic	hod	5,00		0,00		0,00	0,00
30	vlastní	Dílenská dokumentace dle upřesnění stávající elektroinstalace	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
31	vlastní	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
32	vlastní	Koordináční práce s ostatními profesema stavby	hod	5,00		0,00		0,00	0,00
33	vlastní	Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
34	vlastní	Doprava materiálu, montáže	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		CELKEM				0,00		0,00	0,00
C e l k e m bez DPH									0

POZNAMKA:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.