

D.1.4.EL.04_NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.EL_SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
"Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp na ventily med. plynů v CHN, LDN-DIOP 3.NP"

Poř.	Cenová soust.	Název	Jedn.	Množ.	JC mat.	CC mat.	JC mont.	CC mont.	Celkem
		ROZVÁDĚČ							
1	vlastní	Doplnění stávajícího rozváděč 2RB-1, viz projektová dokumentace	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY							
2	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, bílá TANGO	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
3	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem,s clonkami, 250VAC/16A, šedá TANGO - PC	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
4	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE,s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A,	ks	3,00		0,00		0,00	0,00
5	vlastní	Rámeček 2-násobný, bílý	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
6	vlastní	Rámeček 3-násobný, bílý	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
7	vlastní	Elektroinstalační krabice přístrojová, KU68-1901	ks	7,00		0,00		0,00	0,00
8	vlastní	Elektroinstalační krabice přístrojová, KU68-1901 vč. víčka	ks	30,00		0,00		0,00	0,00
9	vlastní	Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)	bal	1,00		0,00		0,00	0,00
10	vlastní	Svorka bezšroubová, 5x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)	bal	1,00		0,00		0,00	0,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY A MALBA							
11	vlastní	Elektroinstalační drážky ve zdi, v podlaze 50x40mm	m	90,00		0,00		0,00	0,00
12	vlastní	Vykružování instalačních krabiček	ks	37,00		0,00		0,00	0,00
13	vlastní	Průrazy zdívem ostatní	ks	9,00		0,00		0,00	0,00
14	vlastní	Sádra, sádrování	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
15	vlastní	Zapravení elektroinstalačních drážek včetně štukování	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
16	vlastní	Malba - vymalování dotčených ploch - 2x nátěr (barva dle investora) včetně penetrace, zapravení nerovností a zákrytů	m2	350,00		0,00		0,00	0,00
17	vlastní	Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		KABELÁŽE							
18	vlastní	Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x2,5mm2	m	370,00		0,00		0,00	0,00
19	vlastní	Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x1,5mm2	m	150,00		0,00		0,00	0,00
20	vlastní	Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x10mm2	m	45,00		0,00		0,00	0,00
21	vlastní	Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x6mm2	m	80,00		0,00		0,00	0,00
22	vlastní	Ukončená vodičů v rozváděčích	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
23	vlastní	Podružný materiál včetně projezu	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		OSTATNÍ PRÁCE							
24	vlastní	Rekognoscace stávající elektroinstalace dle skutečného stavu a demontážní práce	hod	15		0,00		0,00	0,00
25	vlastní	Rozměření tras, krabic	hod	5,00		0,00		0,00	0,00
26	vlastní	Dílenská dokumentace dle upřesnění stávající elektroinstalace	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
27	vlastní	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
28	vlastní	Koordinační práce s ostatními profesema stavby	hod	5,00		0,00		0,00	0,00
29	vlastní	Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
30	vlastní	Doprava materiálu, montáže	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
		CELKEM				0,00		0,00	0,00
C e l k e m b e z D P H									0

POZNAMKA:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.