








ZAPOJENÍ POŽÁRNÍCH HLÁŠIČŮ




LEGENDA ZNAČEK

JA-1107KRY	JA-1107KRY Ústředna s komunikačním a ovládacím modulem
JA-1120Z	JA-1120Z Zálohovaný posilovač sběrnice
	JA-110E Sběrniceová klávesnice s displejem
	JA-110N Sběrniceový sílový modul
	JA-110A Sběrniceová vnitřní sířena
	JA-111A Sběrniceová venkovní sířena
	teplotní snímač uvnitř VZT jednotky se sběrniceovým modulem JA-111H TRB
	JA-111ST-A Sběrniceový detektor kouřů a teploty se sířenou

POZNÁMKA

- Sběrnice S1 bude v každém páté proudové posila zálňovaným posilovacem
- Sběrnice S1.1 až S1.7 vychází z S1 přes proudové posilovace.
- Ustředna a zálňované posilovace budou napáleny z RH výstupem WL0.17
- V každé VZT jednotce bude měřena teplota vzduchu (Zx), provedení snímačů nutno koordinovat s VZT.
- V rozváděči RH budou umístěny silové spínací kontakty (PR, které při požaru vypnou jednotky VZT).
- Ustředna systémů výstupem (24V) otevře vstupní dveře při poplachu. Požár dveří má vlastní zálňou.
- Ustředna a pohon dveří budou propojeny kabelem Praxab PRAFlaGuard F PH120-R 1x2x0.8

 Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009		projektová: Mgr. Petr Šroll		výpracová: Mgr. Petr Šroll		kontrolová: Mgr. Petr Šroll		dokumentace: DPS	
								číslo zakázky: Z191105	
								datum: 11/2019	
								měřítka: --	
stavěbník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice								formátů: 2x A4	
zakázka: SPS stavební Pardubice-rekonstrukce domova mládeže DM4								změna: -	
objekt: SO 01 - Domov mládeže								část: EL	
dlí: D.1.4.g - Technika prostedí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace								č. přílohy: 09	
výkres: Zapojení požárních hlásičů								č. výřisku:	