

LEGENDA:

WC	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
S	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
S1	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH 800x800, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
DŘ	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
VZT	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY

	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
	CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
	POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT

K1–K15	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
D1–D2	KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP–HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
V1–V15	VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
H1	HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm

POZNÁMKA:

ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY JSOU TOTOŽNÉ S ROZVODY VODY VE 3.NP

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z191105
datum:	11/2019
měřítko:	1:50
formátů:	6xA4
změna:	---
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zakázka:	SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4
objekt:	SO 01 - budova domova mládeže - DM4
díl:	D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace
výkres:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE, VODA
část:	ZTI
č. přílohy:	D / 03
č. výkresu	