



A-A M 1:100




B-B M 1:100



scan původního výkresu


M 1:200



- Šetrné rozebrání stávající taškové krytiny. Tašky budou rovnány na palety a budou připraveny k dalšímu využití.
- Opatrná demontáž mēd. žlabů a háků. Budou zpět použity.
- Demontáž oplechování okapů, úžlabí, komínů a vikýřů.
- Demontáž laťování a římsového prkna.
- Očištění stávajících dřevěných prvků krovu. Vyčištění stavebního rumu na římse.

- nová keramická tašková krytina drážková v provedení dle střechy tělocvičny (Samba 11)
- impreg. latě 60/40mm
- impreg. kontralatě 60/40mm
- difúzní kontaktní folie (180g/m2) včetně okapnice a větracích vsuvek s výřezem v bednění
- impreg. bednění tl. 24mm
- stávající krokv 130/160mm ošetřena fungicidním nátěrem

Podrobněji viz Detail a TZ

		KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON		MÍSTO STAVBY LITOMYŠL		ZOODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				DATUM 11/2021 ZAK. Č. 3347-28	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE				Č.PARÉ	
STAVBA GYMNÁZIUM LITOMYŠL REKONSTRUKCE STŘECHY					
VÝKRES ŘEZY		MĚŘÍTKO 1:100,		PROFESÉ STAVEBNÍ	
				Č.VÝKR. D.1.1.5	