

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIAZCE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- NEFUNKČNÍ PLYNOVOD
- VEDENÍ ELEKTRO NN
- VEDENÍ ELEKTRO VN
- TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- ZEMNÍCÍ PÁSEK BLESKOSVOD

LEGENDA UPRAVOVANÝCH PLOCH

A. - 108,3M2 - zpevněná plocha žulová kostka - vjezd do dvora
- původní asfaltová plocha z části dobetonovaná vybourána včetně pokladních vrstev do hloubky celkem 400mm
- nová dlažba z žulových kostek 8/10 tl. 100mm barva mix dle již hotové dlažby u vstupu, lemování okrajů dvoulinkou z kostek kladených do betonu
- kladecí vrstva z drti (fr. 4-8mm) tl. 50mm
- štěrkodrť hutněná (fr. 0-63) tl. 250mm
- zhutněná pláň (Edef,2=45MPa)

B. - 47,8M2 - zpevněná plocha žulová kostka - vjezd ke garáži
- původní zatravněná plocha z části vyštěrkovaná zemina odstraněna do hloubky celkem 400mm
- nová dlažba z žulových kostek 8/10 tl. 100mm barva mix dle již hotové dlažby u vstupu, lemování okrajů dvoulinkou z kostek kladených do betonu
- kladecí vrstva z drti (fr. 4-8mm) tl. 50mm
- štěrkodrť hutněná (fr. 0-63) tl. 250mm
- zhutněná pláň (Edef,2=45MPa)

C. - 22,2M2 - zpevněná zatravněná plocha pro jízdní kola a motocykly
původní zatravněná plocha z části vyštěrkovaná, zemina odstraněna do hloubky celkem 250mm
- zatravňovací plastová dlažba - plastve v. 50mm zasypána trávníkovým substrátem s pískem a oseta travním semenem
- kladecí vrstva z drti (písku) (fr. 0-4mm) tl. 50mm
- drcené kamenivo (fr. 8-16mm) tl. 150mm
- zhutněná pláň (Edef,2=30MPa)

D. - 17,7M2 - vybouraná betonová plocha, nově zatravněno
- původní betonová plocha tl. 100mm vybourána
- dosypáno zeminou, ohumusováno a oseto travním semenem

E. - 20,0M2 - zpevněná plocha betonová dlažba místo asfaltu - chodník
- původní asfaltová plocha odstraněna včetně podkladu do hloubky celkem 250mm (v místě nového zemnícího kabelu)
- nová betonová dlažba přírodní 100/200mm tl. 60mm lemovaná záhon. obrubníkem tl. 50mm (původní žulová obruba odstraně
- kladecí vrstva z drti (fr. 4-8mm) tl. 40mm
- štěrkodrť hutněná (fr. 0-64) tl. 150mm
- zhutněná pláň (Edef,2=30MPa)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PLOCH

- BUDOVA
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z ŽULOVÉ MOZAIKY LEMOVANÉ KOSTKOU
- NAZNAČENA PLOCHA STÁVAJÍCÍCH ANGLICKÝCH DVORKŮ POD ÚROVNÍ TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ CHODNÍK
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PO VÝKOPU ZEMNĚNÍ ZNOVU ZATRAVNĚNO

S

Pozn.:
Před zahájením prací je třeba vytyčit přesný průběh sítí.
Řešení hromosvodu viz. samostatná část.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. PETR ABSOLON ZOODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 11/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č.: 3347-28
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA: **GYMNÁZIUM LITOMYŠL REKONSTRUKCE STŘECHY**			
VÝKRES: **KOORDINAČNÍ SITUACE**	MĚŘÍTKO: 1:250	PROFESE: STAVEBNÍ	Č.VÝKR.: **C.2**