

RE10 a RE12 pravá část



žebříky:
nerez ocel trubky 30/2 svařené k sobě trubkami 20/2
Na trubkách plech nerez 3mm přivařený k příčlým,
vruty přikotven dřevěný stupeň dub masív - 3ks
dub jádrový, rovnoletý, bez suků
na nohách u podlahy gumové koncovky, černá
na žebříku dva páry háčků v různých výškách tak,
aby na spodních háčcích se dotýkal
spodní police gumovými koncovkami,
na horních háčcích byly spodní koncovky
400mm od knihovny



Rám a svislé příčky: masivní dřevo dub
nenapojované, tl. 40mm
slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,
skrytě kotveno ke zdi v úrovni horního rámu
s odstupem min. 10mm od zdi
RE13 kotven přes multipor až do nosné zdi
rastr drážek pro uložení per
k nastavení vyjímatelných polic po 30mm,
policové podpěrky - masív pera dub 20/300/10

Police:
masivní dřevo dub nenapojované, tl. 30mm
kromě vyjímatelných polic pevně spojené s rámem
a zajišťující tuhost konstrukce
v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka,
zespodu zapuštění na podpěrku police proti posunutí

Povrch dřevěných částí:
3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid,
hrany ostré, jen stržené brusným papírem.

Technické sítě:
V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána
pro přístup/servis k prvkům technického vybyvení.
Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.
Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků

⊗ Místa kotvení regálů ke stěně viz detail

vyjímatelné police

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby,
která bude před realizací předkládána autorskému dozoru
k protokolárnímu odsouhlasení. Všechny tvary, materiály
i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány
k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.
Budou doměřeny skutečné rozměry na stavbě.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.

TRANSAT ARCHITEKTI

RE10-RE13b

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v Pardubicích
v objektu Winternitzových mlýnů **IV.2022**

Atypické regály na uložení knih 1:50

stupeň: část B - Realizační dokumentace interiéru a expozic
investor: Pardubický kraj
zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing.arch. K. Menšík, Ing. R. Václavík, Ing.arch. T. Novotná, Ing.arch. M. Šafářová