

ŘEZ B

POHLED SEVERNÍ – DVORNÍ



POZNÁMKY:

- Kompletní odstranění stávajícího střešního pláště a nosné dřevěné konstrukce krovu
 - Demontáž stávající střešní krytiny z pásů asfaltového šindele a částečně plechové falcované krytiny pozinkovaného plechu a částečně z mědi
 - Demontáž stávajících klempířských prvků střechy a klempířských prvků přilehlých dotčených konstrukcí; částečně z pozinkovaného plechu, částečně z mědi.
 - Odstranění stávající pojistné hydroizolace z asfaltového podkladního pásu
 - Demontáž stávajícího bednění z prken tl.24 mm
 - Demontáž stávající nosné dřevěné konstrukce krovu
 - Demontáž stávajícího proskleného střešního světlíku schodišťového prostoru; k likvidaci
- Demontáž dřevěného oplocení původních půdních kójí; bez náhrady
- Rozebrání stávajících zděných nosných a dělicích příček v půdním prostoru. Některé budou obnoveny, některé ne.
- Lokální demontáž a odstranění stávající podlahy půdy (méně přístupná místa, kde doposud nedošlo k jejímu odstranění)
 - Keramické půdovky 200/200/50 mm
 - Škvárový násyp tl.70 mm
 - Prkenný záklop tl.30 mm
- Částečná demontáž jednotlivých stávajících dřevěných stropních trámů a jejich výměna za nové
- Postupná demontáž konstrukce věžiček; východní strana objektu; do náměstí
 - Postupná demontáž zděné obvodové konstrukce věžiček
 - Postupná demontáž a rozebrání dřevěné konstrukce věžiček; zdravé prvky ke zpětnému použití
- Odbourání nadstřešních částí nevyužívaných stávajících komínových těles pod úroveň střešního pláště
- Demontáž stávající hromosvodové soustavy; bude řešena nová
- Demontáž stávající elektroinstalace osvětlení půdy; bude provedena nová
- Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů v prostoru půdy (internet); bez náhrady
- Demontáž antény internetu, která je kotvena do komínového zdiva nad střechou
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád (fasády sousedící s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419)
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád vnitřních světlíků a větracích šachet
- Demontáž a vybourání stávajících oken (ve fasádách sousedících s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419); výměna za nové
 - Demontáž a vybourání oken vnitřních světlíků a větracích šachet
 - Demontáž a vybourání okýnek umístěných v půdní nadezdívce; výměna za nové
 - Demontáž a vybourání stávajících oken půdních nadstřešních objektů a věžiček
 - Vybourání zdiva pro osazení nového okna na půdě

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj	VYPRACOVAL Ing. Dušan Chlad	AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj	Zpracovatel částí PD:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň	STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň		BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: OR/20/24790 -1002/2021
NÁZEV AKCE: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyrsovo náměstí 220			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 01/2021
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení			DATUM : Září 2022
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby			FORMÁT: 6x44
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZOPOHLED SEVERNÍ - DVORNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	MĚRÍTKO: 1:75	ČÁST PD: D1.1.b	OZNAČENÍ: SS 08

LEGENDA:

— VYZNAČENÍ PRVKŮ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ, DEMOLICI A LIKVIDACI

BOURANÉ KONSTRUKCE