



SO 430

DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	Ing. Petr Koza		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	Ing. Petr Koza			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: CHVALETICE	STUPĚŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	1842-18-3
AKCE: MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 322-014 CHVALETICE OBJEKT: C.3. SO 430 – PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1842
			DATUM:	10/2018
			FORMÁT:	3 A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.4.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
<i>Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních</i>								
raménkových	ks	4,00						
<i>Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR</i>								
6 mm ²	ks	4,00						
<i>Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých</i>								
pevně, 23 mm	m	80,00						
<i>Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V</i>								
3 x 2,5 mm ²	m	90,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,00						
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00						
Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
Demontáže - celkem								
Materiál a montážní práce								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	80,00						
KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65								
D 9045 1,5-4 mm ² , Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	4,00						
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x2.5	m	15,00						
CYKY-J 5x2.5	m	125,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	8,00						
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE								
Do 16 mm ²	ks	28,00						
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
A - LED - uliční, 4000lm, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK09, tělo z hliníkového odlitku, opt. DX10	ks	4,00						
VÝLOŽNÍK STĚNOVÝ								
TR třmen výl.na zeď žárově zinkovaný	ks	8,00						
JZ1-500 výl.na zeď jedn.žárově zinkovaný	ks	4,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Napojení na stavající zařízení	hod	4,00						
Uprava stavajícího zařízení	hod	2,00						
Zabezpečení pracoviste	hod	8,00						
Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškach	hod	4,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik	hod	8,00						
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00						
Materiál a montážní práce - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								
POZNÁMKY :								
V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
- zábory pozemků, místní poplatky								
- dopravní značení, označení stavby								
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								