LEGENDA

- VÝKOPY
- PAŽENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ
- DEMONTÁŽ A ZPĚT. MONTÁŽ
- MIN. HRANICE KOŘENOVÉHO PROSTORU STROMU
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (POPIS VIZ. KOORD. SITUACE)

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTYČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ DLE DOKLADOVÉ ČÁSTI A ZABEZPEČIT STAVENIŠTĚ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB.

PAŽENÍ JE PŘEDEPSÁNO PRO VŠECHNY VÝKOPY S HLOUBKOU OD 1,30 m. PAŽENÍ NAVRHNOUT V DODAVATELSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

V RÁMCI VÝKOPŮ VYBOURAT ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ASFALT NEBO BETONOVÁ DLAŽBA), STÁVAJÍCÍ 3 ANGLICKÉ DVORKY VSTUPNÍ TERASY. VE VÝKOPECH SE MOHOU NACHÁZET I STARŠÍ ZÁKLADY NEBO ZDIVO, PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ DO 3 m^3.

ŠÍRKA MANIPULAČNÍ PLOCHY VE VÝKOPU 1,0 m PRO PROVEDENÍ OTVORŮ PRO CHEMICKOU INJEKTÁŽ.

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU A UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU V BLÍZKOSTI STROMŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
HLAVNÍ ZÁSADY VIZ. TECH. ZPRÁVA.

ŘEZ c-c



ŘEZ b-b



ŘEZ a-a



VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.	
ING. V. ENT		ING. TOMÁŠ DOLEČEK		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524	
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, IČO: 70892822			FORMÁT	6 A4
MÍSTO STAVBY	SMETANOVA Č. P. 838, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			DATUM	2023/06
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - SANACE SUTERÉNU SO01 Stavební úpravy budovy školy				ÚČEL	DSP, DPPS
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				Č. ZAKÁZKY	2022_08
				Č. ARCHIVNÍ	-
VÝKOPY, BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.101