

LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ - ZTI:

- O1 – Umývátko na ruce – odpad DN40 ze zdi, ve výšce 450 mm n.č.p.
- O2 – Dřez – odpad DN40 ze zdi, ve výšce 450 mm n.č.p.
- O3 – Dřez s tlakovou sprchou– odpad DN40 ze zdi, ve výšce 450 mm n.č.p.
- O4 – Pračka zeleniny – odpad DN50 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O5 – Podlahová vpusť s roštem – odpad DN100 z podlahy, HLOUBKA a UKONČENÍ DLE TYPU A HLOUBKY PODLAHOVÉ VPUSTI!
- O6 – Neobsazeno
- O7 – Neobsazeno
- O8 – Podlahová vpusť – odpad DN100 z podlahy, HLOUBKA a UKONČENÍ DLE TYPU A HLOUBKY PODLAHOVÉ VPUSTI!
- O9 – Granulový mycí stroj na černé nádobí – odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O10 – Konvektomat 10xGN1/1– odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru POTRUBÍ PRO VODU HORKOU AŽ 90°C
- O11 – Konvektomat 20xGN1/1– odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru POTRUBÍ PRO VODU HORKOU AŽ 90°C
- O12 – Multifunkční pánev 2x40l– odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O16 – Multifunkční pánev 150l– odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O18 – Vařič těstovin 2x40l– odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O20 – Vaprhoor – odpad DN50 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru POTRUBÍ PRO VODU HORKOU AŽ 90°C
- O24 – Dehydrátor zbytků – odpad DN50 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O25 – Tunelový mycí stroj – odpad DN50 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O26 – Centrální úpravna teplé vody – odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- O28 – Centrální úpravna studené vody – odpad DN40 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou, provést zápachovou uzávěru
- V – Výměna výlevky vč. nástěnné baterie, v. 400 mm, š. 435 mm, h, 500 mm. Napojení na kanalizaci je stávající

LEGENDA ZNAČEK

- ZAZÁTKOVÁNÍ DEMONTOVANÉHO POTRUBÍ
- STOUPACÍ A KLESAJÍCÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ VŠECHNA STOUPACÍ POTRUBÍ DN110
- DEMONTOVANÉ STOUPAJÍCÍ A KLESAJÍCÍ POTRUBÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ
- DEMONTOVANÝ ŽLAB VČETNĚ ZAPRAVENÍ PODLAH A PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ
- NOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ VPUSŤ KRUHOVÁ ø225 PŘIPOJENÍ ø110 VHODNÁ PRO PVC
- NOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ VPUSŤ ČTVERHRANNÁ 150x150mm PŘIPOJENÍ ø110 VHODNÁ PRO DLAŽBU

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ – POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEMONTOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DEMONTOVANÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ – POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PP HT
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PVC KG
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC KG
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU Z VZT – PP

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	11/2019
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. Petr Vanický	Část:	ZTI
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Paré: / Formát:	A3x3
		Měřítko:	1:100
Obsah:	CELKOVÝ - KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP	Číslo výkresu	D.1.4.E24