

zodp. projektant		vypracoval		kontroloval		stavební část		<div>MSP Air s.r.o.</div> <div>Pavla Hanuše 299/3</div> <div>500 02 Hradec Králové</div> <div>tel:603 527 987</div> <div>e-mail: rblazicek@seznam.cz</div>			
R.Blažíček		R.Blažíček									
investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, Pardubice											
akceModernizace plynové kotelny pavilonu”D” Nemocnice Pardubického kraje,a.s. Orlickoústecká nemocnice								číslo zakázky		E4/24	
								druh projektu		DVZ	
								datum		3/2024	
								formát		2*A4	
								měřítko			
profeseMĚŘENÍ A REGULACE								číslo paré		číslo výkresu	
obsahVÝKAZ VÝMĚR										D.6.2	

Výměr

			Jednotka	Jedn. cena	Celk. cena
<b>SILNOPROUD</b>					
kabel CYKY 5x4-J		35	m		
kabel CYKY 5x10-J		35	m		
kabel CYKY 5x2,5		15	m		
kabel CYKY 3x1,5		70	m		
kabel CYKY 3x2,5		75	m		
lišta PVC 40x20		50	m		
žlab MARS 62/50, víko, nosník vč. spojovacího materiálu		30	m		
montážní krabice		10	ks		
spínač jednopólový		1	ks		
zásuvka průmyslová	1f/16A	4	ks		
zásuvka průmyslová	3f/16A	1	ks		
zářivková svítidla kompl.	2x36W/IP67	7	ks		
jistič B50/3		1	ks		
Podružný materiál		1	kpl		
<b>Doplnění silnoproudu do rozváděče DT1</b>					
jistič 1xB10/1+1xB16/3 vč. podružného materiálu		2	kpl		
proudový chránič 2*1f + 1* 3f		2	kpl		
Revize		1	kpl		
Demontáž stávající instalace		1	kpl		
Montáž kabelů a nosného materiálu		1	kpl		
Montáž přístrojů		1	kpl		
Odvoz a recyklace st. instalace		1	kpl		
Stavební přípomoc- průrazy, atd.		1	kpl		
<b>MĚŘENÍ A REGULACE</b>					
<b>Čidla</b>					
venkovní	NI1000	2	ks		
prostor	NI1000	1	ks		
jímkové 120mm	NI1000	4	ks		
příložné	NI1000	4	ks		
tlak 0-6Bar	0-10V	1	ks		
termostat jímkový 30-90°C		1	ks		
<b>Sm. ventily+serva</b>					
ventil DN 32 PN 16 kvs 16 +pohon 0..10V		2	ks		
ventil DN 25 PN 16 kvs 10 +pohon 0..10V		1	ks		
<b>Řídící systém</b>					
řídící systém komplet vč zobrazovacího panelu, připojen na stáv. síť MaR areálu , kompatibilní se stáv. systémem v areálu.		1	ks		
			ks		
			ks		
SW pro podstanici		53db	kpl		
Zprovoznění		1	kpl		
SW pro dispečerské pracoviště- doplnění + licence - kompatibilní se stávajícím dispečinkem		1	kpl		
<b>Přístroje</b>					
hlídač zaplavení		1	ks		
detektor plynu 2. st		2	ks		
houkačka 230V		1	ks		
bezpečnostní tlačítko		1	ks		
peager		1	ks		
<b>nosný materiál</b>					
žlab MARS 62/50, nosník vč. spojovacího materiálu		35	m		
žlab PVC + trubky PVC		70	m		
Podružný materiál		1	kpl		
<b>kabely</b>					
CYKY3x1,5		235	m		
CYKY3x2,5		50	m		
CYKY7x1,5		30	m		
JYTY2x1		490	m		
JYTY4x1		140	m		
JYTY7x1		205	m		
JYSTY2x2x0,8	komunikace	40	m		

## Výměr

	<b>rozvaděč</b>				
	DT1(rozměr 800*2000*300 vč. výzbroje)		1	kpl	
	Montáž periferie		1	kpl	
	Montáž kabelů a nosného materiálu		1	kpl	
	Montáž rozváděče		1	kpl	
	Zaškolení		1	kpl	
	Revize		1	kpl	
	Doprava		1	kpl	
	Projektová dokumentace		1	kpl	
	Zakreslení skutečného stavu		1	kpl	
	Zkušební provoz		72	h	
	Inženýrská činnost		1	kpl	
	<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>				