



STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VYBOURANÉ ZDIVO VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH BLOKŮ

ZAZDÍVKA ZE ZDIVA YTONG tl. 300mm

NOVÉ ZAKLADOVÉ BLOKY - ROZMĚRY PATRNE
Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI, VÝŠKA BLOKŮ 800mm

- 1) VESKERE ROZMĚRY A KÓTY V NÁVZÁCNOSTI NA STÁVAJÍCÍ STAV JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVBĚŘT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍZPUSOBIT TOMU ROZMĚRY PRVKŮ!
- 2) POUŽITÉ OZNAČENÍ NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, POUZE POPISUJE POŽADOVANÝ STANDARD!
- 3) KOLEM NOVĚ OSAZENÉHO UMÝVADLA BUDE PROVEDEN OBKLAD šířky 1,0 m, výšky 1,6 m.
- 4) PODKLAD POD OBKLADEM BUDE OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU.
- 5) PŘI REALIZACI NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU BUDE Z DŮVODU PRAŠNOSTI PROVEDENA NA ČASTI CHODBY OCHRANNÁ ZASTĚNA S ODOLNOSTÍ PROTI PRACHU
- 6) V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ ŠÍŘKY 1000mm bude osazen překlad - ocelový nosník 1160 dl, 1,4m uložením minimálně 150mm

- STAVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ BLOKY BUDOV VYBOURÁVAT 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY NA KÓTU -3,700
- DOUKE K VYBOURÁNÍ ROZMĚRŮ BETONOVÉ VRSŤVY V CÉLE PLOŠE MÍSTNOSTI č. 100mm
- V MÍSTĚ OSÁZENÍ NOVÝCH 3ks VPUSŤI A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDĚ VYBOURÁVAT PODLAHOVÁ KONSTRUKCE A POTRUBÍ BUDĚ OSÁZENO AŽ POD PODLAHOVOU KONSTRUKCI V NÁSTYPU (tloušťka podlahové konstrukce čílní 200mm)
- PO VYBOURÁNÍ A VYROVNÁNÍ VYBOURANÉHO ZÁKLADOVÉHO BLOKU BUDĚ OPRAVENA HYDROIZOLAČNÍ VRSŤVA NA PENETROVANÝ PODKLAD (PŘEDPOKLAD OPRAVY HYDROIZOLAČNÍ VRSŤVY V CÉLE PLOŠE MÍSTNOSTI)
- NOVĚ ZÁKLADOVÉ BLOKY A ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY BUDOV CELKOVĚ VÝŠKŮ 800mm (BETON TRÍDY C20/25)
- PO PROVEDENÍ ZÁKLADŮ, ROZVODŮ KANALIZACE A OPRAVĚ VRSŤEV PODKLADY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ VRSŤVY BUDĚ PROVEDENA NOVÁ ROZMĚRNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA č. 100mm, VYSPÁDOVANÁ SMĚREM K ROZMÍSTĚNÝM PODLAHOVÝM VPUSŤM (POUŽITÁ TRÍDA BETONU C20/25, VZTUŽI BETONÁŘSKÉ SÍTĚ KARI s oky 150/150/6, 0mm
- VRCHNÍ VRSŤVA PODLAHY BUDĚ OPATŘENA EPOXIDOVOU ŠTĚRKOU
- STAVAJÍCÍ OMÍTKA BUDĚ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ RADNĚ OČIŠŤENÁ, PŘÍPADNĚ NEROVNOSTI BUDOV VYSPRAVENY (předpoklad oprav omítky včetně štrnutí konstrukce 40%) A DÁLE BUDOV STĚNY A STROP NOVĚ NAŠŤUKOVAN V CÉLE PLOŠE
- NOVĚ PŘEŠŤUKOVANÉ STĚNY A STROPNÍ KONSTRUKCE BUDĚ VYMALOVÁNA DVĚMA VRSŤVAMI INTERIÉROVÉ BÍLÉ BARRY.
- VNITRNÍ PAPAPETY BUDOV NA OKNECH VYMĚNĚN - ŠÍŘKA 3ks VNITRNÍCH PAPAPETY ČÍLNÍ 350mm (bude přesně zaměřeno při realizaci)

VYPRACOVANÁ:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek
KRAJ: Pardubický	OBEC: Ústí nad Orlicí			
INVESTOR: Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjeveská 44, Pardubice				
AKCE: Modernizace plynové kotelny pavilonu "D" Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Otlickoústecké nemocnice				
Číslo PD:	STAVEBNÍ ČÁST			
Název výstavby:	PŮDORYS KOTELNY V 1.P.P. - upravený stav			
<div></div> <div>Ing. Libor Barvínek projektová činnost ve výstavbě Sopotnice 249, 561 15 Soponice</div> <div>http://www.projektovakmfi.cz</div>				
DATUM:		03/2024		
ARCH.ČÍSLO:				
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		D - 1.4	
1:50				