



Množství bouraného materiálu ze základové konstrukce :

- Betonové patky 10 ks x(1,3x1,8x0,7m+0,45x0,7x0,8) = 18,9 m3
- Základový ŽB věnec (12+24)*2*0,2*0,8 = 11,5 m3
- Základová deska 12x24*(0,14+0,1) = 69,1 m3
- Jímky a energokanály (odhad) 50m x (0,8+0,6*2)*0,15 + (12+22)*0,3 = 25,2m3
- Beton celkem 124,7 m3 = 250 tun

Asfaltová hydroizolace v podlaze 12x24*1,3 = 375 m2 * 3kg/m2 = 1150 kg

Vypracoval JSK s.r.o.	Zodp. projektant Jan Vojtíšek	Tech. kontrola Petr Čížek		
Kreslil Jan Vojtíšek				
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice			formát	A3
Akce k.ú. Čtyřicet Lánů parc.č.st.1344, 424/2 a 424/21 NPK,a.s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií Odstranění objektu kotelny a zděných plotů Objekt S001 - Kotelna			datum	05/2023
			účel	OS
			č. zakázky	105-23
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Půdorys základů			Měřítko 1:100	Č. výkresu D.01