


ELEKTROINSTALACE 1.NP



POZNÁMKA:

BUDE PROVEDENO "VYBOURÁNÍ" STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V CHODBĚ 1.NP A INSTALACE NOVÉHO DO KTERÉHO BUDE PROVEDENO PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ A NOVÉ VÝVODY V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY...)

VE VSTUPNÍ HALE A PODESTĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL A SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ

BUDE PROVEDENA INSTALACE A PŘIPOJENÍ LED PŘÍSAZENÝCH SVÍTEL V CHODBĚ V 1.NP A 2.NP BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL A PO INSTALACI NOVÉHO PODHLEDU BUDE PROVEDENA OPEVNĚNÁ MONTÁŽ SVÍTEL. STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY BUDOU PRODLOUŽENY PŘES ELEKTROINSTALAČNÍ KRABÍČKY. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENO RUČNĚ SPÍNAČÍ RESP. POHYBOVÝMI ČIDLY (PIR)

V PROSTORU SBOROVNY V 1.NP BUDOU INSTALOVÁNY ZÁSUVKY PRO PŘÍPOJENÍ "SPOTŘEBIČŮ" A V 2.NP BUDOU V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI INSTALOVÁNY ZÁSUVKY PRO PŘÍPOJENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ A REGULATORU TOPENÍ

V 1.NP BUDE PROVEDENA INSTALACE PŘÍVODNÍHO KABELU PRO PŘÍPOJENÍ VÝTAHU (SO 02) BUDE PROVEDENO PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY DLE PROJEKTU ÚT A VZT NA WC PRO IMOBILNÍ OSOBY BUDOU INSTALOVÁNY SIGNALIZAČNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍVOLÁNÍ POMOCI

Výpracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Petr HASENÖHRL		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Mladý Horákově 493/50, Svítavy		U Dolního rybníka 340 568 02 Svítavy Č. 866 81 087	
Investor: Speciální ZS a SS Svítavy, Mladý Horákově 488/44, Svítavy		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZS a SS Svítavy - Mladý Horákově 493/50		Formát:	
Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE		Datum: 11/2023	
Výkres: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Stupeň: DSJ	
ELEKTROINSTALACE 1.NP		Zakáz. č.: 210201	
		Měřítko: 1:50	
		Č.v.	
		D.1.4.4.3	