ŘEZ A-A´
1:100



ŘEZ B-B´
1:100



ŘEZ C-C´
1:100



ŘEZ D-D´
1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- PŮVODNÍ TERÉN
- HUTNĚNÉ NASYPY ZEMINY
- NOVÉ TEPELNÁ IZOLACE STĚN, STŘECH A STROPŮ Z MINERÁLNÍ VATY A POLYSTYRENU tl.120;200mm, U OKEN OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A POD PARAPETY ZATEPLIT MINERÁLNÍ VATOU tl.30mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS tl.120mm
- NOVÉ KONSTRUKCE ZAZDÍVEK A PŘIZDÍVEK Z POROBETONU
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

1 - PRO MOŽNOST ZATEPLENÍ POD ÚROVEŇ TERÉNU BUDE UBOURÁNA IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA PO ÚROVEŇ -0,500m, ODHALENÁ HYDROIZOLACE BUDE V POTŘEBNÉ MÍŘE (DLE AKTUÁLNÍHO STAVU) OPRAVENA PŘETAVENÍ MODIFIKOVANÝMI ASFALTOVÝMI PASY.
2 - NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ SE ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.
3 - ZVEDNUTÍ PŮVODNÍHO TERÉNU A OKAPOVÉHO CHODNÍČKU NA ÚROVEŇ ±0,000, OKOLO PŘÍSTAVBY SCHODIŠTĚ DO DĚTSKÉ POLIKLINIKY.
4 - NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
5 - ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ PÁSKY (FeZn 30x4) KOLEM OBJEKTU - VIZ. PROJEKT ELEKTRO

OBECNĚ

- PO OSAZENÍ OKEN V PUVODNÍCH OTVORECH BUDE V INTERIÉRU PROVEDENO ZADNICKÉ ZAPRAVENÍ S ÚPRAVOU STĚN A PARAPETŮ DLE PŮVODNÍHO STAVU
- NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO BUDE Z INTERIÉRU OPATŘENO ARMOVANOU STĚRKOU A NAŠTUKOVÁNO, Z EXTERIÉRU BUDE OPATŘENO VC OMÍTKOU DO LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1

ETICS Z MINARÁLNÍ VATY - NOVÝ	120mm
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	30mm
ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC - STÁVAJÍCÍ	300-350mm
VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	20mm

S2

ETICS Z MINARÁLNÍ VATY - NOVÝ	120mm
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	30mm
ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH - STÁVAJÍCÍ	225, 350mm
VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	20mm

S3

ETICS Z POLYSTYRENU XPS - NOVÝ	120mm
VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	20mm
ŽB STĚNA - STÁVAJÍCÍ	350-375mm

S4

HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE S TEXTILII - LEPENO K PODKLADU - NOVÝ	3,2mm
TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 100 S STABIL, 2x100mm - NOVÝ	200mm
VYROVNÁNÍ PODKLADU PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ - NOVÝ	
SOUVRSTVÍ PÁSŮ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU - STÁVAJÍCÍ	20mm
VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA - STÁVAJÍCÍ	20mm
NOSNÁ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH VLOŽEK - STÁVAJÍCÍ	150mm
VZDUCHOVÁ MEZERA NEVĚTRANÁ - STÁVAJÍCÍ	
ASFALTOVÁ LEPENKA TYPU A - STÁVAJÍCÍ	1mm
ROHOŽE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN - STÁVAJÍCÍ	120mm
ŽB STROPNÍ PANELY - STÁVAJÍCÍ	250mm

S5

HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE - KOTVENO MECHANICKY - NOVÝ	1,5mm
GEOTEXTILIE 300g/m2 - NOVÝ	
TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 100 S STABIL, 2x100mm - NOVÝ	200mm
VYROVNÁNÍ PODKLADU PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ - NOVÝ	
SOUVRSTVÍ PÁSŮ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU - STÁVAJÍCÍ	20mm
TEPELNÁ IZOLACE POLSID 2x 50mm - STÁVAJÍCÍ	100mm
ASFALTOVÝ NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ	
ŽB STROPNÍ PANELY VE SPÁDU - STÁVAJÍCÍ	250mm

S6

HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE - KOTVENO MECHANICKY - NOVÝ	1,5mm
GEOTEXTILIE 300g/m2 - NOVÝ	
TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 100 S STABIL - NOVÝ	50mm
VYROVNÁNÍ PODKLADU PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ - NOVÝ	
SOUVRSTVÍ PÁSŮ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU - STÁVAJÍCÍ	20mm
ASFALTOVÝ NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ	
ŽB DESKA SE SPÁDEM - STÁVAJÍCÍ	150mm
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	30mm

S7

KONSTRUKCE PODLAHY - STÁVAJÍCÍ	70mm
KONSTRUKCE STROPU Z ŽB PENELŮ - STÁVAJÍCÍ	230mm
TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 100 S STABIL - NOVÝ	80mm
ARMOVANÁ STĚRKA - NOVÝ	3mm

S8

SOUVRSTVÍ PÁSŮ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU - STÁVAJÍCÍ	20mm
ASFALTOVÝ NÁTĚR - STÁVAJÍCÍ	
ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE SE SPÁDEM - STÁVAJÍCÍ	250mm
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - STÁVAJÍCÍ	30mm

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE

Místo stavby: k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950

Stavebník: **Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré Město**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155		
Autor návrhu:	--------		
HIP:	Josef Findejs		
Projektant:	Josef Penias DiS.		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát: 8 A4	Číslo zakázky: P0310
Stav. úřad:	Svitavy	Revize: 00	Datum: IV.2013
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**		
Stavební objekt:	**F1-01 POLIKLINKA**		
Část:	**F1-01-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**		
Obsah přílohy:	**ŘEZ A-A´; ŘEZ B-B´; ŘEZ C-C´; ŘEZ D-D´**		

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz

Autorizační razítko:

Označení přílohy: **F1-01-1.07**

Číslo paré:

Měřítko: **1:100**