

LEGENDA DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ

- VÍŘIVÝ ANEMOSTAT
  POČET LAMEL
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- KRYCÍ MŘÍŽKA
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- DVOUŘADÁ VÝSTŘIKA S REGULACÍ
- JEDNOŘADÁ VÝSTŘIKA S REGULACÍ

PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ

- (P) DVEŘE 800 – 10mm
- (P) DVEŘE 700 – 10mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKY

- (D) VOLNÁ PLOCHA MINIMÁLNĚ 0,04m²
- (D) VOLNÁ PLOCHA MINIMÁLNĚ 0,08m²
- (D) VOLNÁ PLOCHA MINIMÁLNĚ 0,1m²

LEGENDA ZKRATEK

- PA PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- OA ODVODNÍ ANEMOSTAT
- PTV PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- OTV ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PV PŘÍVODNÍ VÝSTRKA
- OV ODVODNÍ VÝSTRKA
- ŽK ŽIVĚNÁ KLAPKA
- RP REGULÁTOR PRŮTOKU
- RK REGULAČNÍ KLAPKA
- PK POŽÁRNÍ KLAPKA
- SM STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- PVM POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- SPP STĚNOVÝ PŘÍSLECHOVÝ PRŮCHOD
- KM KRYCÍ MŘÍŽKA
- PŽ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- VK VÝTLAČNÝ KUS
- SK SACÍ KUS

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- PŘÍVOD VZDUCHU (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- ODVOD VZDUCHU (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- ČERSTVÝ VZDUCH (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- ODPADNÍ VZDUCH (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- CIRKULAČNÍ VZDUCH (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- DEMONTÁŽE (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- PŘESUN (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY A ELEMENTY (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- POŽÁRNÍ VĚTRAVÍ (BAREVNÉ OZNAČENÍ)
- SPIRO POTRUBÍ
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- OHEBNÁ HADICE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE + OPLECHOVÁNÍ
- HLUKOVÁ IZOLACE
- DISTRIBUCE VZDUCHU
- POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ
- POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ
- POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (POŽÁRNÍ KLAPKA)
- PRUŽNÁ MANŽETA
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- TLUMIČ HLUKU ČTYŘHRANNÝ
- REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
- REGULÁTOR PRŮTOKU KRUHOVÝ
- REGULÁTOR PRŮTOKU ČTYŘHRANNÝ
- UZAVÍRACÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ
- SERVISNÍ OTVOR
- 1 +1000 / −1000 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h / MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h / ČÍSLO ZAŘÍZENÍ OBSLUHUJÍCÍ MÍSTNOST

LEGENDA CHLAZENÍ

- R32 — CU IZOLOVANÉ POTRUBÍ S CHLADIVEM R32
- STOUPAČKA
- KABELOVÝ OVLADAČ
- ROZBOČOVAČ CHLADIVA
- +25°C / 1000 — VÝPOČTOVÁ TEPLOTA / TEPELNÉ ZISKY

POZNÁMKA:

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU ANI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
- JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ OBJEKT A JE MOŽNÝ ROZPOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S REÁLNÝM STAVEM. PROTO JE NUTNÉ ÚHRN PROSTOR PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ŘÁDNĚ ZKONTROLOVAT A NAVRHNOUT PATŘIČNÉ OPRAVY V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI TAK, ABY DÍLO BYLO ŘÁDNĚ DOKONČENO A PŘEDEŠLO SE TAK PROBLÉMŮM V PRŮBĚHU REALIZACE.
- STÁVAJÍCÍ STAV VZDUCHOTECHNIKY A STAVBY VYCHÁZEL Z PODKLADŮ, KTERÉ BYLY ZASLÁNY ZPRACOVATELI TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- REALIZACE SYSTÉMU MUSÍ PROBÍHAT KOORDINOVANĚ S OSTATNÍMI PROFESEMI A S POŽADAVKY STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM

Žádné práva, data a jiné informace z této projektové dokumentace nemohou být kopírovány, nebo použity bez výslovného souhlasu zpracovatele tohoto projektu. Zpracovatel tohoto dokumentu nepovažuje svévolné poznámkové, doplňkové či odstraňované jakékoli data. V případě, že bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jedinými autorizovanými subjektem k těmto úkonům je zpracovatel. Autorská práva vyhrazena.

AKCE:
SŠ GASTRONOMICKÁ A TECHNICKÁ ŽAMBERK
rekonstrukce a vybavení odborných učeben

MÍSTO STAVBY:
Zemědělská 846, 564 01 Žamberk
k. ú. Žamberk [794368] parc. č. 4763, 4289/1, 2084/1, 2084/3 a 2084/40 564

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

FlowWay s.r.o.
nám. Winstona Churchilla 1800/2
110 00 Praha 3-Žižkov
IČ: 10974831
DIČ: CZ 10974831
www.flowwaycz.com
martin@flowwaycz.com

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ondřej Hlaváček
VYPRACOVAL:	Martin Čech
KONTROLOVAL:	Martin Čech

FlowWay

INVESTOR:
PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

DATUM:	07/2024
FORMÁT:	12xA4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	07
PANEL:	
REVIZE:	-
ČÍSLO DOKUMENTACE:	D.1.6.1

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROFESE: ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS STŘECHY